



# PRIMEIRA VIA DA PROPÓSTA



À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE  
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.01/2018

CARTA DE PROPOSTA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.01/2018

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.01/2018 CUJO OBJETO É **CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS COM RECONSTRUÇÃO DE CASAS, NO SÍTIO JUA, DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DE JAGUARIBE-CEARÁ, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS, PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 809.472,58 (OITOCENTOS E NOVE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), COM PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.**

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTES EDITAIS E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

JAGUARIBE, ESTADO DO CEARÁ; 21 DE MAIO DE 2018.

DM DA SILVA SERVIÇOS  
E CONSTRUÇÕES-ME  
CNPJ 23.834.621/0001-76  
*Daniilo Moreira da Silva*  
DANILO MOREIRA DA SILVA  
SÓCIO ADMINISTRATIVO  
CPF: 331.171.758-80

Rua Rev. José Manuel da Conceição  
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76

# DM SERVIÇOS



À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.01/2018

OBRA: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS COM RECONSTRUÇÃO DE CASAS NO SÍTIO JUÁ NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JAGUARIBE/CE.

RESUMO DO ORÇAMENTO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
1	PLACA DA OBRA	UND	1,00	2.777,16	2.777,16
2	RECONSTRUÇÃO DE CASA (44,88M2)	UND	18,00	44.816,41	806.695,42
VALOR TOTAL					809.472,58

VALOR TOTAL: R\$ 809.472,58 (DITOCENTOS E NOVE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DITO CENTAVOS).

JAGUARIBE/CE, 21 DE MAIO DE 2018

DM DA SILVA SERVIÇOS  
E CONSTRUÇÕES - ME  
CNPJ: 23.834.621/0001-76  
*Daniilo Moreira da Silva*  
DANILO MOREIRA DA SILVA  
SÓCIO ADMINISTRATIVO  
CPF: 331.171.758-90

*Paulo Afonso de Pinho Rego*  
DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME  
CNPJ: 23.834.621/0001-76  
Paulo Afonso de Pinho Rego  
Engenheiro Civil  
REA 4060 D-CE



# DM SERVIÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº 04.04.2018  
OBRA: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DRENAGEM DE CHUVAS COM RECONSTRUÇÃO DE CASAS NO SÍTIO JUA NO DISTRITO DE FERREIRA, JAGUARIBE CE

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR	MES 01		MES 02		MES 03		MES 04		MES 05		MES 06	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	PLACA DA OBRA	0,32%	2.777,16	100,00%	2.777,16	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2	RECONSTRUÇÃO DE CASA (44.898,2)	99,68%	806.895,42	16,97%	134.476,13	16,97%	134.476,13	16,97%	134.476,13	16,97%	134.476,13	16,97%	134.476,13	16,97%	134.476,13
	VALOR TOTAL		809.472,58	16,94%	137.252,29	16,92%	134.476,13	16,92%	134.476,13	16,92%	134.476,13	16,90%	134.395,46	16,90%	134.395,46
	VALOR TOTAL ACUMULADO	100,00%		16,94%	137.252,29	33,56%	271.728,41	50,16%	406.204,54	66,80%	540.680,66	83,40%	675.077,12	100,00%	809.472,58

VALOR TOTAL: R\$ 809.472,58 (OITOCENTOS E NOVE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).

JAGUARIBE CE, 21 DE MAIO DE 2018

**DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME**  
 CNPJ: 23.834.621/0001-76  
 Rua Rev. José Manuel da Conceição  
 00 - JAGUARIBE-CE / CEP: 63.474-000  
 DANILLO MOREIRA DA SILVA  
 SÓCIO ADMINISTRATIVO  
 CPF: 331.171.758-90

**DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME**  
 CNPJ: 23.834.621/0001-76  
 Paulo Aronso de Pinho Rêgo  
 Engenheiro Civil  
 CREA 40650-D-CE

Rua Rev. José Manuel da Conceição  
 CEP: 63.474-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.01/2018

OBRA: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS COM RECONSTRUÇÃO DE CASAS NO SÍTIO JUÁ NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JAGUARIBE/CE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
<b>RECONSTRUÇÃO DE CASA (44,88M2)</b>							
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>319,99</b>
1.1	73992/001	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M2	44,88	7,13	319,99
2	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>313,28</b>
2.1	00330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	4,86	64,46	313,28
3	<b>INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES</b>						<b>5.585,89</b>
3.1	<b>EMBASAMENTO</b>						<b>5.585,89</b>
3.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SINAPI	M3	9,08	47,61	432,30
3.1.2	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	SINAPI	M3	9,08	36,11	327,88
3.1.3	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	SINAPI	M3	9,08	299,12	2.716,01
3.1.4	00056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	1,82	337,33	613,94
3.1.5	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	SINAPI	M2	13,61	25,72	350,05
3.1.6	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,36	240,96	327,71
3.1.7	00216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	87,13	6,50	566,35
3.1.8	00217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	21,78	6,47	140,92
3.1.9	74157/004	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	SINAPI	M3	1,36	81,42	110,73
4	<b>SUPERESTRUTURA</b>						<b>4.413,49</b>
4.1	<b>CONCRETO ARMADO PARA PILARES E VIGAS DA COBERTURA</b>						<b>4.057,83</b>
4.1.1	01399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	28,57	72,47	2.070,47
4.1.2	00216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	142,88	6,51	930,15
4.1.3	00217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	35,72	6,47	231,11
4.1.4	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	2,23	240,96	537,34
4.1.5	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EMESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	2,23	129,49	288,76
4.2	<b>VERGAS E CONTRA VERGAS</b>						<b>189,80</b>
4.2.1	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	8,84	13,40	118,46
4.2.2	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	4,16	17,15	71,34
4.3	<b>LAJE PRÉ-MOLDADA</b>						<b>165,86</b>
4.3.1	74202/001	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	SINAPI	M2	3,20	51,83	165,86
5	<b>PAREDES</b>						<b>4.366,02</b>
5.1	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>						<b>4.366,02</b>
5.1.1	00073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	119,16	36,64	4.366,02
6	<b>ESQUADRIAS</b>						<b>2.771,67</b>
6.1	<b>PORTAS DE MADEIRA</b>						<b>1.778,43</b>

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.01/2018

OBRA: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS COM RECONSTRUÇÃO DE CASAS NO SÍTIO JUÁ NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JAGUARIBE/CE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
<b>RECONSTRUÇÃO DE CASA (44,88M2)</b>							
6.1.1	91335	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	1,00	541,13	541,13
6.1.2	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	1,00	312,24	312,24
6.1.3	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	2,00	316,54	633,08
6.1.4	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	1,00	291,98	291,98
<b>6.2</b>	<b>JANELAS DE MADEIRA</b>						<b>993,24</b>
6.2.1	84845	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS	SINAPI	M2	1,10	320,40	352,44
6.2.2	84845	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS	SINAPI	M2	1,76	320,40	563,90
6.2.3	84845	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS	SINAPI	M2	0,24	320,40	76,90
<b>7</b>	<b>COBERTURA</b>						<b>4.662,07</b>
7.1	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	62,93	51,25	3.225,16
7.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M2	62,93	21,15	1.330,97
7.3	94221	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M	8,62	12,29	105,94
<b>8</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>						<b>165,41</b>
8.1	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUASDEMADOS.	SINAPI	M2	22,69	7,29	165,41
<b>9</b>	<b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>						<b>4.072,08</b>
9.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	245,75	2,61	641,41
9.2	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40DL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	245,75	13,96	3.430,67
<b>10</b>	<b>PISO</b>						<b>2.320,68</b>
10.1	83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI	M3	2,39	398,31	951,96

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.01/2018

OBRA: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS COM RECONSTRUÇÃO DE CASAS NO SÍTIO JUÁ NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JAGUARIBE/CE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
<b>RECONSTRUÇÃO DE CASA (44,88M2)</b>							
10.2	76447/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESURA 2.5 CM PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	SINAPI	M2	39,80	34,39	1.368,72
<b>11</b>	<b>PINTURA</b>						<b>2.461,17</b>
11.1	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PD, DUAS DEMADS	SINAPI	M2	245,75	7,28	1.789,06
11.2	74133/002	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMADS	SINAPI	M2	26,65	13,14	350,18
11.3	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMADS	SINAPI	M2	26,65	12,08	321,93
<b>12</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>						<b>1.037,47</b>
<b>12.1</b>	<b>ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA (QDLF)</b>						<b>342,06</b>
12.1.1	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	67,02	67,02
12.1.2	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	UN	1,00	174,11	174,11
12.1.3	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	5,00	8,59	42,95
12.1.4	74131/001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	38,30	38,30
12.1.5	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	2,00	9,84	19,68
<b>12.2</b>	<b>ELETRODUTOS INTERNOS, FIOS E CABOS</b>						<b>307,12</b>
12.2.1	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	21,50	4,55	97,83
12.2.2	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	61,65	1,89	116,52
12.2.3	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	35,68	2,60	92,77
<b>12.3</b>	<b>INTERRUPTORES E TOMADAS</b>						<b>270,05</b>
12.3.1	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	2,00	16,76	33,52
12.3.2	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	2,00	26,56	53,12
12.3.3	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	7,00	17,73	124,11
12.3.4	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	2,00	29,65	59,30
<b>12.4</b>	<b>LUMINÁRIAS</b>						<b>118,24</b>
12.4.1	93044	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	8,00	14,78	118,24
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>						<b>1.183,70</b>
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC						351,45

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.01/2018

OBRA: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS COM RECONSTRUÇÃO DE CASAS NO SÍTIO JUÁ NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JAGUARIBE/CE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
<b>RECONSTRUÇÃO DE CASA (44,88M2)</b>							
13.1.1	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	M	24,84	6,29	156,24
13.1.2	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	M	6,80	10,29	69,97
13.1.3	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	M	1,20	9,95	11,94
13.1.4	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	5,51	5,51
13.1.5	89562	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	4,68	4,68
13.1.6	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	3,00	3,62	10,86
13.1.7	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	6,55	6,55
13.1.8	89426	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	2,00	3,99	7,98
13.1.9	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	6,00	2,55	15,30
13.1.10	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	5,00	7,91	39,55
13.1.11	89441	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	8,44	8,44
13.1.12	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	3,00	4,81	14,43
<b>13.2</b>	<b>ACESSÓRIOS, COMPLEMENTOS E METAIS</b>						<b>832,25</b>
13.2.1	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	SINAPI	UN	1,00	94,75	94,75
13.2.2	94797	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF 06/2016	SINAPI	UN	1,00	72,03	72,03
13.2.3	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SINAPI	UN	1,00	36,07	36,07
13.2.4	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SINAPI	UN	1,00	30,66	30,66
13.2.5	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SINAPI	UN	1,00	13,85	13,85
13.2.6	88504	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	SINAPI	UN	1,00	539,57	539,57
13.2.7	00797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	9,75	9,75



À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.01/2018

OBRA: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS COM RECONSTRUÇÃO DE CASAS NO SÍTIO JUÁ NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JAGUARIBE/CE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
<b>RECONSTRUÇÃO DE CASA (44,88M2)</b>							
13.2.8	89970	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	35,57	35,57
<b>14</b>	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>						<b>2.895,41</b>
<b>14.1</b>	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC</b>						<b>658,25</b>
14.1.1	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	M	13,70	33,36	457,03
14.1.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	M	7,50	17,65	132,38
14.1.3	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	M	3,40	12,13	41,24
14.1.4	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	UN	2,00	4,36	8,72
14.1.5	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	5,98	5,98
14.1.6	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	12,90	12,90
<b>14.2</b>	<b>ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS</b>						<b>383,15</b>
14.2.1	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	13,79	13,79
14.2.2	74051/002	CAIXA DE BORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	118,90	118,90
14.2.3	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	SINAPI	UN	2,00	113,98	227,96
14.2.4	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SINAPI	UN	3,00	7,50	22,50
<b>14.3</b>	<b>SISTEMA FOSSA/SUMIDOURO</b>						<b>1.854,01</b>
14.3.1	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS Ø=1,20M	SEINFRA	UN	1,00	1.854,01	1.854,01
<b>15</b>	<b>LOUÇAS</b>						<b>693,41</b>
15.1	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SINAPI	UN	1,00	353,18	353,18
15.2	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SINAPI	UN	1,00	89,71	89,71

# DM SERVIÇOS



À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.01/2018

OBRA: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS COM RECONSTRUÇÃO DE CASAS NO SÍTIO JUÁ NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JAGUARIBE/CE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
<b>RECONSTRUÇÃO DE CASA (44,88M2)</b>							
15.3	86929	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	1,00	96,56	96,56
15.4	C3603	PIA DE COZINHA EM CIMENTO (1,20x0,50)m - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	94,42	94,42
15.5	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	SINAPI	UN	1,00	59,54	59,54
<b>16</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						<b>85,27</b>
16.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	44,88	1,90	85,27
<b>VALOR SIMPLES</b>							<b>37.347,01</b>
<b>BDI</b>							<b>7.469,40</b>
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>44.816,41</b>

VALOR TOTAL: R\$ 44.816,41 (QUARENTA E QUATRO MIL DITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).


JAGUARIBE/CE, 21 DE MAIO DE 2018

DM DA SILVA SERVIÇOS  
ECONSTRUÇÕES-ME  
CNPJ: 23.834.621/0001-76  
*Daniela Moreira da Silva*  
DANILO MOREIRA DA SILVA  
SÓCIO ADMINISTRATIVO  
CPF: 331.171.758-90

*Paulo Afonso de Pinho Régio*  
DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
CNPJ: 23.834.621/0001-76  
Paulo Afonso de Pinho Régio  
Engenheiro Civil  
CREA 4060 D-CE

**Rua Rev. José Manuel da Conceição**  
**CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76**

# DM SERVIÇOS



À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.01/2018

OBRA: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS COM RECONSTRUÇÃO DE CASAS NO SÍTIO JUÁ NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JAGUARIBE/CE.

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

### 1.1. 73992/001 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,01951078	9,90	0,19
00004491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NÃO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	0,24388474	6,32	1,54
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00975539	10,25	0,10
00006189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NÃO APARELHADA	SINAPI	M	0,30924585	5,35	1,65
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>3,48</b>	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
98262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12682006	16,37	2,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12682006	12,34	1,56
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>3,64</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>7,13</b>	

### 2.1. 00330 - ATERRAMENTO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,65729480	9,13	15,13
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>					<b>15,13</b>	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,07236723	46,00	49,33
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>49,33</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>64,46</b>	

### 3.1.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF\_03/2016 (M3)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,85818362	12,34	47,61
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>47,61</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>47,61</b>	

### 73964/006 - REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (M3)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,92625803	12,34	36,11
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>36,11</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>36,11</b>	

### 3.1.3. 95467 - EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.C/M/AREIA 1:4 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004730	PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHADO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	1,07256551	54,93	58,92
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>58,92</b>	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,29251787	244,96	71,66
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,85035731	16,47	96,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,85035731	12,34	72,19
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>240,21</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>299,12</b>	

### 3.1.4. 00056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	9,25739161	13,46	111,55

Rua Rev. José Manuel da Conceição  
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76

# DM SERVIÇOS



À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.01/2018

OBRA: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS COM RECONSTRUÇÃO DE CASAS NO SÍTIO JUÁ NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JAGUARIBE/CE.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS						
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,96988269	9,13	81,90
<b>TOTAL MAD DE OBRA:</b>						<b>193,45</b>
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,20474732	50,00	10,24
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	30,17585535	0,74	22,33
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,17585535	0,50	15,09
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	229,12200346	0,42	96,23
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>143,89</b>
<b>VALOR:</b>						<b>337,33</b>

5651 - FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X (M2)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,09753883	6,26	0,61
00004491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	0,26823208	6,32	1,70
00004512	PEÇA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,23409345	2,00	0,47
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,14630840	10,25	1,50
00006189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,77250839	5,35	4,13
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>8,41</b>
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21946261	13,41	2,94
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,87785044	16,37	14,37
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>17,31</b>
<b>VALOR:</b>						<b>25,72</b>

3.1.6. 94965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,73227893	40,50	29,66
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	353,62002804	0,38	134,38
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM), POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,57821837	52,54	30,38
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>194,42</b>
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25241898	12,34	27,79
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,42360680	12,45	17,72
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,73130486	1,17	0,86
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,69230193	0,25	0,17
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>46,54</b>
<b>VALOR:</b>						<b>240,96</b>

3.1.7. 02016 - ARMADURA CA-50A MÉDIA Ø= 6,3 A 10,0mm (KG)						
MAD DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07798730	10,47	0,82
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07798730	13,46	1,05
<b>TOTAL MAD DE OBRA:</b>						<b>1,87</b>
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWS	SEINFRA	KG	8,01949682	9,97	0,19

Rua Rev. José Manuel da Conceição  
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76

# DM SERVIÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.01/2018



OBRA: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS COM RECONSTRUÇÃO DE CASAS NO SÍTIO JUÁ NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JAGUARIBE/CE.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS						
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,12106745	3,96	4,44
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>4,63</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>6,50</b>

### 3.1.8. CD217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06825456	10,47	0,71
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06825456	13,46	0,92
					<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>	<b>1,63</b>
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01950130	9,97	0,19
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,12132481	4,14	4,64
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>4,83</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>6,47</b>

### 3.1.9. 74157/004 - LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (M3)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60906118	16,47	26,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,38834868	12,34	54,15
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,29255658	2,62	0,77
					<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>81,42</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>81,42</b>

### 4.1.1. C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm ÚTIL. 5X (M2)

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,31644662	10,47	13,78
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,31644662	13,46	17,72
					<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>	<b>31,50</b>
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10526	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM (1,22 X 2,44M)	SEINFRA	M2	0,25353787	28,58	7,25
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	SEINFRA	M	1,17017478	14,79	17,31
11728	PREGO 18X27	SEINFRA	KG	0,24378642	9,40	2,29
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,49197284	4,74	7,07
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,14092040	6,18	7,05
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>40,97</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>72,47</b>

### 4.1.2. CD216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07810692	10,47	0,82
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07810692	13,46	1,05
					<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>	<b>1,87</b>
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01952672	9,97	0,19
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,12278691	3,96	4,45
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>4,64</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>6,51</b>

### 4.1.3. CD217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

Rua Rev. José Manuel da Conceição  
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.01/2018

OBRA: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS COM RECONSTRUÇÃO DE CASAS NO SÍTIO JUÁ NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JAGUARIBE/CE.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS						
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06825456	10,47	0,71
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06825456	13,46	0,92
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>1,63</b>
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01950130	9,97	0,19
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,12132481	4,14	4,64
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>4,83</b>
<b>VALOR:</b>						<b>6,47</b>

4.1.4. 94965 - CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,73227993	40,50	29,66
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	353,62002804	0,38	134,38
00004721	PEDRA BRITADA N: 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,57821837	52,54	30,38
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>194,42</b>
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25248998	12,34	27,79
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,42360680	12,45	17,72
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,73130486	1,17	0,86
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,69230193	0,25	0,17
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>46,54</b>
<b>VALOR:</b>						<b>240,96</b>

4.1.5. 92873 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (M3)						
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,80046429	16,37	29,47
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,80046429	16,47	29,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,40139286	12,34	66,65
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,65542362	2,62	1,72
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,14504066	1,74	1,99
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>129,48</b>
<b>VALOR:</b>						<b>129,48</b>

4.2.1. 93184 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00487462	6,26	0,03
00040215	ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLÁSTICO (COLETADO CAIXA)	SINAPI	UN	5,84954281	0,18	1,05
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>1,08</b>
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,00185235	309,69	0,57
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09164284	16,47	1,51

# DM SERVIÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.01/2018

OBRA: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS COM RECONSTRUÇÃO DE CASAS NO SÍTIO JUÁ NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JAGUARIBE/CE.



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS						
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10431684	12,34	1,29
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	SINAPI	M2	0,11894070	33,89	4,03
92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,30027654	7,23	2,17
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA I) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01169908	234,58	2,74
					<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>12,31</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>13,40</b>

93194 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040215	ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLÁSTICO (COLETADO CAIXA)	SINAPI	UN	5,84898444	0,18	1,05
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>1,05</b>

SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,47766707	7,07	3,38
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	SINAPI	M2	0,15987225	33,89	5,42
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09943274	12,34	1,23
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08188578	16,47	1,35
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA I) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01754696	234,58	4,12
					<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>15,50</b>

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,00584898	6,26	0,04
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>0,04</b>

CO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,00185218	309,69	0,57
					<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>0,57</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>17,15</b>

4.3.1. 74202/001 - LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000039	ACØ CA-60, 5,0 MM, VERGALHÃO	SINAPI	KG	0,45926894	3,56	1,63
00003736	LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VÃO ATÉ 4,00 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	0,97509329	25,00	24,38
00004491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NÃO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	0,28277705	6,32	1,79
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,02925280	10,25	0,30
00006189	TABUA MADEIRA 2ª QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NÃO APARELHADA	SINAPI	M	0,16576586	5,35	0,89
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>28,99</b>

SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15601493	13,41	2,09
88262	CARPINEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15601493	16,37	2,55

Rua Rev. José Manuel da Conceição  
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76

# DM SERVIÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.DI/2018



OBRA: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS COM RECONSTRUÇÃO DE CASAS NO SÍTIO JUÁ NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JAGUARIBE/CE.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.34128265	16,47	5,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.35103359	12,34	4,33
92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	SINAPI	M3	0.03217808	21,55	0,70
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA I) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	SINAPI	M3	0.03217808	234,58	7,55
					<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>22,84</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>51,83</b>

5.1.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)						
<b>MÃO DE OBRA</b>						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0.97501687	13,46	13,12
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1.09201888	9,13	9,97
					<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>	<b>23,09</b>
<b>MATERIAL</b>						
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0.01462526	46,00	0,67
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2.12553677	0,74	1,57
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2.12553677	0,50	1,06
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	24.37542164	0,42	10,24
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>13,54</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>36,64</b>

6.1.1. 91335 - KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, SEMI-DCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)						
<b>SERVIÇO</b>						
90817	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM. FIXAÇÃO COM ARGAMASSA-SOMENTE INSTALAÇÃO. AF 08/2015 P	SINAPI	UN	0.97502661	57,48	56,04
91288	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF 08/2015	SINAPI	UN	0.97502661	129,56	126,32
91298	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, SEMI-DCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	SINAPI	UN	0.97502661	325,15	317,03
91302	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	SINAPI	UN	1.95005322	21,40	41,73
					<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>541,12</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>541,13</b>

6.1.2. 90822 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-DCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)						
<b>MATERIAL</b>						
00002432	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	2.92620369	27,01	79,04
00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO ARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	0.97540123	203,86	198,85
0001055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19.31294435	0,03	0,58
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>278,47</b>
<b>SERVIÇO</b>						
88261	CARPINTeiro DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.50797030	16,23	24,47

Rua Rev. José Manuel da Conceição  
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76



# DM SERVIÇOS



À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.01/2018

OBRA: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS COM RECONSTRUÇÃO DE CASAS NO SÍTIO JUÁ NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JAGUARIBE/CE.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75398515	12,34	9,30
					<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>33,77</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>312,24</b>

6.1.3. 90821 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	2,92625109	27,01	79,04
00010554	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEOSARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	0,97541703	211,22	206,03
00010555	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,31325720	0,03	0,58
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>285,65</b>
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,37923968	16,23	22,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,68961984	12,34	8,51
					<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>30,90</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>316,54</b>

6.1.4. 90820 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	2,92623014	27,01	79,04
00010553	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEOSARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	0,97541005	189,00	184,35
00010555	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,31311890	0,03	0,58
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>263,97</b>
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25047568	16,23	20,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62523784	12,34	7,72
					<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>28,02</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>291,99</b>

6.2.1. 84845 - JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICÕES E FERRAGENS (M2)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003428	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUÍA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DAREGIADO, CAIXA DO BATEnte/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	SINAPI	M2	0,97529266	242,50	236,51
00004419	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PEÇA DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10 X 3* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	UN	5,85175597	0,60	3,51
00005067	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	SINAPI	KG	0,19505853	11,11	2,17
00010558	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2,1/2")	SINAPI	UN	5,85175597	0,19	1,11
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>243,30</b>
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,36540973	13,41	18,31
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,36540973	16,23	22,16

Rua Rev. José Manuel da Conceição  
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76

# DM SERVIÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.01/2018



OBRA: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS COM RECONSTRUÇÃO DE CASAS NO SÍTIO JUÁ NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JAGUARIBE/CE.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,17035119	16,47	19,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,17035119	12,34	14,44
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00877763	331,86	2,91
					<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>77,10</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>320,40</b>

**6.2.2. 84845 - JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICÕES E FERRAGENS (M2)**

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
.003428	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUÍA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DAREGIADO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAÇÃO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO ESEM ACABAMENTO)	M2	0,97529266	242,50	236,51	
00004419	SEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PEÇA DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10 X 3* CM,MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	UN	5,85175597	0,60	3,51	
00005067	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,19505853	11,11	2,17	
00011058	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2,1/2 ")	UN	5,85175597	0,19	1,11	
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>243,30</b>

SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,36540973	13,41	18,31	
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,36540973	16,23	22,16	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,17035119	16,47	19,28	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,17035119	12,34	14,44	
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,00877763	331,86	2,91	
					<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>77,10</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>320,40</b>

**6.2.3. 84845 - JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICÕES E FERRAGENS (M2)**


MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003428	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUÍA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DAREGIADO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAÇÃO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO ESEM ACABAMENTO)	M2	0,97529266	242,50	236,51	
00004419	SEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PEÇA DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10 X 3* CM,MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	UN	5,85175597	0,60	3,51	
00005067	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,19505853	11,11	2,17	
00011058	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2,1/2 ")	UN	5,85175597	0,19	1,11	
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>243,30</b>

SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,36540973	13,41	18,31	
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,36540973	16,23	22,16	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,17035119	16,47	19,28	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,17035119	12,34	14,44	
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,00877763	331,86	2,91	
					<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>77,10</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>320,40</b>

Rua Rev. José Manuel da Conceição  
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76

# DM SERVIÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.01/2018



OBRA: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS COM RECONSTRUÇÃO DE CASAS NO SÍTIO JUAÁ NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JAGUARIBE/CE.

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

7.1. 92541 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DEATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_12/2015 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004408	RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM. MACARANDUBA. ANGELIM DUQUEQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,46021517	1,96	4,82
00004425	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM. MACARANDUBA. ANGELIM DUQUEQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,70305792	17,20	12,09
00004430	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM. MACARANDUBA. ANGELIM DUQUEQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,23301337	8,88	19,83
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,06825805	11,54	0,79
039027	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,04875575	10,41	0,51
00040568	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,02925345	10,50	0,31
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>38,35</b>	
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38712065	13,41	5,19
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39004600	16,37	6,39
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,03939465	14,50	0,57
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05460644	13,85	0,76
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>12,91</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>51,25</b>	

7.2. 94201 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_06/2016 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007176	TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2	SINAPI	UN	26,92200419	0,49	13,19
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>13,19</b>	
CO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39011729	12,34	4,81
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13003910	14,75	1,92
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,03637183	14,50	0,53
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05045126	13,85	0,70
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>7,96</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>21,15</b>	


7.3. 94221 - CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_06/2016 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007181	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	SINAPI	UN	2,92602611	1,27	3,72
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>3,72</b>	
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87337	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,01141150	306,05	3,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20384649	12,34	2,52
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15995609	14,75	2,36

Rua Rev. José Manuel da Conceição  
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76

# DM SERVIÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.01/2018



OBRA: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS COM RECONSTRUÇÃO DE CASAS NO SÍTIO JUÁ NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JAGUARIBE/CE.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS						
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00614466	14,50	0,09
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00848547	13,85	0,12
					<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>8,58</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>12,29</b>

8.1. 74106/001 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUASDEMAOS. (M2)						
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
J007319	TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM ÁGUA, PARA MATERIAIS CIMENTÍCIOS	SINAPI	L	0,39046788	6,33	2,47
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>2,47</b>
SERVIÇO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39046788	12,34	4,82
					<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>4,82</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>7,29</b>

9.1. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)						
SERVIÇO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,00408036	344,59	1,41
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06800593	16,47	1,12
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00680059	12,34	0,08
					<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>2,61</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>2,61</b>

10. 7547 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, MASSA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)						
SERVIÇO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,02076359	327,54	6,80
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,3418567	16,47	5,62
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12477647	12,34	1,54
					<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>13,96</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>13,96</b>

10.1. 83534 - LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (M3)						
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007325	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEMARMACAO	SINAPI	KG	19,50969687	5,24	102,23
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>102,23</b>
SERVIÇO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,95096969	16,47	32,13
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,85290906	12,34	72,22
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,97548484	196,54	191,72
					<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>296,07</b>

Rua Rev. José Manuel da Conceição  
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76

# DM SERVIÇOS



À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.01/2018

OBRA: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS COM RECONSTRUÇÃO DE CASAS NO SÍTIO JUÁ NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JAGUARIBE/CE.

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

VALOR: 398,31

### 10.2. 76447/001 - PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5 CM PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA (M2)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,97502796	16,47
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,97502796	12,34
88628	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,02437570	258,43
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>34,39</b>
<b>VALOR:</b>					<b>34,39</b>

### 11.1. 84651 - PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMADS (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007342	TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA	SINAPI	KG	0,39045575	1,21
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>0,47</b>
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34164878	16,40
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09761394	12,34
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>6,80</b>
<b>VALOR:</b>					<b>7,28</b>

### 11.2. 74133/002 - EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMADS (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE DE MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,48729582	0,32
00004053	MASSA A OLEO PARA MADEIRA	SINAPI	GL	0,15593466	28,11
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>4,54</b>
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,3410707	16,40
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24364791	12,34
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>8,60</b>
<b>VALOR:</b>					<b>13,14</b>

### 11.3. 73739/001 - PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMADS (M2)


MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE DE MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,38995356	0,32
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,03899536	11,20
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,15598143	17,42
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>3,28</b>
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38995356	16,40
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19497679	12,34
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>8,81</b>
<b>VALOR:</b>					<b>12,08</b>

### 12.1.1. C3579 - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)

MAD DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,97512049	10,47
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,97512049	13,46
<b>TOTAL MAD DE OBRA:</b>					<b>23,34</b>
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Rua Rev. José Manuel da Conceição  
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76

# DM SERVIÇOS



À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.01/2018

OBRA: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS COM RECONSTRUÇÃO DE CASAS NO SÍTIO JUÁ NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JAGUARIBE/CE.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS						
16129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	0,97512049	44,80	43,69
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>43,69</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>67,02</b>

12.1.2. CD326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M (UN)						
MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,41267874	10,47	35,73
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,46257660	13,46	19,69
					<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>	<b>55,42</b>
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	2,92515320	8,05	23,55
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	0,97505107	47,03	45,86
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	0,97505107	2,35	2,29
11244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	SEINFRA	UN	0,97505107	48,20	47,00
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>118,70</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>174,11</b>

12.1.3. 91864 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	M	0,99237361	3,87	3,84
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>3,84</b>
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10343324	13,45	1,39
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10343324	16,62	1,72
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRAMETÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	0,97578527	1,68	1,64
					<b>TOTAL SERVICOS:</b>	<b>4,75</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>8,59</b>


12.1.4. 74131/001 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012035	EM PROCESSO DE DESATIVACÃO! QUADRO EM CHAPA DE AÇO 18, PARA 3 DISJUNTORES MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, COM PORTA (PARA DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS)	SINAPI	UN	0,97529920	9,20	8,97
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>8,97</b>
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,97529920	13,45	13,12
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,97529920	16,62	16,21
					<b>TOTAL SERVICOS:</b>	<b>29,33</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>38,30</b>

12.1.5. 74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	SINAPI	UN	0,97449968	8,02	7,82
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>7,82</b>
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Rua Rev. José Manuel da Conceição  
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76

*[Handwritten signatures]*

# DM SERVIÇOS



À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.01/2018

OBRA: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS COM RECONSTRUÇÃO DE CASAS NO SÍTIO JUIÁ NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JAGUARIBE/CE.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12181246	16,62	2,02
					TOTAL SERVIÇO:	2,02
					VALOR:	9,84

12.2.1. 91831 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	SINAPI	M	1,07545525	1,20	1,29
					TOTAL MATERIAL:	1,29
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05377276	13,45	0,72
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05377276	16,62	0,89
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRAMETÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	0,97768659	1,68	1,64
					TOTAL SERVIÇO:	3,25
					VALOR:	4,55

12.2.2. 91925 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000993	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STI, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,16193378	0,99	1,15
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00878773	3,99	0,04
					TOTAL MATERIAL:	1,19
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02343395	13,45	0,32
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02343395	16,62	0,39
					TOTAL SERVIÇO:	0,71
					VALOR:	1,89

12.2.3. 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000984	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,16164039	1,45	1,68
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00878552	3,99	0,04
					TOTAL MATERIAL:	1,72
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02928505	13,45	0,39
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02928505	16,62	0,49
					TOTAL SERVIÇO:	0,88
					VALOR:	2,60

12.3.1. 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)						
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Rua Rev. José Manuel da Conceição  
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76

# DM SERVIÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.01/2018



OBRA: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS COM RECONSTRUÇÃO DE CASAS NO SÍTIO JUÁ NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JAGUARIBE/CE.

### COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,97555343	5,33	5,20
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,97555343	11,85	11,56
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>16,76</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>16,76</b>	

### 12.3.2. 91959 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (UN)

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,97539349	5,33	5,20
91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,97539349	21,90	21,36
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>26,56</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>26,56</b>	

### 12.3.3. 92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (UN)

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,97524840	5,33	5,20
91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,97524840	12,85	12,53
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>17,73</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>17,73</b>	

### 12.3.4. 92023 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (UN)

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,97532924	5,33	5,20
92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,97532924	25,07	24,45
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>29,65</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>29,65</b>	

### 12.4.1. 93044 - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038780	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V)	SINAPI	UN	0,97525334	13,81	13,47
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>13,47</b>	
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09752534	13,45	1,31
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>1,31</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>14,78</b>	

### 13.1.1. 89402 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014 (M)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00009868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,03455530	2,86	2,96
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,03705287	1,11	0,04
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>3,00</b>	
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

Rua Rev. José Manuel da Conceição  
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76



# DM SERVIÇOS



À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.01/2018

OBRA: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS COM RECONSTRUÇÃO DE CASAS NO SÍTIO JUÁ NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JAGUARIBE/CE.

### COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11018356	13,43
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11018356	16,43
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>3,29</b>
<b>VALOR:</b>					<b>6,29</b>

### 13.1.2. 89403 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014 (M)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,03538913	6,12
0038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,04391377	0,05
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>6,39</b>
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13076545	13,43
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13076545	16,43
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>3,91</b>
<b>VALOR:</b>					<b>10,29</b>

### 13.1.3. 89448 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014 (M)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00009874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,03497049	8,93
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,00780374	0,01
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>9,25</b>
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02341121	13,43
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02341121	16,43
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>0,69</b>
<b>VALOR:</b>					<b>9,95</b>

### 13.1.4. 89497 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014 (UN)


MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01170693	33,87
00003535	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	0,97557795	2,10
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01365809	29,41
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,01951156	1,11
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>2,92</b>
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08682644	13,43
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08682644	16,43
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>2,60</b>
<b>VALOR:</b>					<b>5,51</b>

### 13.1.5. 89562 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01169488	33,87
00003872	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	0,97457385	2,20
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01364403	29,41

Rua Rev. José Manuel da Conceição  
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76

# DM SERVIÇOS



À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.01/2018

OBRA: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS COM RECONSTRUÇÃO DE CASAS NO SÍTIO JUÁ NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JAGUARIBE/CE.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS						
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,01949148	1,11	0,02
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>2,96</b>
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05749985	13,43	0,77
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05749985	16,43	0,94
					<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>1,71</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>4,68</b>

13.1.6. 89492 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 (UN)						
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00878889	33,87	0,30
00003536	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	0,97654283	0,88	0,86
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01074197	29,41	0,32
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,01660123	1,11	0,02
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>1,50</b>
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07128763	13,43	0,96
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07128763	16,43	1,17
					<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>2,13</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>3,62</b>

13.1.7. 89443 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 (UN)						
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01363984	33,87	0,46
00007140	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	0,97427442	1,42	1,38
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01656267	29,41	0,49
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,05163654	1,11	0,06
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>2,39</b>
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13932124	13,43	1,87
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13932124	16,43	2,29
					<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>4,16</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>6,55</b>

13.1.8. 89426 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DEDISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 (UN)						
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00683349	33,87	0,23
00003869	LUVA DE REDUCAO SOLDÁVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	0,97621329	1,79	1,75
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00780970	29,41	0,23
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,02928639	1,11	0,03
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>2,24</b>
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05857280	13,43	0,79
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05857280	16,43	0,96
					<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>1,75</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>3,99</b>

Rua Rev. José Manuel da Conceição  
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76

# DM SERVIÇOS



À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.01/2018

OBRA: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS COM RECONSTRUÇÃO DE CASAS NO SÍTIO JUÁ NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JAGUARIBE/CE.

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

13.1.9. 89481 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00681710	33,87	0,23
00003529	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	0,97387120	0,34	0,33
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00779097	29,41	0,23
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,01266032	1,11	0,01
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>0,80</b>	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
8248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05843227	13,43	0,78
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05843227	16,43	0,96
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>1,74</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>2,55</b>	

13.1.10. 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00682997	33,87	0,23
00003524	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIAPREDIAL	SINAPI	UN	0,97571084	3,10	3,02
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00780569	29,41	0,23
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,04878554	1,11	0,05
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>3,53</b>	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14635662	13,43	1,97
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14635662	16,43	2,40
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>4,37</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>7,91</b>	

13.1.11. 89441 - TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01073462	33,87	0,36
00007137	TE PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	0,97587422	4,29	4,19
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01171049	29,41	0,34
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,04391434	1,11	0,05
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>4,94</b>	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11710491	13,43	1,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11710491	16,43	1,92
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>3,49</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>8,44</b>	

13.1.12. 89440 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01073513	33,87	0,36
00007139	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL (NRB 56/0)	SINAPI	UN	0,97592041	0,57	0,56

Rua Rev. José Manuel da Conceição  
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76

# DM SERVIÇOS



À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.01/2018

OBRA: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS COM RECONSTRUÇÃO DE CASAS NO SÍTIO JUÁ NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JAGUARIBE/CE.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS						
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,0117105	29,41	0,34
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,0439164	1,11	0,05
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>1,31</b>
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1171045	13,43	1,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1171045	16,43	1,92
					<b>TOTAL SERVICIO:</b>	<b>3,49</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>4,81</b>

14497 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01852692	9,99	0,19
00006010	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)	SINAPI	UN	0,97510128	73,42	71,59
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>71,78</b>
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76935491	13,43	10,33
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76935491	16,43	12,64
					<b>TOTAL SERVICIO:</b>	<b>22,97</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>94,75</b>

13.2.2. 94797 - TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00926318	9,99	0,09
0001825	TORNEIRA DE BOIA REAL 1" C/ BALAO PLASTICO	SINAPI	UN	0,97507214	50,65	49,39
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>49,48</b>
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75519337	13,43	10,14
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75519337	16,43	12,41
					<b>TOTAL SERVICIO:</b>	<b>22,55</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>72,03</b>

13.2.3. 86906 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02963941	2,71	0,08
00013415	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR. 1/2 " OU 3/4 " (REF1193)	SINAPI	UN	0,97498057	34,90	34,03
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>34,11</b>
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09749806	16,43	1,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02924941	12,34	0,36
					<b>TOTAL SERVICIO:</b>	<b>1,96</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>36,07</b>

13.2.4. 86911 - TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02963861	2,71	0,08

Rua Rev. José Manuel da Conceição  
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76

# DM SERVIÇOS



À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.DI/2018

OBRA: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS COM RECONSTRUÇÃO DE CASAS NO SÍTIO JUÁ NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JAGUARIBE/CE.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS						
00013416	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRÃO POPULAR, 1/2 "OU 3/4 " (REF 1158)	SINAPI	UN	0.97495428	28.90	28.18
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>28,26</b>
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.11699451	16,43	1,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.03899817	12,34	0,48
					<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>2,40</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>30,66</b>

13.2.5. 86913 - TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)						
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0.02964254	2,71	0,08
00007604	TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)	SINAPI	UN	0.97508387	11,04	10,76
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>10,84</b>
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.14626258	16,43	2,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.04875419	12,34	0,60
					<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>3,00</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>13,85</b>

13.2.6. 88504 - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS (UN)						
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000067	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDAÇÃO, 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	0.97529985	8,54	8,33
00000068	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	1.95059970	14,41	28,11
00000087	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	0.97529985	16,11	15,71
00000119	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, BISMAGA COM 75 GR	SINAPI	UN	0.39011994	3,75	1,46
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0.29258996	2,71	0,79
00003536	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	0.97529985	0,88	0,86
00007140	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	0.97529985	1,42	1,38
00009868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1.46294978	2,86	4,18
00009869	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1.95059970	6,12	11,94
00011675	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	0.97529985	27,72	27,04
00011829	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PLÁSTICA 1/2 " COM BALAO PLÁSTICO	SINAPI	UN	0.97529985	28,36	27,66
00034637	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	0.97529985	192,62	187,86
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>315,32</b>
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7.50980884	13,43	100,86
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7.50980884	16,43	123,39
					<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>224,25</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>539,57</b>

13.2.7. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)						
MAD DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0.24379801	13,46	3,28
					<b>TOTAL MAD DE OBRA:</b>	<b>3,28</b>
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

Rua Rev. José Manuel da Conceição  
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.01/2018

OBRA: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS COM RECONSTRUÇÃO DE CASAS NO SÍTIO JUÁ NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JAGUARIBE/CE.

### COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	DN	0,97519203	6,50
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,34131721	0,38
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>6,47</b>
<b>VALOR:</b>					<b>9,75</b>

### 13.2.8. 89970 - KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014 (UN)

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,97532242	27,79	27,10
89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,97532242	4,31	4,20
89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,97532242	4,37	4,26
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>35,56</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>35,57</b>	

### 14.1.1. 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014 (M)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,03541305	33,87	1,20
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,02434433	8,43	8,64
00020083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,05785107	29,41	1,70
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,24096480	1,11	0,27
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>11,81</b>	
SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72191886	13,43	9,70
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72191886	16,43	11,86
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>21,56</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>33,36</b>	

### 14.1.2. 89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014 (M)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01053909	33,87	0,36
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,02463449	5,48	5,61
00020083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01590623	29,41	0,47
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,12393199	1,11	0,14
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>6,58</b>	
SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37082010	13,43	4,98
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37082010	16,43	6,09
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>11,07</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>17,65</b>	


### 14.1.3. 89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014 (M)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,02560746	3,19	3,27
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,09767690	1,11	0,11

# DM SERVIÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.01/2018

OBRA: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS COM RECONSTRUÇÃO DE CASAS NO SÍTIO JUÁ NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JAGUARIBE/CE.



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS						TOTAL MATERIAL:	3,38
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29303070	13,43	3,94	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29303070	16,43	4,81	
						TOTAL SERVIÇO:	8,75
						VALOR:	12,13

14.1.4. 89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO.							
AF 12/2014 (UN)							
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00966557	33,87	0,33	
00003517	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	0,97632015	0,68	0,66	
00020083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01464480	29,41	0,43	
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,02050273	1,11	0,02	
						TOTAL MATERIAL:	1,44

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09763202	13,43	1,31	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09763202	16,43	1,60	
						TOTAL SERVIÇO:	2,91
						VALOR:	4,36

14.1.5. 89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO.							
AF 12/2014 (UN)							
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	0,97556664	0,95	0,93	
00003526	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	0,97556664	1,05	1,02	
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,01951133	12,40	0,24	
						TOTAL MATERIAL:	2,19

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12682366	13,43	1,70	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12682366	16,43	2,08	
						TOTAL SERVIÇO:	3,78
						VALOR:	5,98

14.1.6. 89744 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO.							
AF 12/2014 (UN)							
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	0,97539552	1,68	1,64	
00003520	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	0,97539552	3,51	3,42	
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,04486819	12,40	0,56	
						TOTAL MATERIAL:	5,62


SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24384888	13,43	3,27	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24384888	16,43	4,01	
						TOTAL SERVIÇO:	7,28
						VALOR:	12,90

Rua Rev. José Manuel da Conceição  
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76

# DM SERVIÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.01/2018

OBRA: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS COM RECONSTRUÇÃO DE CASAS NO SÍTIO JUÁ NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JAGUARIBE/CE.



## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

14.2.1. 89482 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF\_12/2014 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01445142	33,87	0,49
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	0,97644744	7,80	7,62
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,01952895	12,40	0,24
00020083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02197006	29,41	0,65
00020085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	0,97644744	0,84	0,82
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,03564033	1,11	0,04
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>9,86</b>	
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13182040	13,43	1,77
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13182040	16,43	2,17
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>3,94</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>13,79</b>	

14.2.2. 74051/002 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,78015826	0,38	0,30
00011881	CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, Ø = 40 CM	SINAPI	UN	0,97519783	64,08	62,49
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>62,79</b>	
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,95039566	16,43	32,05
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,95039566	12,34	24,07
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>56,12</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>118,90</b>	

14.2.3. 74104/001 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO ISMPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
6087	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA	SINAPI	UN	0,98038487	20,57	20,17
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,78430790	0,38	0,30
00007258	TIJOLO CERAMICO MACIÇO *5 X 10 X 20* CM	SINAPI	UN	74,39748632	0,24	17,86
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>38,33</b>	
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87335	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,02235278	323,86	7,24
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,86273126	16,47	30,68
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61763504	12,34	19,96
88630	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,01617635	228,17	3,69
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SINAPI	M3	0,21176313	48,83	10,34
94969	CONCRETO FCK = ISMPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA I) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01764693	212,43	3,75
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>75,66</b>	

Rua Rev. José Manuel da Conceição  
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76



# DM SERVIÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.01/2018



OBRA: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS COM RECONSTRUÇÃO DE CASAS NO SÍTIO JUÁ NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JAGUARIBE/CE.

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

VALOR: 113,98

### 14.2.4. 88883 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013 (UN)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0.04876415	2,71	0,13
00006148	SIFÃO PLÁSTICO FLEXÍVEL SAÍDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	SINAPI	UN	0.97528301	5,87	5,72
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>5,85</b>	
SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.07802264	16,43	1,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.02925849	12,34	0,36
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>1,64</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>7,50</b>	

### 14.3.1. C4162 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M (UN)

MÃO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8.77504420	13,46	118,11
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4.87502455	9,13	44,51
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>					<b>162,62</b>	
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0.10627554	46,00	4,89
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	71.07785800	0,50	35,54
17964	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	SEINFRA	UN	5.85002946	120,00	702,00
17965	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M, E=0,10M	SEINFRA	UN	1.95000982	166,00	323,70
17966	LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	SEINFRA	UN	0.97500491	168,23	164,03
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>1230,16</b>	
SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	3.90001964	23,92	93,29
C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. DE 1,5f a 3,00m	SEINFRA	M3	7.83903948	31,94	250,38
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	0.22425113	69,36	15,55
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0.22425113	82,65	18,53
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	5.38202711	15,51	83,48
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>461,23</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>1.854,01</b>	

### 15.1. 86888 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013 (UN)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI CRPORA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	1.95002100	10,39	20,26
00006138	VEDAÇÃO PVC, 100 MM, PARA SAÍDA VASO SANITÁRIO	SINAPI	UN	0.97501050	1,23	1,20
00010422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUÇA BRANCA	SINAPI	UN	0.97501050	315,96	308,06
00037329	REJUNTE EPOXI BRANCO	SINAPI	KG	0.14322904	40,96	5,87
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>335,39</b>	
SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.76050819	16,43	12,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.42900462	12,34	5,29
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>17,79</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>353,18</b>	

Rua Rev. José Manuel da Conceição  
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.01/2018

OBRA: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS COM RECONSTRUÇÃO DE CASAS NO SÍTIO JUÁ NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JAGUARIBE/CE.

### COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

15.2. 86904 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013 (UN)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004351	PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PEGA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHADE NYLON S-8	SINAPI	UN	1,95023882	1,92	3,74
00010425	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	SINAPI	UN	0,97511941	77,33	75,41
00037329	REJUNTE EPOXI BRANCO	SINAPI	KG	0,04943855	40,96	2,03
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>81,18</b>	
SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38029657	16,43	6,25
98316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18527269	12,34	2,29
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>8,54</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>89,71</b>	

15.3. 86929 - TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013 (UN)

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
86876	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	0,97515639	72,44	70,64
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	0,97515639	4,69	4,57
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	0,97515639	7,69	7,50
86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	0,97515639	14,20	13,85
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>96,56</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>96,56</b>	

15.4. C3603 - PIA DE COZINHA EM CIMENTO (1,20x0,50)m - PADRÃO POPULAR (UN)

DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,46259063	13,46	19,69
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,46259063	9,13	13,35
<b>TOTAL MAD DE OBRA:</b>					<b>33,04</b>	
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01755109	50,00	0,88
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,26645240	0,50	1,63
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,73129532	0,38	0,28
16119	PIA DE COZINHA DE CIMENTO - 1,20 M (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	0,97506042	32,16	31,36
16120	TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	0,97506042	9,33	9,10
17603	SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)	SEINFRA	UN	0,97506042	13,90	13,55
18286	VÁLVULA PVC P/ COZINHA	SEINFRA	UN	0,97506042	4,70	4,58
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>61,38</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>94,42</b>	

15.5. 95546 - KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF\_10/2016 (UN)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039398	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	SINAPI	UN	0,97622590	43,23	42,20
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>42,20</b>	
SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

# DM SERVIÇOS



À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.DI/2018

OBRA: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS COM RECONSTRUÇÃO DE CASAS NO SÍTIO JUÁ NO DISTRITO DE FETICEIRO, JAGUARIBE/CE.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS						
95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA, AF_10/2016	SINAPI	UN	5.85735541	2.96	17,34
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>17,34</b>
<b>VALOR:</b>						<b>59,54</b>

16.1. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000003	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	L	0,0486482	4,51	0,22
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>0,22</b>
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
78316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13619711	12,34	1,68
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>1,68</b>
<b>VALOR:</b>						<b>1,90</b>

JAGUARIBE/CE, 21 DE MAIO DE 2018

DM DA SILVA SERVIÇOS  
E CONSTRUÇÕES-ME  
CNPJ: 23.834.621/0001-76  
*Daniilo Moreira da Silva*  
DANILO MOREIRA DA SILVA  
SÓCIO ADMINISTRATIVO  
CPF: 331.171.758-90

*Paulo Afonso de Pinho Rego*  
DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME  
CNPJ: 23.834.621/0001-76  
Paulo Afonso de Pinho Rego  
Engenheiro Civil  
REA 4060-D-CE

**Rua Rev. José Manuel da Conceição**  
**CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76**



À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.01/2018

OBRA: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS COM RECONSTRUÇÃO DE CASAS NO SÍTIO JUÁ NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JAGUARIBE/CE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
PLACA DA OBRA							
1	PLACA DA OBRA						2.314,30
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	10,00	231,43	2.314,30
VALOR SIMPLES							2.314,30
BDI							462,86
VALOR TOTAL							2.777,16

VALOR TOTAL: R\$ 2.777,16 (DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).

JAGUARIBE/CE, 21 DE MAIO DE 2018

DM DA SILVA SERVIÇOS  
E CONSTRUÇÕES-ME  
CNPJ: 23.834.621/0001-78  
*Danielo Moreira da Silva*  
DANILO MOREIRA DA SILVA  
SÓCIO ADMINISTRATIVO  
CPF: 331.171.758-90

*Paulo Afonso de Pinho Rego*  
DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME  
CNPJ: 23.834.621/0001-78  
Paulo Afonso de Pinho Rego  
Engenheiro Civil  
RFA 4060 D-CE

# DM SERVIÇOS



À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.01/2018

OBRA: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS COM RECONSTRUÇÃO DE CASAS NO SÍTIO JUÁ NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JAGUARIBE/CE.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS						
I.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)						
MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	13,46	40,38
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	13,46	40,38
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	9,13	27,39
TOTAL MÃO DE OBRA:						108,15
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	16,23	2,76
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	17,60	2,99
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	22,40	33,60
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	79,39	79,39
TOTAL MATERIAL:						118,74
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	361,63	4,52
TOTAL SERVIÇO:						4,52
VALOR:						231,43

JAGUARIBE/CE, 21 DE MAIO DE 2018

DM DA SILVA SERVIÇOS  
E CONSTRUÇÕES-ME  
CNPJ: 23.834.621/0001-76  
DANILO MOREIRA DA SILVA  
SÓCIO ADMINISTRATIVO  
CPF: 331.171.758-90

DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME  
CNPJ: 23.834.621/0001-76  
Paulo Afonso de Pínto Rego  
Engenheiro Civil  
CREA 4060-D-CE

Rua Rev. José Manuel da Conceição  
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76

# DM SERVIÇOS



À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.01/2018

OBRA: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS COM RECONSTRUÇÃO DE CASAS NO SÍTIO JUÁ NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JAGUARIBE/CE.

COMPOSIÇÃO DE BDI		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	%
<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,4000
L	Lucro	6,0000
<b>TOTAL</b>		<b>6,4000</b>
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,4100
<b>TOTAL</b>		<b>5,2300</b>
<b>Impostos</b>		
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
<b>TOTAL</b>		<b>6,6500</b>
<b>BDI = 20,00%</b>		
<b><math>(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1</math></b>		

JAGUARIBE/CE, 21 DE MAIO DE 2018

DM DA SILVA SERVIÇOS  
ECONSTRUÇÕES-ME  
CNPJ: 23.834.621/0001-76  
Danilo Moreira da Silva  
DANILO MOREIRA DA SILVA  
SÓCIO ADMINISTRATIVO  
CPF: 331.171.758-90

DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME  
CNPJ: 23.834.621/0001-76  
Paulo Afonso de Pinho Rego  
Engenheiro Civil  
CREA 4060 D-CE

Rua Rev. José Manuel da Conceição  
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.01/2018

OBRA: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS COM RECONSTRUÇÃO DE CASAS NO SÍTIO JUÁ NO DISTRITO DE FETICEIRO, JAGUARIBE/CE.

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
<b>TOTAL</b>		<b>16,8000</b>	<b>16,8000</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
<b>TOTAL</b>		<b>46,4500</b>	<b>17,7100</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
<b>TOTAL</b>		<b>15,4300</b>	<b>11,7800</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
<b>TOTAL</b>		<b>8,3300</b>	<b>3,3900</b>
Horista = 87,01%			
Mensalista = 49,68%			
A + B + C + D			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
<b>TOTAL</b>		<b>16,8000</b>	<b>16,8000</b>



À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.01/2018

OBRA: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS COM RECONSTRUÇÃO DE CASAS NO SÍTIO JUÁ NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JAGUARIBE/CE.

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS			
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8800	0,0000
B2	Feridos	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,6900
B4	13º Salário	10,9900	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6700	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	11,6100	8,8000
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
<b>TOTAL</b>		<b>47,7500</b>	<b>18,5500</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,2600	5,5000
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1700	0,1300
C3	Férias Indenizadas	2,4400	1,8500
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,0000	3,7900
C5	Indenização Adicional	0,6100	0,4600
<b>TOTAL</b>		<b>15,4800</b>	<b>11,7300</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,0200	3,1200
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,6100	0,4600
<b>TOTAL</b>		<b>8,6300</b>	<b>3,5800</b>
Horista = 88,66%			
Mensalista = 50,66%			
<b>A + B + C + D</b>			

JAGUARIBE/CE, 21 DE MAIO DE 2018

DM DA SILVA SERVIÇOS  
 E CONSTRUÇÕES-ME  
 CNPJ: 23.834.621/0001-76  
 Danilo Moreira da Silva  
 DANILLO MOREIRA DA SILVA  
 SOCIO ADMINISTRATIVO  
 CPF: 331.171.758-90

DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME  
 CNPJ: 23.834.621/0001-76  
 Paulo Afonso de Pinho Rego  
 Engenheiro Civil  
 CREA 4060 D-CE

Rua Rev. José Manuel da Conceição  
 CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76