

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -CE
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 06.09.02/2017

CARTA PROPOSTA

Prezados senhores

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital da : TOMADA DE PREÇOS Nº 06.09.02/2017 preço global de **R\$ 986.285,07 (NOVECIENTOS OITENTA E SEIS MIL,DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS)**
Prazo de execução de 05 (CINCO) meses


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim, o Sr. Manoel Minervino Neto, Carteira de Identidade 238805-78 expedida em 01/04/1992 – SSP-CE e CPF nº. 156.773.544-49, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta)** dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente


Barro-CE, 25 de Setembro de 2017,


Ricardo Denis de Souza Leal
Engenheiro Civil
CREA: 211090116-0


EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONST. LTDA
Manoel Minervino Neto
CPF: 156.773.544-49



Comissão Permanente de Licitação
2110
Fis
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS DE ACESSO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES	DATA:	25/09/2017	BDI:	0,00%		
	LOCAL:	BAIRRO MADRE PAULINA DISTRITO SEDE JAGUARIBE CE	FONTE:	SBC	VERSÃO:	2017/08 - Fortaleza		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	118,48%	MES	08/2017
			SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	REF.	07,01%	03/2016	
			SICRO	2017/01	118,48%	03/2017		
			SINAPI	2017/08 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	09/2017	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
RUA PROJETADA A							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.738,40
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	12,00	228,20	2.738,40
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						8.434,48
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	3.320,66	0,26	863,37
2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	3.320,66	2,28	7.571,10
3	MOVIMENTO DE TERRA						4.018,00
3.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	3.320,66	1,21	4.018,00
4	PAVIMENTAÇÃO						195.855,20
4.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.751,40	42,60	117.209,64
4.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	948,76	28,80	27.324,29
4.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	1.209,30	42,05	50.851,07
4.4	84186	PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA	SINAPI	M2	8,10	58,05	470,21
5	DRENAGEM						34.952,32
5.1	94291	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	948,76	36,84	34.952,32
6	SINALIZAÇÃO						3.404,70
6.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	55,03	110,06
6.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	2,75	598,88	1.646,92
6.3	C4528	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	SEINFRA	UN	46,00	35,82	1.647,72
7	SERVIÇOS DIVERSOS						3.080,37
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.529,96	0,68	3.080,37
VALOR ORÇAMENTO:							252.483,46


RUA PROJETADA C							
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						9.002,37
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	3.544,24	0,26	921,50
2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	3.544,24	2,28	8.080,87
3	MOVIMENTO DE TERRA						4.288,53
3.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	3.544,24	1,21	4.288,53
4	PAVIMENTAÇÃO						214.639,17
4.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.936,66	42,60	125.101,72
4.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	1.012,64	28,80	29.164,03
4.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	1.423,95	42,05	59.877,10
4.4	84186	PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA	SINAPI	M2	8,55	58,05	496,33

Ricardo Denis de Souza Leal
Engenheiro Civil
CREA: 211090116-0

EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONST. LTDA
Manoel Minervino Neto
CPF: 156.773.544-49

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Comissão Permanente de Licitação
2111
Prestadora Municipal de Jaguaribe/CE

 EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS RUAS DE ACESSO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES	DATA: 25/09/2017	BDI: 0,00%	FIS
	LOCAL:	BAIRRO MADRE PAULINA DISTRITO SEDE JAGUARIBE CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	SBC	2017/08 - Fortaleza	118,48%
			SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	07,01%
		SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	03/2017
		SICRO	2017/01	-	01/2017
		SINAPI	2017/08 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	09/2017
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5		DRENAGEM					37.305,66
5.1	94291	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	1.012,64	36,84	37.305,66
6		SINALIZAÇÃO					3.404,70
6.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	55,03	110,06
6.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	2,75	598,88	1.646,92
6.3	C4528	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	SEINFRA	UN	46,00	35,82	1.647,72
7		SERVIÇOS DIVERSOS					3.378,37
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.968,19	0,68	3.378,37
VALOR ORÇAMENTO:							272.018,80

TRAVESSA PROJETADA 04


2		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.920,24
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	756,00	0,26	196,56
	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	756,00	2,28	1.723,68
3		MOVIMENTO DE TERRA					914,76
3.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	756,00	1,21	914,76
4		PAVIMENTAÇÃO					37.616,24
4.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	644,40	42,60	27.451,44
4.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	109,50	28,80	3.153,60
4.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	164,25	42,05	6.906,71
4.4	84186	PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA	SINAPI	M2	1,80	58,05	104,49
5		DRENAGEM					6.852,24
5.1	94291	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	186,00	36,84	6.852,24
6		SINALIZAÇÃO					4.555,71
6.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	55,03	110,06
6.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	2,29	598,88	1.371,44
6.3	C4528	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	SEINFRA	UN	58,00	35,82	2.077,56
6.4	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	SEINFRA	M2	33,58	29,68	996,65
7		SERVIÇOS DIVERSOS					625,77
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	920,25	0,68	625,77
VALOR ORÇAMENTO:							52.484,96

TRAVESSA SEM DENOMINAÇÃO 01

2		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.914,85
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.147,58	0,26	298,37
2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	1.147,58	2,28	2.616,48
3		MOVIMENTO DE TERRA					1.388,57
3.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	1.147,58	1,21	1.388,57
4		PAVIMENTAÇÃO					67.577,24
4.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	950,85	42,60	40.506,21

Ricardo Denis de Souza Leal
Engenheiro Civil
CREA: 211090116-0

EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
Manoel Minervino Neto
CPF: 156.773.544-49

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
 EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS RUAS DE ACESSO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES	DATA: 25/09/2017		BDI: 0,00%	
	LOCAL:	BAIRRO MADRE PAULINA DISTRITO SEDE JAGUARIBE CE	FONTE	VERSÃO	HORA	ME
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	SBC	2017/08 - Fortaleza	118,48%	09/2017
			SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	67,01%	03/2016
			SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	09/2017
			SICRO	2017/01	-	01/2017
			SINAPI	2017/08 SEM DESONERAÇÃO	118,10%	09/2017
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	327,88	28,80	9.442,94
4.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	410,52	42,05	17.262,37
4.4	84186	PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA	SINAPI	M2	6,30	58,05	365,72
5	DRENAGEM						12.079,10
5.1	94291	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	327,88	36,84	12.079,10
6	SINALIZAÇÃO						577,19
6.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	55,03	110,06
6.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,78	598,88	467,13
	SERVIÇOS DIVERSOS						1.059,51
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.558,10	0,68	1.059,51
	VALOR ORÇAMENTO:						85.596,45

TRAVESSA SEM DENOMINAÇÃO 02							
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.735,86
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	683,41	0,26	177,69
2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	683,41	2,28	1.558,17
3	MOVIMENTO DE TERRA						826,93
3.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	683,41	1,21	826,93
4	PAVIMENTAÇÃO						41.755,11
4.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	566,25	42,60	24.122,25
4.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	195,26	28,80	5.623,49
4.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	281,87	42,05	11.852,63
4.4	84186	PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA	SINAPI	M2	2,70	58,05	156,74
5	DRENAGEM						7.193,38
5.1	94291	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	195,26	36,84	7.193,38
6	SINALIZAÇÃO						343,62
6.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	55,03	110,06
6.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,39	598,88	233,56
7	SERVIÇOS DIVERSOS						656,39
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	965,28	0,68	656,39
	VALOR ORÇAMENTO:						52.511,29


TRECHO FINAL DA RUA CHICO NUNES							
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						3.251,94
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.280,29	0,26	332,88
2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	1.280,29	2,28	2.919,06
3	MOVIMENTO DE TERRA						1.549,15
3.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	1.280,29	1,21	1.549,15

Ricardo Denis de Souza Leal
Engenheiro Civil
CREA: 211090116-0

EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONST. LTDA
Manoel Minervino Neto
CPF: 156.773.044-49

Comissão Permanente de Licitação
2113
FIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DAS RUAS DE ACESSO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES	DATA : 25/09/2017		BDI : 23,38%
	LOCAL:	BAIRRO MADRE PAULINA DISTRITO SEDE JAGUARIBE CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	SBC	2017/08 - Fortaleza	118,48%
			SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	07,01%
			SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%
			SICRO	2017/01	-
			SINAPI	2017/08 SEM DESONERAÇÃO	118,19%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4	PAVIMENTAÇÃO						65.788,29
4.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.083,32	42,60	46.149,43
4.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	328,28	28,80	9.454,46
4.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	238,47	42,05	10.027,66
4.4	84186	PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA	SINAPI	M2	2,70	58,05	156,74
5	DRENAGEM						12.093,84
5.1	94291	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	328,28	36,84	12.093,84
6	SINALIZAÇÃO						577,19
6.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	55,03	110,06
6.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,78	598,88	467,13
7	SERVIÇOS DIVERSOS						1.032,76
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.518,76	0,68	1.032,76
VALOR ORÇAMENTO:						84.293,16	

VALOR S/ BDI 799.388,13
 BDI = 23,38% 186.896,94
 VALOR COM BDI 986.285,07

Ricardo Denis da Souza Leal
 Engenheiro Civil
 CREA: 211090116-0

EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÃO LTDA
 Manoel Minervino Neto
 CPF: 156.773.544-49




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS DE ACESSO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES	DATA:	21/02/2017	BDI:	23,31%	
	LOCAL:	BAIRRO MADRE PAULINA DISTRITO REDE JAGUARIBE DE	FONTE:	VERSÃO:	MDA:	MES:	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	DEC	2017/00 - Fortaleza	118,45%	-	06/2017
			DEINFIA	024.1 COM DESIGNAÇÃO	87,01%	-	03/2010
		CHICO	201011 SEM DESIGNAÇÃO	110,40%	-	03/2017	
		CHICO	2017/011	-	-	01/2017	
		DIRAMF	2017/001 SEM DESIGNAÇÃO	110,10%	74,42%	02/2017	
			COMPLACIDDES FÍSIOGRAB	-	-	-	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	RUA PROJETADA A	252.483,46	50,00	50,00			
			126.241,73	126.241,73			
2	RUA PROJETADA C	272.018,80		20,00	80,00		
				54.403,76	217.615,04		
3	TRAVESSA PROJETADA 04	52.484,96			100,00		
					52.484,96		
4	TRAVESSA SEM DENOMINAÇÃO 01	85.596,45				100,00	
					85.596,45		
5	TRAVESSA SEM DENOMINAÇÃO 02	52.511,29					100,00
							52.511,29
6	TRECHO FINAL DA RUA CHICO NUNES	84.293,16					100,00
							84.293,16
	VALOR SIMPLES	799.388,13	126.241,73	180.645,49	270.100,00	85.596,45	136.804,45
	BDI	186.896,94	29.515,32	42.234,92	63.149,38	20.012,45	31.984,88
	VALOR COM BDI	986.285,07	155.757,05	378.637,46	711.886,84	817.495,74	986.285,07

Ricardo Denis de Souza Leal
 Engenheiro Civil
 CREA: 211090116-0

EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONST. LTDA
 Manoel Minervino Neto
 CPF: 156.773.544-49


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																																						
 EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELELEPÍEDO DAS RUAS DE ACESSO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA CUEDES	DATA: 27/03/2017																																			
	LOCAL:	BAIRRO MADRE PAULINA DISTRITO SEDE JAGUARIBE CE	BDI: 23,38%																																			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSAO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0007</td> <td>2017-006 - Fortalecimento</td> <td>118,44%</td> <td>-</td> <td>06/2017</td> </tr> <tr> <td>BONF/HA</td> <td>024.1 GOM DE BOMBEAMENTO</td> <td>67,01%</td> <td>-</td> <td>03/2010</td> </tr> <tr> <td>DI/HD</td> <td>2016/11 GEM DE BOMBEAMENTO</td> <td>118,44%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>FIN/ED</td> <td>2017-001</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>GIN/AN</td> <td>2017-006 GEM DE BOMBEAMENTO</td> <td>118,13%</td> <td>74,47%</td> <td>04/2017</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CEDIMUNICACOES PROPRIAS</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSAO	HORA	MES	REF.	0007	2017-006 - Fortalecimento	118,44%	-	06/2017	BONF/HA	024.1 GOM DE BOMBEAMENTO	67,01%	-	03/2010	DI/HD	2016/11 GEM DE BOMBEAMENTO	118,44%	-	03/2017	FIN/ED	2017-001	-	-	03/2017	GIN/AN	2017-006 GEM DE BOMBEAMENTO	118,13%	74,47%	04/2017		CEDIMUNICACOES PROPRIAS	-	-	-	
FONTES	VERSAO	HORA	MES	REF.																																		
0007	2017-006 - Fortalecimento	118,44%	-	06/2017																																		
BONF/HA	024.1 GOM DE BOMBEAMENTO	67,01%	-	03/2010																																		
DI/HD	2016/11 GEM DE BOMBEAMENTO	118,44%	-	03/2017																																		
FIN/ED	2017-001	-	-	03/2017																																		
GIN/AN	2017-006 GEM DE BOMBEAMENTO	118,13%	74,47%	04/2017																																		
	CEDIMUNICACOES PROPRIAS	-	-	-																																		




COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,08
L	Lucro	6,64
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,42
	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CRPB	2,00
	PIS	0,65
	TOTAL	8,65

BDI = 23,38%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


 Ricardo Denis de Souza Leal
 Engenheiro Civil
 CREA: 211090116-0


 EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONST. LTDA
 Manoel Minervino Neto
 CPF: 156.773.544-49

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -CE
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 06.09.02/2017

CARTA PROPOSTA

Prezados senhores

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital da : TOMADA DE PREÇOS Nº 06.09.02/2017 preço global de **R\$ 986.285,07 (NOVECENTOS OITENTA E SEIS MIL,DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS)**

Prazo de execução de 05 (CINCO) meses

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim, o Sr. Manoel Minervino Neto, Carteira de Identidade 238805-78 expedida em 01/04/1992 – SSP-CE e CPF nº. 156.773.544-49, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta)** dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente

Barro-CE, 25 de Setembro de 2017


Ricardo Denis de Souza Leal
Engenheiro Civil
CREA: 211090116-0


EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONST. LTDA
Manoel Minervino Neto
CPF: 156.773.544-49




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																															
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS DE ACESSO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES	DATA : 25/09/2017 BDI : 0,00%																												
	LOCAL:	BAIRRO MADRE PAULINA DISTRITO SEDE JAGUARIBE CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2017/08 - Fortaleza</td> <td>118,48%</td> <td>01/2017</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>024.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,01%</td> <td>03/2016</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016/11 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>118,48%</td> <td>09/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2017/01</td> <td>-</td> <td>01/2017</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2017/08 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>118,19%</td> <td>09/2017</td> </tr> <tr> <td colspan="4">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	REF.	SBC	2017/08 - Fortaleza	118,48%	01/2017	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016	SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	09/2017	SICRO	2017/01	-	01/2017	SINAPI	2017/08 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	09/2017	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	FONTE	VERSÃO	HORA	REF.																											
SBC	2017/08 - Fortaleza	118,48%	01/2017																												
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016																												
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	09/2017																												
SICRO	2017/01	-	01/2017																												
SINAPI	2017/08 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	09/2017																												
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE																														

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
RUA PROJETADA A							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.738,40
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	12,00	228,20	2.738,40
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						8.434,48
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	3.320,66	0,26	863,37
2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	3.320,66	2,28	7.571,10
3	MOVIMENTO DE TERRA						4.018,00
3.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	3.320,66	1,21	4.018,00
4	PAVIMENTAÇÃO						195.855,20
4.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.751,40	42,60	117.209,64
4.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	948,76	28,80	27.324,29
4.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	1.209,30	42,05	50.851,07
4.4	84186	PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA	SINAPI	M2	8,10	58,05	470,21
5	DRENAGEM						34.952,32
5.1	94291	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	948,76	36,84	34.952,32
6	SINALIZAÇÃO						3.404,70
6.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	55,03	110,06
6.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	2,75	598,88	1.646,92
6.3	C4528	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	SEINFRA	UN	46,00	35,82	1.647,72
7	SERVIÇOS DIVERSOS						3.080,37
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.529,96	0,68	3.080,37
VALOR ORÇAMENTO:							262.483,46

RUA PROJETADA C							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						9.002,37
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	3.544,24	0,26	921,50
2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	3.544,24	2,28	8.080,87
3	MOVIMENTO DE TERRA						4.288,53
3.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	3.544,24	1,21	4.288,53
4	PAVIMENTAÇÃO						214.639,17
4.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.936,66	42,60	125.101,72
4.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	1.012,64	28,80	29.164,03
4.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	1.423,95	42,05	59.877,10
4.4	84186	PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA	SINAPI	M2	8,55	58,05	496,33

Ricardo Denis de Souza Leal
Engenheiro Civil
CREA: 211090116-0

EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONST. LTDA
Manoel Manoel Neto
CPF: 000.708.544-49



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS RUAS DE ACESSO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES	DATA:	25/09/2017	BDI:	0,00%		
	LOCAL:	BAIRRO MADRE PAULINA DISTRITO SEDE JAGUARIBE CE	FONTE:	SBC	VERSÃO:	2017/08 - Fortaleza	HORA:	118,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	SEINFRA:	024.1 COM DESONERAÇÃO	SICRO:	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	REF.:	03/2016
			SICRO:	2017/01				
			SINAPI:	2017/08 SEM DESONERAÇÃO				
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5	DRENAGEM						37.305,66
5.1	94291	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	1.012,64	36,84	37.305,66
6	SINALIZAÇÃO						3.404,70
6.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	55,03	110,06
6.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	2,75	598,88	1.646,92
6.3	C4528	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	SEINFRA	UN	46,00	35,82	1.647,72
7	SERVIÇOS DIVERSOS						3.378,37
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.968,19	0,68	3.378,37
VALOR ORÇAMENTO:							272.018,80

TRAVESSA PROJETADA 04							
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.920,24
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	756,00	0,26	196,56
	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	756,00	2,28	1.723,68
3	MOVIMENTO DE TERRA						914,76
3.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	756,00	1,21	914,76
4	PAVIMENTAÇÃO						37.616,24
4.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	644,40	42,60	27.451,44
4.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	109,50	28,80	3.153,60
4.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	164,25	42,05	6.906,71
4.4	84186	PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA	SINAPI	M2	1,80	58,05	104,49
5	DRENAGEM						6.852,24
5.1	94291	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	186,00	36,84	6.852,24
6	SINALIZAÇÃO						4.555,71
6.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	55,03	110,06
6.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	2,29	598,88	1.371,44
6.3	C4528	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	SEINFRA	UN	58,00	35,82	2.077,56
6.4	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	SEINFRA	M2	33,58	29,68	996,65
7	SERVIÇOS DIVERSOS						625,77
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	920,25	0,68	625,77
VALOR ORÇAMENTO:							52.484,96

TRAVESSA SEM DENOMINAÇÃO 01							
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.914,85
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.147,58	0,26	298,37
2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	1.147,58	2,28	2.616,48
3	MOVIMENTO DE TERRA						1.388,57
3.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	1.147,58	1,21	1.388,57
4	PAVIMENTAÇÃO						67.577,24
4.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	950,85	42,60	40.506,21


EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONST. LTDA
 Manoel Minervino Neto
 CPF: 156.773.544-49

Ricardo Denis de Souza Leal
 Engenheiro Civil
 CREA: 211090116-0



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Comissão Permanente de Licitação
2119
Fis
CPL
Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE

 EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS RUAS DE ACESSO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES	DATA: 25/09/2017	BDI: 0,00%
	LOCAL:	BAIRRO MADRE PAULINA DISTRITO SEDE JAGUARIBE CE	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	SBC	2017/08 - Fortaleza
			SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO
			SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO
			SICRO	2017/01
			SINAPI	2017/08 SEM DESONERAÇÃO
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	327,88	28,80	9.442,94
4.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	410,52	42,05	17.262,37
4.4	84186	PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA	SINAPI	M2	6,30	58,05	365,72
5	DRENAGEM						12.079,10
5.1	94291	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_08/2016	SINAPI	M	327,88	36,84	12.079,10
6	SINALIZAÇÃO						577,19
6.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	55,03	110,06
6.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,78	598,88	467,13
	SERVIÇOS DIVERSOS						1.059,51
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.558,10	0,68	1.059,51
		VALOR ORÇAMENTO:					85.596,45

TRAVESSA SEM DENOMINAÇÃO 02							
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.735,86
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	683,41	0,26	177,69
2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	683,41	2,28	1.558,17
3	MOVIMENTO DE TERRA						826,93
3.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	683,41	1,21	826,93
4	PAVIMENTAÇÃO						41.755,11
4.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	566,25	42,60	24.122,25
4.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	195,26	28,80	5.623,49
4.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	281,87	42,05	11.852,63
4.4	84186	PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA	SINAPI	M2	2,70	58,05	156,74
5	DRENAGEM						7.193,38
5.1	94291	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_08/2016	SINAPI	M	195,26	36,84	7.193,38
6	SINALIZAÇÃO						343,62
6.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	55,03	110,06
6.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,39	598,88	233,56
7	SERVIÇOS DIVERSOS						656,39
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	965,28	0,68	656,39
		VALOR ORÇAMENTO:					52.511,29

TRECHO FINAL DA RUA CHICO NUNES							
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						3.251,94
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.280,29	0,26	332,88
2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	1.280,29	2,28	2.919,06
3	MOVIMENTO DE TERRA						1.549,15
3.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	1.280,29	1,21	1.549,15

Ricardo Denis de Souza Leal
Engenheiro Civil
CREA: 211090116-0

EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÃO
Manoel Minervino Neto
CPF: 156.773.544-49



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS RUAS DE ACESSO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES
	LOCAL:	BAIRRO MADRE PAULINA DISTRITO SEDE JAGUARIBE CE
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
DATA : 25/09/2017		BDI : 0,00%
FONTE SBC	VERSÃO 2017/08 - Fortaleza	HORA 110,48%
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	07,01%
SICRO	2010/11 SEM DESONERAÇÃO	110,48%
SICRO	2017/01	-
SINAPI	2017/08 SEM DESONERAÇÃO	110,10%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		74,47%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4	PAVIMENTAÇÃO						65.788,29
4.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.083,32	42,60	46.149,43
4.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	328,28	28,80	9.454,46
4.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	238,47	42,05	10.027,66
4.4	84186	PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA	SINAPI	M2	2,70	58,05	156,74
5	DRENAGEM						12.093,84
5.1	94291	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	328,28	36,84	12.093,84
6	SINALIZAÇÃO						577,19
6.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	55,03	110,06
6.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,78	598,88	467,13
7	SERVIÇOS DIVERSOS						1.032,76
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.518,76	0,68	1.032,76
VALOR ORÇAMENTO:						84.293,16	

VALOR S/ BDI 799.388,13
 BDI = 23,38% 186.896,94
 VALOR COM BDI 986.285,07

Ricardo Denis de Souza Leal
 Engenheiro Civil
 CREA: 211090116-0

EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONST. LTDA
 Manoel Minervino Neto
 CPF: 156.773.544-49



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÉDRO DAS RUAS DE ACESSO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. PAULO WAGNER TEIXEIRA GUEDES	DATA: 25/09/2017	BDI: 23,38%
LOCAL:	BAIRRO MADRE PAULINA DISTRITO SEDE JAGUARIBE CE	FONTE:	VERSÃO:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	201700 - Prefeitura	110,45%
		024.1 COM DEDICAÇÃO	07,01%
		201611 SEM DEDICAÇÃO	130,45%
		201701	01/2017
		201708 SEM DEDICAÇÃO	130,15%
		CONSTRUÇÕES PREFERIAIS	74,47%
			01/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	RUA PROJETADA A	252.483,46	50,00	50,00			
			126.241,73	126.241,73			
2	RUA PROJETADA C	272.018,80		20,00	80,00		
				54.403,76	217.615,04		
3	TRAVESSA PROJETADA 04	52.484,96			100,00		
					52.484,96		
4	TRAVESSA SEM DENOMINAÇÃO 01	85.596,45				100,00	
						85.596,45	
5	TRAVESSA SEM DENOMINAÇÃO 02	52.511,29					100,00
							52.511,29
6	TRECHO FINAL DA RUA CHICO NUNES	84.293,16					100,00
							84.293,16
	VALOR SIMPLES	799.388,13	126.241,73	180.645,49	270.100,00	85.596,45	136.804,45
	BDI	186.896,94	29.515,32	42.234,92	63.149,38	20.012,45	31.984,88
	VALOR COM BDI	986.285,07	155.757,05	378.637,46	711.886,84	817.495,74	986.285,07


 Ricardo Denis de Souza Leal
 Engenheiro Civil
 CREA: 211090116-0


 EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONST. LTDA
 Manoel Minervino Neto
 CPF: 156.773.544-49





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		DATA : 25/08/2017	BDI : 23,38%			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS RUAS DE ACESSO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES	FONTE:	VERBA:	HORA:	MES:	REF.:
LOCAL:	BAIRRO MADRE PAULINA DISTRITO SEDE JAGUARIBE CE	ORÇ:	201740 - FORTALEZA	110,00%	-	08/2017
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	GENERA:	024-1 GDM DESIGNAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SICRO:	201611 SEM DESIGNAÇÃO	13,45%	-	02/2017
		DIÁRIO:	201741	-	-	01/2017
		SINAPI:	201740 SEM DESIGNAÇÃO	13,10%	74,47%	04/2017
			COMISSÃO DE LICITAÇÃO	-	-	-

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,08
L	Lucro	6,64
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,42
	I Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CRPB	2,00
	PIS	0,65
	TOTAL	8,65

BDI = 23,38%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Ricardo D.S. Coef
 Ricardo Denis de Souza Leal
 Engenheiro Civil
 CREA: 211090116-0

Manoel Minervino Neto
 EDIFICAÇÕES E CONST. LTDA
 Manoel Minervino Neto
 CPF: 156.773.544-49

(Handwritten marks)