



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

**CNPJ: 01.816.139/0001-70.**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,  
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000  
CONTATO: 3522-3044 OU (88) 9827-2375.  
EMAIL: matosealmeida@outlook.com



Jaguaribe-Ce, 28 de setembro de 2017. /

Nome da Proponente: **MATOS & ALMEIDA LTDA**  
CNPJ: **01.816.139/0001-70**

À Prefeitura Municipal de Jaguaribe-Ce.  
Comissão permanente de Licitação.

Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº 06.09.02/2017

## CARTA PROPOSTA


Prezado (as) senhores (as),


Apresentamos a V.s.as Nossa proposta para o objeto do edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 06.09.02/2017**. Contratação Da Prestação Dos Serviços De Pavimentação Em Paralelepípedo Das Ruas De Acesso A Escola De Ensino Fundamental Dr. Paulo Vagner Teixeira Guedes No Bairro Madre Paulina, Junto A Secretaria Da Cidade E Infraestrutura Do Município De Jaguaribe - Ce, conforme projetos (s) em anexo, parte integrante deste processo pelo **preço global de R\$ 988.577,73 (Novecentos e Oitenta e oito Mil, Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Setenta e Tries Centavos)**, com prazo de execução de 150 (Cento e Cinquenta Dias).

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta e de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data de abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência edital e contratual e, que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a parti da data de recebimento da ordem de serviço. ...

Jaguaribe-Ce 28 de setembro de 2017. /

  
Denis Weima Silva Cardoso  
CPF: 027.052.643/96  
Representante Legal

  
CNPJ: 01.816.139/0001-70  
MATOS & ALMEIDA LTDA - ME  
Rua Antônio Gomes da Silva, 342  
Centro CEP: 63.475-000  
JAGUARIBE - CE

Raimundo Teixeira Lima Neto  
Nº CREA: CE 51765  
Engenheiro Civil.

  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG.: CIVIL - RNP: 061237152-8  
CREA-CE: 51765

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,  
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000  
CONTATO: 3522-3044 OU (88) 9827-2375.  
EMAIL: matosealmeida@outlook.com



<b>MATOS &amp; ALMEIDA LTDA</b> CNPJ: 01.816.139/0001-70		<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>	
OBRA:	serviços de pavimentação em paralelepípedo das ruas de acesso a Escola de Ensino Fundamental Dr. Paulo Vagner Teixeira Guedes no Bairro Madre Paulina, junto a Secretária da Cidade e Infraestrutura do município de Jaguaribe - CE.	DATA: 28/09/2017	BDI: 23,38%
CLIENTE:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	FONTE:	SEINFRA
LOCAL:	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com	VERSÃO:	024.1 COM DESONERACAO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 06.09.02/2017	SINAPI:	201705 COM DESONERACAO
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	88,65%
			50,65%
			08/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	V. GLOBAL R\$	PESO %	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	3.317,79	0,34%	3.317,79									
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.317,79	100,00%	3.317,79									
1.0	RUA PROJETADA A	309.054,91	31,26%	197.977,17		111.077,74							
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.283,53	100,00%	10.283,53									
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	4.957,40	100,00%	4.957,40									
3.0	PAVIMENTAÇÃO	243.648,33	75,00%	182.736,25		60.912,08							
4.0	DRENAAGEM	42.351,58	100,00%	42.351,58									
5.0	SINALIZAÇÃO	4.125,30	100,00%	4.125,30									
6.0	SERVIÇOS DIVERSOS	3.688,78	100,00%	3.688,78									
6.0	RUA PROJETADA C	337.134,30	34,10%			83.140,40		196.472,10					
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.975,92	100,00%	10.975,92									
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	5.291,19	100,00%	5.291,19									
3.0	PAVIMENTAÇÃO	267.493,15	25,00%			66.873,29		173.870,54		10,00%	26.749,31		
4.0	DRENAAGEM	45.203,11	100,00%					50,00%		50,00%	22.601,56		
5.0	SINALIZAÇÃO	4.125,30	100,00%							100,00%	4.125,30		
6.0	SERVIÇOS DIVERSOS	4.045,63	100,00%							100,00%	4.045,63		
6.0	TRAVESSA PROJETADA 04	64.550,73	6,53%								58.991,67		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.341,21	100,00%								2.341,21		
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	1.128,63	100,00%								1.128,63		
3.0	PAVIMENTAÇÃO	46.469,63	100,00%								46.469,63		
4.0	DRENAAGEM	8.302,83	100,00%								8.302,83		
5.0	SINALIZAÇÃO	5.559,06	100,00%										
6.0	SERVIÇOS DIVERSOS	749,36	100,00%								749,36		

01.816.139/0001-70  
 MATOS & ALMEIDA LTDA-ME  
 Rua Antônio Gomes da Silva, 342  
 Contato: CEP: 63.475-000  
 JAGUARIBE - CE

Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG. CIVIL - RNP-061237152  
 CREA-CE: 51765



**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

OBRA: serviços de pavimentação em paralelepípedo das ruas de acesso a Escola de Ensino Fundamental Dr. Paulo Vagner Teixeira Guêdes no Bairro Madre Paulina, junto a Secretária da Cidade e Infraestrutura do Município de Jaguaribe - CE.

CLIENTE: MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70

LOCAL: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, Nº. 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/09.02/2017

DATA: 28/09/2017

BDI: 23,38%

FONTES: SENIPI, SINAPI

VERSÃO: 024.1 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

HORA: 87,01%

REF: 03/2016

MESES: 88,66%, 50,66%

06/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	V. GLOBAL R\$	PESO %	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	TRAVESSA SEM DENOMINAÇÃO 01	105.905,79	10,71%										
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.553,85											
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	1.713,22											
3.0	PAVIMENTAÇÃO	84.034,46											
4.0	DRENAGEM	14.636,19											
5.0	SINALIZAÇÃO	699,31											
6.0	SERVIÇOS DIVERSOS	1.268,77											
1.0	TRAVESSA SEM DENOMINAÇÃO 02	65.115,63	6,59%										
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.116,40											
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	1.020,25											
3.0	PAVIMENTAÇÃO	52.060,44											
4.0	DRENAGEM	8.716,18											
5.0	SINALIZAÇÃO	416,33											
6.0	SERVIÇOS DIVERSOS	786,03											
1.0	TRECHO FINAL DA RUA CHICO NUNES	103.498,60	10,47%										
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.964,83											
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	1.911,34											
3.0	PAVIMENTAÇÃO	81.032,33											
4.0	DRENAGEM	14.654,05											
5.0	SINALIZAÇÃO	699,31											
6.0	SERVIÇOS DIVERSOS	1.236,74											
	TOTAL PARCIAL	988.577,73	100,00%	20,36%	201.294,96	19,65%	194.218,13	19,87%	196.472,10	19,97%	197.411,55	20,15%	199.180,99
	TOTAL GERAL	988.577,73	100,00%	20,36%	201.294,96	40,01%	395.513,09	59,88%	591.985,19	79,85%	789.396,74	100,00%	988.577,73

Valor Global Deste Orçamento R\$ 988.577,73 Novencentos e Oitenta e oito Mil, Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Setenta e JAGUARIBE-CE, 28 DE SETEMBRO DE 2017.

*Denis Weina Silva Cardoso*  
 Representante Legal  
 Denis Weina Silva Cardoso  
 CNPJ: 01.816.139/0001-70  
 MATOS & ALMEIDA LTDA - ME  
 Nº CPF: 027.052.643-90  
 Rua Antônio Gomes da Silva: 342  
 CEP: 63.475-000  
 JAGUARIBE - CE

*Raimundo Teixeira Lima Neto*  
 Engenheiro Civil  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 RNP: 061237152  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 CREA-CE: 51765  
 Nº CREA: 51765

COMPOSIÇÃO DO BDI																						
OBRA:	serviços de pavimentação em paralelepípedo das ruas de acesso a Escola de Ensino Fundamental Dr. Paulo Vagner Teixeira Guedes no Bairro Madre Paulina, junto a Secretaria da Cidade e infraestrutura do município de Jaguaribe - CE.	DATA : 28/09/2017																				
CLIENTE:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	BDI : 23,38%																				
LOCAL:	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>024.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,01%</td> <td>-</td> <td>03/2016</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2017/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,66%</td> <td>50,66%</td> <td>06/2017</td> </tr> <tr> <td colspan="5">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016	SINAPI	2017/05 COM DESONERAÇÃO	88,66%	50,66%	06/2017	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016																		
SINAPI	2017/05 COM DESONERAÇÃO	88,66%	50,66%	06/2017																		
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																						
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 06.09.02/2017																					

Administração Central (AC)	3,80%
lucro (L)	6,64%
Despesas Financeiras (DF)	1,02%
Seguros (S)	0,32%
Garantis (G)	0,08%
Riscos (R)	0,42%
Tributos (T)	8,65%
ISS	3,00%
PIS	0,65%
CONFINS	3,00%
CPRB	2,00%

BDI Cálculado = 23,38%

BDI Adotado = 23,38%

$$BDI = \frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)}$$

Onde:

- AC Taxa de rateio da administração central
- S Taxa representativa de seguros
- R Taxa correspondente aos riscos e imprevistos
- G Taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital
- DF Taxa representativa de despesas financeiras
- L Lucro Bruto
- I Impostos (PIS, CONFINS, CPRB)

JAGUARIBE-CE, 28 DE SETEMBRO DE 2017.

Representante Legal

Denis Weima Silva Cardozo

Nº CPF: 027.052.648-96

06.139/0001-70  
MATOS & ALMEIDA LTDA - ME  
Rua Antônio Gomes da Silva, 342  
Centro CEP: 63.475-000  
JAGUARIBE - CE

Engenheiro Civil

Raimundo Teixeira

Nº CREA: 51765

Raimundo Teixeira Lima Neto  
RNP: 061237152  
CREA-CE: 51765



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



MATOS & ALMEIDA LTDA-ME  
RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,  
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000  
CONTATO: 3522-3044 OU (88) 9827-2375.  
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

Jaguaribe-ce, 28 de setembro de 2017.

Nome da Proponente: **MATOS & ALMEIDA LTDA**  
CNPJ: **01.816.139/0001-70**

## DECLARAÇÃO

À  
Prefeitura Municipal de Jaguaribe  
Comissão Permanente de Licitação  
REF.: TOMADA DE PREÇO: 06.09.02/2017

*REF.: Ao item 5.2.10 do Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 06.09.02/2017, Serviços De Pavimentação Em Paralelepípedo Das Ruas De Acesso A Escola De Ensino Fundamental Dr. Paulo Vagner Teixeira Guedes No Bairro Madre Paulina, Junto A Secretaria Da Cidade E Infraestrutura Do Município De Jaguaribe - Ce*

Prezados (as) Senhores (as)

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.  
E concordamos que correrão por conta da empresa, todos os custos que porventura deixar de explicitar em nossa proposta.

Jaguaribe-Ce, 28 de setembro de 2017.

Atenciosamente.


*Denis Weima Silva Cardoso*

Denis Weima Silva Cardoso  
CPF: 027.052.643/96  
Representante Legal

CNPJ  
01.816.139/0001-70  
MATOS & ALMEIDA LTDA - ME  
Rua Antônio Gomes da Silva, 342  
Centro CEP: 63.475-000  
JAGUARIBE - CE

MATOS & ALMEIDA LTDA-ME RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO:  
EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000 CONTATO: 3522-3044 OU (88)  
9827-2375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
<b>OBRA:</b>	serviços de pavimentação em paralelepípedo das ruas de acesso a Escola de Ensino Fundamental Dr. Paulo Vagner Teixeira Guedes no Bairro Madre Paulina, junto a Secretaria da Cidade e infraestrutura do município de Jaguaribe - CE.	<b>DATA:</b> 28/09/2017	<b>BDI:</b> 23,38%
<b>CLIENTE:</b>	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 06.09.02/2017	SINAPI	2017/05 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		<b>HORA</b>	<b>MES</b>
		87,01%	03/2016
		88,66%	03/2017



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %	C.P.L
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	0,0000	0,0000	
A2	SESI	1,5000	1,5000	
A3	SENAI	1,0000	1,0000	
A4	INCRA	0,2000	0,2000	
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000	
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000	
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000	
A8	FGTS	8,0000	8,0000	
A9	SECONCI	0,0000	0,0000	
	<b>TOTAL</b>	<b>16,8000</b>	<b>16,8000</b>	

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000	
B2	Feriados	3,7200	0,0000	
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900	
B4	13º Salário	10,9200	8,3300	
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600	
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600	
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900	
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600	
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200	
	<b>TOTAL</b>	<b>46,4500</b>	<b>17,7100</b>	

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500	
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100	
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900	
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100	
	<b>TOTAL</b>	<b>15,4300</b>	<b>11,7800</b>	

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800	
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100	
	<b>TOTAL</b>	<b>8,3300</b>	<b>3,3900</b>	

Horista = 87,01%

A + B + C + D

CNPJ  
01.816.139/0001-70  
MATOS & ALMEIDA LTDA - ME  
Rua Antônio Gomes da Silva, 342  
Centro - CEP: 63.475-000  
JAGUARIBE - CE

Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG.: CIVIL - RNP: 061237152-4  
CREA-CE: 51765

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
<b>OBRA:</b>	serviços de pavimentação em paralelepípedo das ruas de acesso a Escola de Ensino Fundamental Dr. Paulo Vagner Teixeira Guedes no Bairro Madre Paulina, junto a Secretaria da Cidade e infraestrutura do município de Jaguaribe - CE.	<b>DATA :</b> 28/09/2017	<b>BDI :</b> 23,38%
<b>CLIENTE:</b>	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº. 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 06.09.02/2017	SINAPI	2017/05 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Comissão Permanente de Licitação  
 1806  
 Fis  
 C.P.I.  
 Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
<b>TOTAL</b>		<b>16,8000</b>	<b>16,8000</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8800	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,6900
B4	13º Salário	10,9900	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6700	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	11,6100	8,8000
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
<b>TOTAL</b>		<b>47,7500</b>	<b>18,5500</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,2600	5,5000
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1700	0,1300
C3	Férias Indenizadas	2,4400	1,8500
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,0000	3,7900
C5	Indenização Adicional	0,6100	0,4600
<b>TOTAL</b>		<b>15,4800</b>	<b>11,7300</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,0200	3,1200
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,6100	0,4600
<b>TOTAL</b>		<b>8,6300</b>	<b>3,5800</b>

Horista = 88,66%  
 A + B + C + D

JAGUARIBE-CE, 28 DE SETEMBRO DE 2017.

Denis Weima Silva Cardoso  
 Representante Legal  
 Denis Weima Silva Cardoso  
 Nº CPF: 027.052.643-96  
 01.816.139/0001-70  
 MATOS & ALMEIDA LTDA - ME  
 Rua Antônio Gomes da Silva, 342  
 Centro CEP: 63.475-000  
 JAGUARIBE - CE

Raimundo Teixeira Neto  
 Engenheiro Civil  
 Raimundo Teixeira Neto  
 Nº CRE: 04117-7/CE  
 ENG.: 04117-7/CE  
 CREA-CE: 51765

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	serviços de pavimentação em paralelepípedo das ruas de acesso a Escola de Ensino Fundamental Dr. Paulo Vagner Teixeira Guedes no Bairro Madre Paulina, junto a Secretaria da Cidade e infraestrutura do município de Jaguaribe - CE.	DATA:	28/09/2017
CLIENTE:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 06.09.02/2017	SINAPI	2017/05 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Comissão de Licitação  
 HORA MES  
 1807  
 03/2017  
 06/2017  
 Fis  
 C.P.L.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 2.689,08</b>
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	12,00	R\$ 224,09	R\$ 2.689,08
<b>RUA PROJETADA A</b>							<b>R\$ 250.490,28</b>
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 8.334,84</b>
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	3.320,66	R\$ 0,27	R\$ 896,57
2.1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	3.320,66	R\$ 2,24	R\$ 7.438,27
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							<b>R\$ 4.017,99</b>
2.2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	3.320,66	R\$ 1,21	R\$ 4.017,99
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>R\$ 197.477,98</b>
2.3.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.751,40	R\$ 41,93	R\$ 115.366,20
2.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	SINAPI	M	948,76	R\$ 28,32	R\$ 26.868,88
2.3.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	1.209,30	R\$ 45,30	R\$ 54.781,29
2.3.4	84186	PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA	SINAPI	M2	8,10	R\$ 56,99	R\$ 461,61
<b>DRENAGEM</b>							<b>R\$ 34.326,13</b>
2.4.1	94291	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	948,76	R\$ 36,18	R\$ 34.326,13
<b>SINALIZAÇÃO</b>							<b>R\$ 3.343,57</b>
2.5.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA. DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	R\$ 54,05	R\$ 108,10
2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	2,75	R\$ 588,07	R\$ 1.617,19
2.5.3	C4528	TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICACÃO	SEINFRA	UN	46,00	R\$ 35,18	R\$ 1.618,28
<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>							<b>R\$ 2.989,77</b>
2.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.529,96	R\$ 0,66	R\$ 2.989,77
<b>RUA PROJETADA C</b>							<b>R\$ 273.248,74</b>
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 8.896,03</b>
3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	3.544,24	R\$ 0,27	R\$ 956,94
3.1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	3.544,24	R\$ 2,24	R\$ 7.939,09
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							<b>R\$ 4.288,53</b>
3.2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	3.544,24	R\$ 1,21	R\$ 4.288,53
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>R\$ 216.804,30</b>
3.3.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.936,66	R\$ 41,93	R\$ 123.134,15
3.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	SINAPI	M	1.012,64	R\$ 28,32	R\$ 28.677,96

CNPJ  
 01.816.139/0001-70  
 MATOS & ALMEIDA LTDA - ME  
 Rua Antônio Gomes da Silva, 342  
 Centro, CEP: 63.475-000  
 RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, CEP: 63475-000, JAGUARIBE-CE, FONE: (88) 3522-3044, (88) 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG. CIVIL - RNP: 061237152-8  
 CREA-CE: 51765




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	serviços de pavimentação em paralelepípedo das ruas de acesso a Escola de Ensino Fundamental Dr. Paulo Vagner Teixeira Guedes no Bairro Madre Paulina, junto a Secretaria da Cidade e infraestrutura do município de Jaguaribe - CE.	DATA : 28/09/2017	
	CLIENTE:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	BDI : 23,38%	
	LOCAL:	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº. 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com	FONTE SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2017/05 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	VERSÃO HORA REF.
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 06.09.02/2017	06/2016 06/2017 1808 Fis C.P.L.	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.3.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	1.423,95	R\$ 45,30	R\$ 64.504,93
3.3.4	84186	PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA	SINAPI	M2	8,55	R\$ 56,99	R\$ 487,26
3.4	DRENAGEM						R\$ 36.637,31
3.4.1	94291	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA AF_06/2016	SINAPI	M	1.012,64	R\$ 36,18	R\$ 36.637,31
3	SINALIZAÇÃO						R\$ 3.343,57
3.5.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA. DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	R\$ 54,05	R\$ 108,10
3.5.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	2,75	R\$ 588,07	R\$ 1.617,19
3.5.3	C4528	TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICACAO	SEINFRA	UN	46,00	R\$ 35,18	R\$ 1.618,28
3.6	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 3.279,00
3.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.968,19	R\$ 0,66	R\$ 3.279,00
4	TRAVESSA PROJETADA 04						R\$ 52.318,63
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.897,56
4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	756,00	R\$ 0,27	R\$ 204,12
4.1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	756,00	R\$ 2,24	R\$ 1.693,44
4.2	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 914,76
4.2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	756,00	R\$ 1,21	R\$ 914,76
4.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 37.663,83
4.3.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	644,40	R\$ 41,93	R\$ 27.019,69
4.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	SINAPI	M	109,50	R\$ 28,32	R\$ 3.101,04
4.3.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	164,25	R\$ 45,30	R\$ 7.440,52
4.3.4	84186	PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA	SINAPI	M2	1,80	R\$ 56,99	R\$ 102,58
4.4	DRENAGEM						R\$ 6.729,48
4.4.1	94291	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA AF_06/2016	SINAPI	M	186,00	R\$ 36,18	R\$ 6.729,48
4.5	SINALIZAÇÃO						R\$ 4.505,64
4.5.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA. DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	R\$ 54,05	R\$ 108,10
4.5.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	2,29	R\$ 588,07	R\$ 1.346,68
4.5.3	C4528	TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICACAO	SEINFRA	UN	58,00	R\$ 35,18	R\$ 2.040,44
4.5.4	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	SINAPI	M2	33,58	R\$ 30,09	R\$ 1.010,42
4.6	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 607,36
4.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	920,25	R\$ 0,66	R\$ 607,36

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	serviços de pavimentação em paralelepípedo das ruas de acesso a Escola de Ensino Fundamental Dr. Paulo Vagner Teixeira Guedes no Bairro Madre Paulina, junto a Secretaria da Cidade e infraestrutura do município de Jaguaribe - CE.	DATA : 28/09/2017	BDI : 23,38%
CLIENTE:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% 03/2016
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 06.09.02/2017	SINAPI	2017/05 COM DESONERAÇÃO 50,66% 06/2017

Comissão Permanente de Licitação  
1803  
Fis  
C.P.L.  
Jaguaribe-CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5	TRAVESSA SEM DENOMINAÇÃO 01						R\$ 85.837,08
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 2.880,41
5.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.147,58	R\$ 0,27	R\$ 309,84
5.1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	1.147,58	R\$ 2,24	R\$ 2.570,57
5.2	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 1.388,57
5.2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	1.147,58	R\$ 1,21	R\$ 1.388,57
5.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 68.110,28
5.3.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	950,85	R\$ 41,93	R\$ 39.869,14
5.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	SINAPI	M	327,88	R\$ 28,32	R\$ 9.285,56
5.3.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	410,52	R\$ 45,30	R\$ 18.596,55
5.3.4	84186	PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA	SINAPI	M2	6,30	R\$ 56,99	R\$ 359,03
5.4	DRENAGEM						R\$ 11.862,69
5.4.1	94291	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	327,88	R\$ 36,18	R\$ 11.862,69
5.5	SINALIZAÇÃO						R\$ 566,79
5.5.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA. DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	R\$ 54,05	R\$ 108,10
5.5.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,78	R\$ 588,07	R\$ 458,69
5.6	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 1.028,34
5.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.558,10	R\$ 0,66	R\$ 1.028,34
6	TRAVESSA SEM DENOMINAÇÃO 02						R\$ 52.776,49
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.715,35
6.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	683,41	R\$ 0,27	R\$ 184,52
6.1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	683,41	R\$ 2,24	R\$ 1.530,83
6.2	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 826,92
6.2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	683,41	R\$ 1,21	R\$ 826,92
6.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 42.195,20
6.3.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	566,25	R\$ 41,93	R\$ 23.742,86
6.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	SINAPI	M	195,26	R\$ 28,32	R\$ 5.529,76
6.3.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	281,87	R\$ 45,30	R\$ 12.768,71
6.3.4	84186	PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA	SINAPI	M2	2,70	R\$ 56,99	R\$ 153,87
6.4	DRENAGEM						R\$ 7.064,50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
 <p><b>MATOS &amp; ALMEIDA LTDA.</b> CNPJ: 01.816.139/0001-70.</p>	<b>OBRA:</b>	serviços de pavimentação em paralelepípedo das ruas de acesso a Escola de Ensino Fundamental Dr. Paulo Vagner Teixeira Guedes no Bairro Madre Paulina, junto a Secretaria da Cidade e infraestrutura do município de Jaguaribe - CE.	<b>DATA:</b> 28/09/2017
	<b>CLIENTE:</b>	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	<b>VERÃO</b>
	<b>LOCAL:</b>	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com	<b>SEINFRA</b> 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% 88,99%
	<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 06.09.02/2017	<b>SINAPI</b> 2017/05 COM DESONERAÇÃO 88,99% COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.4.1	94291	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA AF_06/2016	SINAPI	M	195,26	R\$ 36,18	R\$ 7.064,50
6.5	<b>SINALIZAÇÃO</b>						<b>R\$ 337,44</b>
6.5.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	R\$ 54,05	R\$ 108,10
6.5.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,39	R\$ 588,07	R\$ 229,34
6.6	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						<b>R\$ 637,08</b>
6.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	965,28	R\$ 0,66	R\$ 637,08
7	<b>TRECHO DA RUA CHICO NUNES</b>						<b>R\$ 83.886,04</b>
7	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>R\$ 3.213,51</b>
7.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.280,29	R\$ 0,27	R\$ 345,67
7.1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	1.280,29	R\$ 2,24	R\$ 2.867,84
7.2	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>R\$ 1.549,15</b>
7.2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	1.280,29	R\$ 1,21	R\$ 1.549,15
7.3	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>R\$ 65.677,04</b>
7.3.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO C/ REIJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.083,32	R\$ 41,93	R\$ 45.423,60
7.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	SINAPI	M	328,28	R\$ 28,32	R\$ 9.296,88
7.3.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	238,47	R\$ 45,30	R\$ 10.802,69
7.3.4	84186	PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA	SINAPI	M2	2,70	R\$ 56,99	R\$ 153,87
7	<b>DRENAGEM</b>						<b>R\$ 11.877,17</b>
7.4.1	94291	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA AF_06/2016	SINAPI	M	328,28	R\$ 36,18	R\$ 11.877,17
7.5	<b>SINALIZAÇÃO</b>						<b>R\$ 566,79</b>
7.5.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	R\$ 54,05	R\$ 108,10
7.5.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,78	R\$ 588,07	R\$ 458,69
7.6	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						<b>R\$ 1.002,38</b>
7.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.518,76	R\$ 0,66	R\$ 1.002,38

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 801.246,34  
 VALOR BDI TOTAL: R\$ 187.331,39  
 VALOR TOTAL: R\$ 988.577,73

Valor Global Deste Orçamento R\$ 988.577,73 Novecentos e Oitenta e oito Mil, Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Setenta e Tries Centavos. JAGUARIBE-CE, 28 DE SETEMBRO DE 2017.

*Denis Weima Silva Cardoso*  
 Representante Legal  
 Denis Weima Silva Cardoso CNPJ  
 Nº CPF: 027.052.643-96  
 01.816.139/0001-70  
 - MATOS & ALMEIDA LTDA - ME  
 Rua Antônio Gomes da Silva, 342  
 Centro CEP: 63.475-000  
 JAGUARIBE - CE

*Raimundo Teixeira Lima Neto*  
 Engenheiro Civil  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 Nº CREA: 51765  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG.: CIVIL - RNP: 061237152  
 CREA-CE: 51765

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 <b>MATOS &amp; ALMEIDA LTDA.</b> CNPJ: 01.816.139/0001-70.	OBRA:	serviços de pavimentação em paralelepípedo das ruas de acesso a Escola de Ensino Fundamental Dr. Paulo Vagner Teixeira Guedes no Bairro Madre Paulina, junto a Secretaria da Cidade e infraestrutura do município de Jaguaribe - CE.	DATA:	28/09/2017	BDI: 23,38%	
	CLIENTE:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	FONTE	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, Nº. 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2017
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 06.09.02/2017	SINAPI	2017/05 COM DESONERAÇÃO	88,66%	06/2017

Comissão Permanente de Licitação  
 Prefeitura Municipal de Jaguaribe-CE  
 Fis  
 C.P.I.

**74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,99395980	4,59	4,56
00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	3,97583921	7,17	28,51
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	0,99395980	147,30	146,41
00005075 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,10933557	10,59	1,16
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>180,64</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99395980	10,96	10,89
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,98791960	8,96	17,81
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,00993960	181,49	1,80
<b>TOTAL SERVICOS:</b>					<b>30,50</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>211,14</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>					<b>52,39</b>
<b>VALOR ENCARGOS (88.66%):</b>					<b>12,95</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>224,09</b>

**C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATÉ 5000 M2) (M2)**

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	53,07	0,05
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	11,97	0,02
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	13,65	0,03
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>0,10</b>



MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	5,50	0,02
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	11,39	0,02
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	12,18	0,02
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>0,06</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>0,16</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>					<b>0,07</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>					<b>0,11</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>0,27</b>

**C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	4,79	1,20
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>1,20</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>1,20</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>					<b>0,52</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>					<b>1,04</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>2,24</b>

**72961 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA (M2)**

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00161090	136,50	0,22



**Raimundo Teixeira Lima Neto**  
 ENG.: CIVIL RNP: 061237152-8  
 RUA: ANTONIO GOMES DA SILVA, Nº 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, CEP: 63475-000, JAGUARIBE-CE, FONE: (88) 3522-3044, (88) 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p><b>MATOS &amp; ALMEIDA LTDA.</b> CNPJ: 01.816.139/0001-70.</p>	<b>OBRA:</b>	serviços de pavimentação em paralelepípedo das ruas de acesso a Escola de Ensino Fundamental Dr. Paulo Vagner Teixeira Guedes no Bairro Madre Paulina, junto a Secretaria da Cidade e infraestrutura do município de Jaguaribe - CE.	<b>DATA:</b> 28/09/2017	<b>BDI:</b> 23,38%
	<b>CLIENTE:</b>	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	<b>LOCAL:</b>	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO
	<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 06.09.02/2017	SINAPI	2017/05 COM DESONERAÇÃO

**1812**  
 Fis  
 C.P.L.  
 Prefeitura Municipal de Jaguaribe - Ceará  
 Licitação nº 03/2016  
 03/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	VALOR	%
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00107390	34,80	0,04
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00185250	145,79	0,27
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00083230	44,97	0,04
7049	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00268490	134,24	0,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01073960	8,96	0,10
96028	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	SINAPI	CHP	0,00134240	55,33	0,07
96029	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	SINAPI	CHI	0,00134240	19,97	0,03

<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>1,13</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>1,13</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>0,28</b>
<b>VALOR ENCARGOS (88.66%):</b>	<b>0,08</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>1,21</b>


### C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	61,88	0,62
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>0,62</b>
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
J445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15000000	7,07	1,06
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	4,79	1,92
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>2,98</b>
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	45,17	6,78
I2527 PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	0,70	22,40
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>29,18</b>
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	282,09	5,64
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>5,64</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>38,42</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>					<b>9,78</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>					<b>3,51</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>41,93</b>

### 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00702914	39,77	0,28
00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00918315	15,71	15,85
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>16,13</b>

CNPJ  
**01.816.139/0001-70**  
 MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

  
**Raimundo Teixeira Lima Neto**  
 ENG. CIVIL - CNP: 061237152-8  
 CREA-CE: 51765

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, CEP: 63475-000, JAGUARIBE-CE, FONE: (88) 3522-3044, (88) 9827-2375, E-MAIL: matosealmeida@outlook.com

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <b>MATOS &amp; ALMEIDA LTDA.</b> CNPJ: 01.816.139/0001-70.	<b>OBRA:</b>	serviços de pavimentação em paralelepípedo das ruas de acesso a Escola de Ensino Fundamental Dr. Paulo Vagner Teixeira Guedes no Bairro Madre Paulina, junto a Secretaria da Cidade e infraestrutura do município de Jaguaribe - CE.	<b>DATA:</b> 28/09/2017
	<b>CLIENTE:</b>	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	<b>FONTE:</b>
	<b>LOCAL:</b>	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº. 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com	<b>VERSÃO:</b>
	<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 06.09.02/2017	<b>SINAPI:</b>

BDI: 23,38%  
 HORA: 03/2016  
 MES: 06/2017  
 1813  
 Fis  
 C.P.L.  
 Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Jaguaribe - CE.

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39563996	11,01	4,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39563996	8,96	3,54
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00200833	286,50	0,58
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>8,48</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>24,61</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>					<b>6,62</b>
<b>VALOR ENCARGOS (88.66%):</b>					<b>3,71</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>28,32</b>

**94992 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
J03777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	SINAPI	M2	1,12337318	1,18	1,33
00004517 PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	SINAPI	M	0,44815419	0,95	0,43
00007156 TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,11779615	14,23	15,91
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>17,67</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13484462	10,96	1,48
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22079063	11,01	2,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35553566	8,96	3,19
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,07250139	221,53	16,06
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>23,16</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>40,83</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>					<b>10,59</b>
<b>VALOR ENCARGOS (88.66%):</b>					<b>4,47</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>45,30</b>

**94486 - PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA (M2)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004791 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO	SINAPI	KG	0,37924483	17,45	6,62
00004801 PISO DE BORRACHA CANELADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA	SINAPI	M2	0,99551768	45,89	45,68
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>52,30</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16117905	11,01	1,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16117905	8,96	1,44
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>3,21</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>55,51</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>					<b>13,33</b>
<b>VALOR ENCARGOS (88.66%):</b>					<b>1,48</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>56,99</b>

**94291 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF\_06/2016 (M)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01970411	39,77	0,78
00004517 PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	SINAPI	M	0,19704111	0,95	0,19
00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,08177206	6,71	0,55

CNPJ  
01.816.139/0001-70

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		
 <b>MATOS &amp; ALMEIDA LTDA.</b> CNPJ: 01.816.139/0001-70.	<b>OBRA:</b> serviços de pavimentação em paralelepípedo das ruas de acesso a Escola de Ensino Fundamental Dr. Paulo Wagner Teixeira Guedes no Bairro Madre Paulina, junto a Secretaria da Cidade e infraestrutura do município de Jaguaribe - CE.	<b>DATA:</b> 28/09/2017 <b>BDI:</b> 23,38%
	<b>CLIENTE:</b> MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	<b>FONTES:</b> SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% SINAPI 2017/05 COM DESONERAÇÃO 88,66% COMPOSIÇÕES PROPOSTAS
<b>LOCAL:</b> RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com	<b>MODALIDADE:</b> TOMADA DE PREÇOS Nº 06.09.02/2017	

Comissão Permanente de Licitação  
 1814  
 Fis  
 Prefeitura Municipal de Jaguaribe

00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,07389042	C.P.L. 265,91	19,65
----------	---	--------	----	------------	---------------	-------

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51427729	11,01	5,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51427729	8,96	4,61
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>21,17</b>	
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>10,27</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>31,44</b>	
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>					<b>8,46</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (88.66%):</b>					<b>4,74</b>	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>36,18</b>	

72916/002 - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UN)						
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	3,98652252	0,14	0,56
00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	0,99663063	48,61	48,45
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>49,01</b>	

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39865226	8,96	3,57
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>3,57</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>52,58</b>	
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>					<b>12,63</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (88.66%):</b>					<b>1,47</b>	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>54,05</b>	

C3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO (M2)						
EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	16,27	14,64
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	84,50	8,45
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>23,09</b>	

MÃO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	7,07	0,71
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	4,79	4,79
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>5,50</b>	

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	18,42	55,26
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,47	0,94
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,82	2,46
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	7,74	7,74
I2695	PLACA REFLECTIVA DE ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00000000	476,86	476,86
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>543,26</b>	

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3268	CONCRETO PVIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01800000	218,49	3,93
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>3,93</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>575,78</b>	
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>					<b>137,50</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>					<b>12,29</b>	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>588,07</b>	

C4528 - TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO (UN)
--

01.816.139/0001-70  
 MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG.: CIVIL - RNP: 0612371524

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	serviços de pavimentação em paralelepípedo das ruas de acesso a Escola de Ensino Fundamental Dr. Paulo Wagner Teixeira Guedes no Bairro Madre Paulina, junto a Secretaria da Cidade e infraestrutura do município de Jaguaribe - CE.	DATA:	28/09/2017	BDI: 23,38%
	CLIENTE:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	VERSÃO:	024.1 COM DESONERAÇÃO	88,66%
	LOCAL:	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº. 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com	SINAPI:	2017/05 COM DESONERAÇÃO	50,00%
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 06.09.02/2017	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

Comissão Permanente de Licitação  
1815  
Fis  
C.P.L.  
Município de Jaguaribe/CE

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,04000000	60,00	2,42
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>2,42</b>
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04000000	7,07	0,28
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	4,79	0,96
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>1,24</b>
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18363	TACHÕES BIDIRECIONAIS	SEINFRA	UN	1,00000000	30,16	30,16
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>30,16</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>33,82</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>						<b>8,22</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>1,36</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>35,18</b>


C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	4,79	0,36
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,36</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>0,36</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>						<b>0,16</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>0,30</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>0,66</b>

72947 - SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (M2)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,13055843	11,10	1,45
00007343	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	SINAPI	L	0,60257735	9,92	5,98
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,03012886	11,36	0,34
00025972	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	SINAPI	KG	2,14919254	9,81	21,08
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>28,85</b>

SERVICO						
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00334731	106,06	0,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03347317	8,96	0,30
95133	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPULIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,00334731	123,91	0,41
<b>TOTAL SERVICOS:</b>						<b>1,07</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>29,92</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>						<b>7,03</b>
<b>VALOR ENCARGOS (88.66%):</b>						<b>0,17</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>30,09</b>

JAGUARIBE-CE, 28 DE SETEMBRO DE 2017.

Denis Weima Silva Cardoso  
Representante Legal  
CNPJ 01.816.139/0001-70  
MATOS & ALMEIDA LTDA - ME  
Rua Antônio Gomes da Silva, 342  
Centro CEP: 63.475-000  
JAGUARIBE - CE



Raimundo Teixeira Lima Neto  
Engenheiro Civil  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
Nº CREA: 51765  
CREA-CE: 51765