



W D A Construções Ltda.

CNPJ: 69.717.825/0001-28

CGF: 06.914.231-9

AVENIDA ANTONIO SALES, 2371 – SALA 112 – DIONÍSIO TORRES – FORTALEZA CE


CEP: 60.135-101 – FONE: 85 3261-7616 – EMAIL: wdafortaleza@yahoo.com.br

FORTALEZA-CE, 22 DE JULHO 2019

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.07.01/2019

Prezados (as) Senhores(as).




Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 01.07.01/2019, cujo objeto e a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA MARIA HELENA PINHEIRO DIOGENES, NO BAIRRO JOAO PAULO II, NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DE JAGUARIBE-CE, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 1.064.877,62 (Um mil e sessenta e quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos) com prazo de execução de 150 (cento e cinquenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). WALTER PINHEIRO GRANJA, portador(a) da carteira de Identidade nº 2006009062378 e CPF nº 168.958.433.53, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço.

Atenciosamente,

WDA CONSTRUÇÕES LTDA.  
  
Walter Pinheiro Granja  
CPF: nº 168.958.433-53  
Eng. Civil CREA-CE 7448-D  
Sócio-Administrador  
Responsável Técnico



J



**W D - Construções Ltda.**

CNPJ: 09.717.825/0001-28 CGF: 06.914.231-9  
 AVENIDA ANTONIO SALES - 2371 - SALA 112 - DIONISIO TORRES - FORTALEZA-CE  
 CEP: 60135-101 - FONE: 85-32617616 - EMAIL: wdafortaleza@yahoo.com.br

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA: MARIA HELENA PINHEIRO DIOGENES  
 BAIRRO: JOAO II - DISTRITO SEDE - JAGUARIBE - CEARA  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
 FONTE: TABELA SINAPI - 2018/05 C/DESONERAÇÃO- SEINFRA 24.1 CIDESONERAÇÃO  
 ENCARGOS SEINFRA - 87,01% 2015/03 - ENCARGOS SINAPI 88,68% e 50,78% 2016/10  
 BDI - 26,88% - DATA: 22/07/2019  
 CONCORRENCIA PUBLICA: 01.07.01/2019

**RESUMO DO ORÇAMENTO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MAO DE OBRA	CUSTO DIRETO (R\$)			OUTROS	BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
			MATERIAIS	EQUIPAMENTOS				
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.008,52	4.638,84		752,28	2.264,64	10.664,28	
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	8.745,07	12.721,02	1.831,79	2.475,50	6.944,84	32.718,24	
3.0	PAVIMENTAÇÃO	143.079,84	475.982,53		26.491,94	173.508,95	819.063,25	
4.0	DRENAGEM	24.448,67	76.810,92	158,21	7.646,25	29.316,48	138.380,52	
5.0	SINALIZAÇÃO	129,35	2.208,76		82,23	650,63	3.070,97	
6.0	ILUMINAÇÃO	7.579,47	31.532,28		792,83	10.721,31	50.625,90	
7.0	SERVIÇOS DIVERSOS	8.187,25				2.167,21	10.354,46	
	<b>TOTAL</b>	<b>195.178,17</b>	<b>603.894,35</b>	<b>1.990,00</b>	<b>38.241,03</b>	<b>225.574,06</b>	<b>1.064.877,62</b>	
		<b>VALOR ORÇAMENTO</b>						<b>839.303,57</b>
		<b>VALOR BDI TOTAL</b>						<b>225.574,05</b>
		<b>VALOR TOTAL</b>						<b>1.064.877,62</b>

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO R\$ 1.064.877,62 (UM MILHÃO, SESENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESENTA E DOES CENTAVOS)

FORTALEZA-CE, 22 DE JULHO 2019

*SS*

WDA CONSTRUÇÃO LTDA  
 Walter Pinheiro Grillo  
 CPF: nº 162.958.468-53  
 Eng. Civil CREA-CE/7448-D  
 Sócio-Administrador  
 Responsável Técnico

*(Handwritten signature)*



CNPJ: 69.717.825/0001-28 CGF: 06.914.231-9  
 AVENIDA ANTONIO SALES, 2371 - SALA 112 - DIONÍSIO TORRES - FORTALEZA CE  
 CEP: 60.135-101 - FONE: 85 3261-7616 - EMAIL: wdaconstrucoes@yahoo.com.br

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA: MARIA HELENA PINHEIRO DIOGENES

BAIRRO: JOAO II - DISTRITO SEDE - JAGUARIBE - CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

FONTE: TABELA SINAPI - 2018/05 C/IDSONERAÇÃO - SEINFRA 24.1 C/IDSONERAÇÃO

ENCARGOS SEINFRA - 87,01% 2015/03 - ENCARGOS SINAPI 88,88% e 50,78% 2016/10

BDI - 26,88% - DATA: 22/07/2019

CONCORRENCIA PUBLICA: 01.07.01/2019



PLANILHA ORÇAMENTARIA VLR. ORÇAMENTO 1.064.877,62

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITARIO R\$			PREÇO TOTAL
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.0			INSTALAÇÃO DA OBRA						10.664,28
1.1	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00	310,36	83,42	393,78	4.725,36
1.2	SINAPI	78472	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	12.636,00	0,37	0,10	0,47	5.938,92
2.0			REDE DE ABASTECIMENTO - JARDIM SERVIÇOS						32.718,24
2.1	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26M3) POTENCIA: 88HP) LARGURA DE 0,8M A 1,5M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS BAIXO NÍVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015	M3	398,12	5,39	1,45	6,84	2.723,14
2.2	SINAPI	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M ATÉ 3,0M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26M3) POTENCIA: 88HP) LARGURA DE 0,8M A 1,5M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015	M3	236,33	4,84	1,30	6,14	1.451,07
2.3	SINAPI	93382	REATERRO MMANUAL DE VALA COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	303,11	21,65	5,82	27,47	8.326,43
2.4	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO, ATÉ 20CM DE ESPESURA	M2	12.636,00	1,26	0,34	1,60	20.217,60
3.0			PAVIMENTAÇÃO						819.063,25
3.1	SEINFRA	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUERIDO)	M2	9.036,04	42,60	11,45	54,05	488.397,96
3.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO), EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100x15x13x30CM (COMPRIMENTO x BASE INFERIOR x BASE SUPERIOR x ALTURA PARA VIAS URBANAS (USO DIÁRIO)). AF_06/2016	M	2.842,44	27,94	7,51	35,45	100.764,50
3.3	SEINFRA	C3445	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOJOLINHO (19,9x10x4)CM COLORIDO	M2	310,97	40,58	10,91	51,49	16.011,85
3.4	SEINFRA	C2864	LASTRO DE PO DE PEDRA	M3	46,65	45,21	12,15	57,36	2.675,84
3.5	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA), PISO DE CONCRETO, COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8CM, ARMADO AF_07/2016	M2	2.260,50	53,44	14,36	67,80	153.261,90
3.6	SINAPI	94286	EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO MOLDADO IN LOCO EM TRECO CURVO, 30 CM BASE x 10 CM ALTURA AF_06/2016	M	1.440,63	31,02	8,34	39,36	56.703,20
3.7	SINAPI	C4624	PISO PODOTÁTIL, EXTERNO, EM PMC, ESP = 3CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	15,12	65,05	17,49	82,54	1.248,00

*(Handwritten signatures and initials)*



**WDA CONSULTORES LTDA**

CNPJ: 69.717.825/0001-28 CGF: 06.914.231-9  
 AVENIDA ANTONIO SALES, 2371 - SALA 112 - DIONISIO TORRES - FORTALEZA CE  
 CEP: 60.135-101 - FONE: 85 3261-7616 - EMAIL: wdafortaleza@yahoo.com.br

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA: MARIA HELENA PINHEIRO DIOGENES

BAIRRO: JOAO II - DISTRITO SEDE - JAGUARIBE - CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

FONTE: TABELA SINAPI - 2018/05 C/IDSONERAÇÃO - SEINFRA 24.1 C/IDSONERAÇÃO

ENCARGOS SEINFRA - 87,01% 2015/03 - ENCARGOS SINAPI 88,68% e 50,78% 2016/10

BDI - 26,88% - DATA: 22/07/2019

CONCORRENCIA PUBLICA: 01.07.01/2019



1.064.877,62

VL.R. ORÇAMENTO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	TAABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITARIO R\$			PREÇO TOTAL
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.0			DRENAGEM						138.380,52
4.1	SINAPI	73856/005	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES, TUBULAR, DIAMETRO = 1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO, MATERIAL, REATERRO JAZIDA E TRANSPORTES	UN	3,00	2.375,02	638,41	3.013,43	9.040,28
4.2	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA, TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	16,00	629,62	169,24	798,86	12.781,76
4.3	SINAPI	97988	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA, COM TIJOLO CERAMICOS MACICO, DIAMETRO INTERNO = 1,2M, PROFUNDIDADE = 1,45M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_05/2018	UN	7,00	1.958,26	526,38	2.484,64	17.392,48
4.4	SINAPI	97992	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA, COM TIJOLO CERAMICOS MACICO, DIAMETRO INTERNO = 1,5M, PROFUNDIDADE = 1,45M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_05/2018	UN	3,00	2.489,11	669,07	3.158,18	9.474,55
4.5	SINAPI	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6M AF_05/2018	UN	10,00	429,54	115,46	545,00	5.450,00
4.6	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO DE ESGOTO PARA REDE COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	71,32	80,88	21,74	102,62	7.318,86
4.7	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO DE ESGOTO PARA REDE COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	155,16	131,55	35,36	166,91	25.896,09
4.8	SINAPI	92214	TUBO DE CONCRETO DE ESGOTO PARA REDE COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	109,48	197,53	53,10	250,63	27.438,97
4.9	SINAPI	92816	TUBO DE CONCRETO DE ESGOTO PARA REDE COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1200MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	51,01	364,45	97,96	462,41	23.587,53
5.0			SINALIZAÇÃO						3.070,97

CNPJ: 69.717.825/0001-28 CGF: 06.914.231-9  
 AVENIDA ANTONIO SALES, 2371 - SALA 112 - DIONISIO TORRES - FORTALEZA CE  
 CEP: 60.135-101 - FONE: 85 3261-7616 - EMAIL: wdafortaleza@yahoo.com.br

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA: MARIA HELENA PINHEIRO DIOGENES  
 BAIRRO: JOAO II - DISTRITO SEDE - JAGUARIBE - CEARA  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
 FONTE: TABELA SINAPI - 2018/05 CIDESONERAÇÃO - SEINFRA 24.1 CIDESONERAÇÃO  
 ENCARGOS SEINFRA - 87,01% 2015/03 - ENCARGOS SINAPI 88,68% e 50,78% 2016/10  
 BDI - 26,88% - DATA: 22/07/2019  
 CONCORRENCIA PUBLICA: 01.07.01/2019

PLANILHA ORÇAMENTARIA VLR. ORÇAMENTO 1.064.877,62

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITARIO R\$			PREÇO TOTAL
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.1	SINAPI	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR. DE RUA, DIMENSÕES 45x25CM	UN	2,00	85,18	22,90	108,08	216,16
5.2	SEINFRA	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	2,80	598,88	160,98	759,86	2.127,61
5.3	SEINFRA	C4528	TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	16,00	35,82	9,63	45,45	727,20
6.0			ILUMINAÇÃO						50.625,90
6.1	SEINFRA	C2090	QUADRO PARA MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	1.127,61	303,10	1.430,71	1.430,71
6.2	SEINFRA	C3726	CONJUNTO COM 02/PETALAS E LAMPADAS VAPOR METALICO 400W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M	UN	9,00	2.434,64	654,43	3.089,07	27.801,63
6.3	SINAPI	93009	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC, DN 60MM 2', FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	320,00	16,17	4,35	20,52	6.566,40
6.4	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160,00	6,04	1,62	7,66	1.225,60
6.5	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITO TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.280,00	5,78	1,55	7,33	9.382,40
6.6	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITO TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	280,00	4,29	1,15	5,44	1.523,20
6.7	SEINFRA	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60x60x60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	9,00	236,09	63,46	299,55	2.695,96
7.0			SERVIÇOS DIVERSOS						10.354,46
7.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	12.040,07	0,68	0,18	0,86	10.354,46
									839.303,57
VALOR DO ORÇAMENTO									225.574,05
VALOR DO BDI TOTAL									1.064.877,62



WDA CONSTRUÇÃO LTDA  
 Walter Pinheiro Brankia  
 CPF: nº 168.958.433-53  
 Eng. Civil CREA/CE 7448-C  
 Sócio Administrador  
 3 Responsável Técnico

Importa o presente orçamento a quantia de R\$ 1.064.877,62 (Um milhao sessenta e quatro mil oitocentos e setenta e sete reais, sessenta e dois centavos)  
 Validade da Proposta 60(sessenta) dias  
 Prazo de Execução e de 150(cento e cinquenta) dias  
 Fortaleza-Ce 22 de Julho 2019



**W D A Construções Ltda.**

CNPJ:69.717.825/0001-28 CGF: 06.914.231-9  
 AVENIDA ANTONIO SALES - 2371 - SALA 112 - DIONISIO TORRES - FORTALEZA-CE  
 CEP: 60135-101 - FONE: 85-32617616 - EMAIL: wdafortaleza@yahoo.com.br



OBRA: REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA: MARIA HELENA PINHE

BAIRRO: JOAO II - DISTRITO SEDE - JAGUARIBE - CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

FONTE: TABELA SINAPI - 2018/05 C/DESONERAÇÃO- SEINFRA 24.1 C/DESONERAÇÃO

ENCARGOS SEINFRA - 87,01% 2015/03 - ENCARGOS SINAPI 88,68% e 50,78% 2016//10


BDI - 26,88% - DATA: 22/07/2019



CONCORRENCIA PUBLICA: 01.07.01/2019

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL PARCELA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.664,28	100% 10.664,28					100% 10.664,28
2	MOVIMENTO TERRA	32.718,24	30% 9.815,47	30% 9.815,47	30% 9.815,47	10% 3.271,82		100% 32.718,24
3	PAVIMENTAÇÃO	819.063,25	20% 163.812,65	20% 163.812,65	20% 163.812,65	20% 163.812,65	20% 163.812,65	100% 819.063,25
4	DRENAGEM	138.380,52	25% 34.595,13	25% 34.595,13	25% 34.595,13	25% 34.595,13		100% 138.380,52
5	SINALIZAÇÃO	3.070,97					100% 3.070,97	100% 3.070,97
6	ILUMINAÇÃO	50.625,90		10% 5.062,59	10% 5.062,59	30% 15.187,77	50% 25.312,95	100% 50.625,90
7	SERVIÇOS DIVERSOS	10.354,46					100% 10.354,46	100% 10.354,46
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.064.877,62</b>	218.887,53	213.285,84	213.285,84	216.867,37	202.551,03	<b>1.064.877,62</b>

FORTALEZA-CE 22 DE JULHO 2019

WDA CONSTRUÇÃO LTDA.  
  
 Walter Pinheiro Granja  
 CPF: nº 168.958.433-53  
 Eng. Civil CREA-CE 7448-D  
 Sócio-Administrador  
 Responsável Técnico





**W D A Construções Ltda.**

CNPJ:69.717.825/0001-28 CGF: 06.914.231-9  
 AVENIDA ANTONIO SALES - 2371 - SALA 112 - DIONISIO TORRES - FORTALEZA-CE  
 CEP: 60135-101 - FONE: 85-32617616 - EMAIL: wdafortaleza@yahoo.com.br



OBRA: REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA: MARIA HELENA PINHEIRO DIOGENES

BAIRRO: JOAO II - DISTRITO SEDE - JAGUARIBE - CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

FONTE: TABELA SINAPI - 2018/05 C/DESONERAÇÃO- SEINFRA 24.1 C/DESONERAÇÃO

ENCARGOS SEINFRA - 87,01% 2015/03 - ENCARGOS SINAPI 88,68% e 50,78% 2016//10

BDI - 26,88% - DATA: 22/07/2019

CONCORRENCIA PUBLICA: 01.07.01/2019

ENCARGOS SOCIAIS PARA SERVIÇOS DA TABELA SINAPI			
		HORA %	MÊS %
<b>GRUPO A</b>			
A.1	INSS	0,00%	0,00%
A.2	SESI	1,50%	1,50%
A.3	SENAI	1,00%	1,00%
A.4	INCRA	0,20%	0,20%
A.5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A.6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A.7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A.8	FGTS	8,00%	8,00%
A.9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>
<b>GRUPO B</b>			
B.1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87%	Não Incide
B.2	FERIADOS	3,71%	Não Incide
B.3	AUXILIO-ENFERMIDADE	0,92%	0,70%
B.4	13 SALARIO	10,97%	8,33%
B.5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B.6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B.7	DIAS DE CHUVAS	1,66%	Não Incide
B.8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B.9	FÉRIAS GOZADAS	11,26%	8,55%
B.10	SALARIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
<b>B</b>	<b>TOTAL</b>	<b>47,33%</b>	<b>18,29%</b>
<b>GRUPO C</b>			
C.1	AVISO PREVIO INDENIZADO	7,07%	5,37%
C.2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,17%	0,13%
C.3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,17%	2,41%
C.4	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5,01%	3,81%
C.5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,59%	0,45%
<b>C</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16,01%</b>	<b>12,17%</b>
<b>GRUPO D</b>			
D.1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,95%	3,07%
D.2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,59%	0,45%
<b>D</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8,54%</b>	<b>3,52%</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>88,68%</b>	<b>50,78%</b>


FORTALEZA/CE 22 DE JULHO 2019

WDA CONSTRUÇÃO LTDA.  
  
 Walter Pinheiro Granja  
 CPF: nº 168.958.433-53  
 Eng. Civil CREA-CE 7448-D  
 Sócio-Administrador  
 Responsável Técnico



WDA Construções Ltda.

CNPJ:69.717.825/0001-28 CGF: 06.914.231-9  
 AVENIDA ANTONIO SALES - 2371 - SALA 112 - DIONISIO TORRES - FORTALEZA-CE  
 CEP: 60135-101 - FONE: 85-32617616 - EMAIL: wdafortaleza@yahoo.com.br



OBRA: REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA: MARIA HELENA PINHEIRO DIOGENES  
 BAIRRO: JOAO II - DISTRITO SEDE - JAGUARIBE - CEARA  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
 FONTE: TABELA SINAPI - 2018/05 C/DESONERAÇÃO- SEINFRA 24.1 C/DESONERAÇÃO  
 ENCARGOS SEINFRA - 87,01% 2015/03 - ENCARGOS SINAPI 88,68% e 50,78% 2016//10  
 BDI - 26,88% - DATA: 22/07/2019  
 CONCORRENCIA PUBLICA: 01.07.01/2019

ENCARGOS SOCIAIS PARA SERVIÇOS DA TABELA SEINFRA			
		HORA %	MÊS %
<b>GRUPO A</b>			
A.1	INSS	0,00%	0,00%
A.2	SESI	1,50%	1,50%
A.3	SENAI	1,00%	1,00%
A.4	INCRA	0,20%	0,20%
A.5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A.6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A.7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A.8	FGTS	8,00%	8,00%
A.9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>
<b>GRUPO B</b>			
B.1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87%	Não Incide
B.2	FERIADOS	3,72%	Não Incide
B.3	AUXILIO-ENFERMIDADE	0,91%	0,69%
B.4	13 SALARIO	10,92%	8,33%
B.5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%	0,06%
B.6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B.7	DIAS DE CHUVAS	1,65%	Não Incide
B.8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%	0,09%
B.9	FÉRIAS GOZADAS	10,42%	7,96%
B.10	SALARIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
<b>B</b>	<b>TOTAL</b>	<b>46,45%</b>	<b>17,71%</b>
<b>GRUPO C</b>			
C.1	AVISO PREVIO INDENIZADO	6,35%	4,85%
C.2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,15%	0,11%
C.3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56%	2,72%
C.4	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84%	3,69%
C.5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53%	0,41%
<b>C</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15,43%</b>	<b>11,78%</b>
<b>GRUPO D</b>			
D.1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80%	2,98%
D.2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,53%	0,41%
<b>D</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8,33%</b>	<b>3,39%</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>87,01%</b>	<b>49,68%</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

FORTALEZA/CE 22 DE JULHO 2019

WDA CONSTRUÇÃO LTDA.  
 Walter Pinheiro Gracia  
 CPF: nº 168.958.433-53  
 Eng. Civil CREA-CE 7448-D  
 Sócio-Administrador  
 Responsável Técnico





W D A Construções Ltda.

CNPJ: 69.717.825/0001-28

CGF: 06.914.231-9

AVENIDA ANTONIO SALES, 2371 – SALA 112 – DIONÍSIO TORRES – FORTALEZA CE

CEP: 60.135-101 – FONE: 85 3261-7616 – EMAIL: wdafortaleza@yahoo.com.br

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA: MARIA HELENA PINHEIRO DIOGENES

BAIRRO: JOAO II - DISTRITO SEDE - JAGUARIBE - CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

FONTE: TABELA SINAPI - 2018/05 C/DESONERAÇÃO- SEINFRA 24.1 C/DESONERAÇÃO

ENCARGOS SEINFRA - 87,01% 2015/03 - ENCARGOS SINAPI 88,68% e 50,78% 2016//10

, - 26,88% - DATA: 22/07/2019

CONCORRENCIA PUBLICA: 01.07.01/2019

COMPOSIÇÃO DO BDI		
CODIGO	DESPESAS INDIRETAS	%
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeira	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		5,36
CODIGO	BENEFICIO	%
S + G	SEGURO / GARANTIA	0,8
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96
I	IMPOSTOS	11,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS		11,15
BDI=		26,88%
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L) - 1}{(1 - I)}$		

FORTALEZA/CE, 22 DE JULHO 2019

WDA CONSTRUÇÃO LTDA.

Walter Pinheiro Brito Jr.  
CPF: nº 168.958.433-73  
Eng. Civil CREA-CE 7405-19  
Sócio-Administrador  
Responsável Técnico