


LG Construções



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

PC. Senador Fernandes Távora, s/n.

Município: Jaguaribe - CE

Carta convite: 29.02.01/2016

CARTA-PROPOSTA

Prezados (as) Senhores (as), Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto é a CONSTRUÇÃO DE 90(NOVENTA) TÚMULOS DE DUAS GAVETAS PRE-MOLDADAS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CIMITERIO PUBLICO SÃO MIGUEL ARCANO, conforme projeto em anexo, parte integrante desse processo, pelo preço global de R\$ 145.796,92 (**cento e quarenta e cinco mil setecentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos**), com prazo de execução de 120(cento e vinte) dias. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). ANTONIA LIGIANA DA SILVA GOMES, portador (a) da carteira de Identidade n°. 54845807-8 e CPF n° 026829243-44, como representante legal desta empresa. Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Atenciosamente,

Jaguaribe, 09 de março de 2016.

Antonia Ligiana da Silva Gomes
LG Construções - ME
CNPJ: 19.726.544/0001-63

LG CONSTRUÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE


OBRA: CONSTRUÇÃO DE 90(NOVENTA) TÚMULOS DE DUAS GAVETAS PRE-MOLDADAS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CIMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANO.

LOCAL: RUAS CAPITÃO AFRODIZIO DIOGENES - SEDE - JAGUARIBE - CE

ORÇAMENTO

ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO	UND.	QUANT.	VALOR	VALOR
		CONSTRUÇÃO DE 90 TUMULOS PRE-FABRICADOS DE 02 GAVETAS NA QUADRA "D"				
1.0		MOVIMENTO DE TERRA				
1.1	C2785	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m				
1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	360,36	29,18	10.515,30
1.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	51,48	14,18	729,99
1.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	401,54	11,47	4.605,66
			M3	401,54	16,54	6.641,47
2.0		ELEMENTOS DE CONCRETO PRE FABRICADO				
		SUBTOTAL				22.492,43
2.1	COMP.PMJ 01	PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO, ESP.=5CM	M2	1.098,04	78,31	85.987,51
2.2	COMP.PMJ 02	TRANSPORTE MANUAL DE PEÇAS PRE-MOLDADAS DO ESTOQUE AO LOCAL DE APLICAÇÃO, INCLUSIVE MONTAGEM DE UMA GAVETA	.UN	180,00	45,32	8.157,60
		Subtotal				94.145,11
		TOTAL				116.637,54
		BDI				29.159,38
		TOTAL GERAL				145.796,92


A L DA SILVA GOMES - ME


RICARDO JOSÉ BEZERRA PESSOA

Engenheiro Civil

CREA nº CE 47772D

A L DA SILVA GOMES - ME


ANTONIA LIGIANA DA SILVA GOMES

Empresarial

CPF: 026.829.243-44

CNPJ: 19.726.544/0001-63
R Benício Diógenes, 1609 Terreo – Bairro Nova Brasília - CEP: 63.475-000 – Jaguaribe/CE

LG CONSTRUÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 90(NOVENTA) TUMULOS DE DUAS GAVETAS PRE-MOLDADAS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CIMITARIO PUBLICO SÃO MIGUEL ARCANO.

LOCAL: RUAS CAPITÃO AFRODIZIO DIOGENES - SEDE - JAGUARIBE - CE

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	peso %	DIAS						
				30 dias		60 dias		90 dias		120 dias
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA									
1.1	CONSTRUÇÃO DE 90 TUMULOS PRE FABRICADOS DE 02 GAVETAS NA QUADRA "D"	145.796,92	100,00%	36.449,23	25,00%	36.449,23	25,00%	36.449,23	25,00%	36.449,23
TOTAL PARCIAL										
TOTAL		145.796,92	100,00%	36.449,23	25,00%	36.449,23	25,00%	36.449,23	25,00%	36.449,23
				36.449,23	50,00%	72.898,46	75,00%	109.347,69	100,00%	145.796,92




A L DA SILVA GOMES - ME

Ricardo José Bezerra Pessoa
 RICARDO JOSÉ BEZERRA PESSOA
 Engenheiro Civil
 CREA nº CE 47772D

A L DA SILVA GOMES - ME

Antônia Lúcia da Silva Gomes
 ANTONIA LUCIANA DA SILVA GOMES
 Empresarial

CPF: 026.829.243-44




Handwritten signatures and initials

R Benício Diógenes, 1609 Terreo - Bairro Nova Brasília - CEP: 63.475-000 - Jaguaribe/CE

CNPJ: 19.726.544/0001-63

LG CONSTRUÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 90(NOVENTA) TÚMULOS DE DUAS GAVETAS PRE-MOLDADAS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CIMITERIO PUBLICO SÃO MIGUEL ARCANO.

LOCAL: RUAS CAPITÃO AFRODIZIO DIOGENES - SEDE

JAGUARIBE - CE

COMPOSIÇÃO DO BDI

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,26%
LUCRO (L)	7,40%
DISPESAS FINACEIRAS (DF)	1,23%
SEGUROS (S)	0,62%
GARANTIAS (G)	0,18%
RISCOS (R)	0,97%
TRUBUTOS (I)	8,65%
ISS	3,00%
PIS	0,65%
CONFINS	3,00%
CPRB	2,00%

BDI CALCULADO= 25,00%


BDI ADOTADO= 25,00%

$$BDI = \frac{(1 + (AC + S + R + G)) (1 + DF) (1 + L)}{(1 - I)}$$

ONDE

- AC TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
- S TAXA REPRESENTATIVA DE SEGUROS
- R TAXA CORRESPONDENTE AOS RISCOS E IMPREVISTOS
- G TAXA QUE REPRESENTA O ONUS DAS GARANTIAS EXIGIDAS EM EDITAL
- DF TAXA REPRESENTATIVA DE DESPESAS FINANCEIRAS
- L LUCRO BRUTO
- I IMPOSTOS (ISS, PIS, CONFINS, CPRB)

LG CONSTRUÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 90(NOVENTA) TÚMULOS DE DUAS GAVETAS PRE-MOLDADAS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CIMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANO.

LOCAL: RUAS CAPITÃO AFRODIZIO DIOGENES - SEDE - JAGUARIBE - CE


ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)

CODIGO	DESCRIÇÃO		
GRUPO A			
A1	INSS		
A2	SESI		0,00%
A3	SENAI		1,50%
A4	INCRA		1,00%
A5	SEBRAE		0,20%
A6	SALARIO EDUCAÇÃO		0,60%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO		2,50%
A8	FGTS		3,00%
A9	SECONCI		8,00%
A			0,00%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS			16,80%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		17,88%
B2	FERADOS		3,72%
B3	AUXILIO-ENFERMIDADE		0,92%
B4	13º SALARIO		11,01%
B5	LICENÇA PATERNIDADE		0,08%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS		0,73%
B7	DIAS DE CHUVAS		1,67%
B8	AUXILIO ACIDENTES DE TRABALHO		0,12%
B9	FÉRIAS GOZADAS		11,80%
B10	SALARIO MATERNIDADE		0,03%
B			0,03%
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A			47,96%
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO		7,12%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO		0,40%
C3	FÉRIAS IDENIZADAS		2,40%
C4	DEPOSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA		4,83%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL		0,60%
C			15,35%
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A			15,35%
GRUPO D			
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B		8,06%
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO IDENIZADO		0,64%
D			8,70%
TOTAL DE REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO			8,70%
GRUPO E			
E1			0,00%
E			0,00%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES			0,00%
TOTAL (A+B+C+D+E)			88,81%

CNPJ: 19.726.544/0001-63
R Benício Diógenes, 1609 Terreo – Bairro Nova Brasília - CEP: 63.475-000 – Jaguaribe/CE

Ricardo José Bezerra Pessoa
Engenheiro Civil
RUB. 66082/547

LG CONSTRUÇÕES



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 90(NOVENTA) TÚMULOS DE DUAS GAVETAS PRE-MOLDADAS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CIMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANO.

LOCAL: RUAS CAPITÃO AFRODIZIO DIOGENES - SEDE - JAGUARIBE - CE

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITARIOS

C2785 - ESCAVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 2ª CAT. PROF. ATÉ 1.50M

Preço Adotado: 29,18

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	3,5	3,7	12,95
TOTAL MAO DE OBRA					12,95
Total Simples					12,95
Encargos					16,23
BDI					0
TOTAL GERAL					29,18

C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA

Preço Adotado: 14,18

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,7	3,7	6,29
TOTAL MAO DE OBRA					6,29
Total Simples					6,29
Encargos					7,89
BDI					0
TOTAL GERAL					14,18

C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

Preço Adotado: 11,47

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORÁRIO)					
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,24	16,2385	3,8972
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					3,8972
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,72	3,70	2,664
TOTAL MAO DE OBRA					2,664

CNPJ: 19.726.544/0001-63
R Benicio Diógenes, 1609 Terreo - Bairro Nova Brasília - CEP: 63.475-000 - Jaguaribe/CE

Ricardo José Bezerra Pessoa
Engenheiro Civil
RNP 0609850547

LG CONSTRUÇÕES



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 90(NOVENTA) TÚMULOS DE DUAS GAVETAS PRE-MOLDADAS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CIMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANO.

LOCAL: RUAS CAPITÃO AFRODIZIO DIOGENES - SEDE - JAGUARIBE - CE

Total Simples	6,56
Encargos	4,91
BDI	0
TOTAL GERAL	11,47

C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM

Preço Adotado: 16,54

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,1852	81,6138	15,1148
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					15,1148

Total Simples	15,11
Encargos	1,43
BDI	0
TOTAL GERAL	16,54

COMP. PMJ 01 - PRE-MOLDADOS (PM) CONCRETO, ESP.=5cm

Preço Adotado: 78,31

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MÃO DE OBRA					
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	1,500	6,490	9,74
12543	SERVENTE	H	0,500	4,420	2,21
VALOR MÃO DE OBRA					11,95
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO	KG	0,500	9,970	4,99
10108	AREIA GROSSA	M3	0,030	46,000	1,38
10163	AÇO CA-50	KG	12,500	3,010	37,63
10280	BRITA	M3	0,040	56,000	2,24
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	18,040	0,500	9,02
TAOTAL DE MARIAS					55,26
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10682	BETONEIRA ELETRICA	H	0,40	14,224	0,57
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					0,57

Total Simples	67,78
Encargos	10,53
BDI	0
TOTAL GERAL	78,31

CNPJ: 19.726.544/0001-63

R Benicio Diógenes, 1609 Terreo – Bairro Nova Brasília - CEP: 63.475-000 – Jaguaribe/CE

Ricardo José Bezerra Pessoa
Engenheiro

LG CONSTRUÇÕES




PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 90(NOVENTA) TÚMULOS DE DUAS GAVETAS PRE-MOLDADAS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CIMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANO.


LOCAL: RUAS CAPITÃO AFRODIZIO DIOGENES - SEDE - JAGUARIBE - CE

M. PMJ 02 - TRANSPORTE MANUAL DE PEÇAS PRE-MOLDADAS DO ESTOQUE AO LOCAL DE APLICAÇÃO, INCLUSIVE MONTAGEM DE UMA GAVETA						
Preço Adotado: 45,32						
Unid: H						
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
	MÃO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	H	2,00	6,49		12,98
I2543	SERVENTE	H	2,50	4,42		11,05
TOTAL DA MÃO DE OBRA						24,03
Total Simples						24,03
Encargos						21,29
BDI						0
TOTAL GERAL						45,32

A L DA SILVA GOMES - ME


RICARDO JOSÉ BEZERRA PESSOA
Engenheiro Civil
CREA nº CE 47772D

A L DA SILVA GOMES - ME


ANTONIA LIGIANA DA SILVA GOMES
Empresarial
CPF: 026.829.243-44

CNPJ: 19.726.544/0001-63
R Benício Diógenes, 1609 Terreo – Bairro Nova Brasília - CEP: 63.475-000 – Jaguaribe/CE