



PROPOSTA DE PREÇOS

BARROS NOGUEIRA & BESSA TRANSPORTES EIRELI - ME, RUA
CANDIDO OLIMPIO GONCALVES DE FREITAS N° 2000 , SALA: 114,
LIMOEIRO DO NORTE-CEARÁ, CEP 62930-000, CNPJ
09.009.872/0001-95.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E
INFRAESTRUTURA DE JAGUARIBE-CE
TOMADA DE PREÇOS N° 09.06.01/2016.

Fone/Fax: (88) 3423-3095 e-mail: mudebarros13@gmail.com



PROPOSTA DE PREÇOS

BARROS NOGUEIRA & BESSA TRANSPORTES EIRELI - ME, RUA CANDIDO OLIMPIO GONCALVES DE FREITAS N° 2000 , SALA: 114, LIMOEIRO DO NORTE-CEARÁ, CEP 62930-000, CNPJ 09.009.872/0001-95.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
JAGUARIBE-CE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DE JAGUARIBE-CE

VALOR GLOBAL DE R\$ 428.330,51 (Quatrocentos e Vinte e Oito Mil Trezentos e trinta e cinquenta e um centavos.)

TOMADA DE PREÇOS N° 09.06.01/2016.

VALIDADE DA PROPOSTA E DE 60 (SESENTA) DIAS.

PRAZO DE EXECUÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

DECLARA QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO DESTA EDITAL, E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

Declara que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução dos serviços.


Declara que, nos valores apresentados, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado.

Declara, que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados

por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos e despesas, tais como: impostos ,taxas, fretes e outros.

Declara que concorda com o edital e seus anexos.

LIMOEIRO DO NORTE-CE, 23/06/2016.



FLAVIA ESTER COSTA LIMA
ENGENHEIRA CIVIL
Registro: 061343487-0
CPF: 868.630.103-72




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

L.S. Hora: 0,00%

L.S. Mês: 0,00%

OBRA:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DE JAGUARIBE-CE
ENDEREÇO:	DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE
INFORMAÇÕES:	VALIDADE DA PROPOSTA E DE 60 (SESSENTA) DIAS. PRAZO DE EXECUÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS. DECLARA QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO DESTA EDITAL, E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO. Declara que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução dos serviços
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 09.06.01/2016.

DATA :	23/06/2016	BDI :	20,00%
FONTE	VERSÃO	DATA REF	
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	03/2016	
SICRO	2015/11 SEM DESONERAÇÃO		
SINAPI	2016/05 SEM DESONERAÇÃO	06/2016	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						14.403,72
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	128,31	1.539,72
1.2	C3375	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3.FIXOS	SEINFRA	KM	2.400,00	5,36	12.864,00
2	REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ						153.255,97
2.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	13.428,80	0,16	2.148,61
2.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	671,44	146,15	98.130,96
2.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,55X + 0,81) - AREIA P/ USINA DE CBUQ DMT - DMT = 30,00	SEINFRA	T	620,41	17,31	10.739,30
2.4	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,55X + 0,81) - BRITA P/ USINA DE CBUQ DMT - DMT = 30,00	SEINFRA	T	738,58	17,31	12.784,82
2.5	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,55X + 0,81) - FILLER P/ USINA DE CBUQ DMT - DMT = 30,00	SEINFRA	T	29,54	17,31	511,34
2.6	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,64X + 2,42) - CBUQ DMT - DMT = 25,00	SEINFRA	T	1.571,17	18,42	28.940,95
3	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ						200.681,84
3.1	I2569	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR - 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO - BDI = 13,24		T	10,74	1.492,94	16.034,18
3.2	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,35X + 34,57) - RR 2C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 308,00	SEINFRA	T	10,74	142,37	1.529,05
3.3	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 P/CBUQ - BDI = 13,24		T	94,27	1.785,98	168.364,33
3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,38X + 38,41) - CAP 50/70 PARA CBUQ DMT - DMT = 308,00	SEINFRA	T	94,27	155,45	14.654,27

Valor Orçamento (A):	368.241,53
Valor Encargos (B):	0,00
Total sem Encargos (A - B):	368.241,53
Valor BDI (C):	33.531,94
Valor BDI Diferenciado (D):	26.557,04
Valor Total (A + C + D):	428.330,51

Quatrocentos e Vinte e Oito Mil Trezentos e Trinta reais e Cinquenta e Um centavos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

L.S. Hora: 0,00%
L.S. Mês: 0,00%

OBRA:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ALTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE E INFRAESTRUTURA DE JAGUARIBE - CE
ENDEREÇO:	DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE
INFORMAÇÕES:	VALIDADE DA PROPOSTA E DE 60 (SESSENTA) DIAS. PRAZO DE EXECUÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS. DECLARA QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO DESTA EDITAL, E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO. Declara que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução dos serviços.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 08.06.01/2016.

DATA :	23/06/2016
BD :	20,00%
VERSÃO :	024.1 COM DESONERAÇÃO
DATA REF. :	03/2016
SEINFRA :	2015/11 SEM DESONERAÇÃO
SICRO :	04/2016
SINAPI :	2016/05 SEM DESONERAÇÃO
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.278,64	100,00 17.278,64				100,00 14.403,72
2	REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ	183.871,24	25,00 45.967,81	25,00 45.967,81	25,00 45.967,81	25,00 45.967,81	100,00 163.256,87
3	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ	227.179,63	25,00 57.058,13	57.058,13 103.025,94	57.058,13 103.025,94	56.005,24 103.025,94	100,00 200.581,84
		428.330,51	120.305,58 120.305,58	223.331,52	326.357,46	428.330,51	428.330,51

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark



COMPOSIÇÃO DO BDI

L.S. Hora: 0,00%

L.S. Mês: 0,00%

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DE JAGUARIBE-CE

ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

INFORMAÇÕES: VALIDADE DA PROPOSTA E DE 60 (SESENTA) DIAS. PRAZO DE EXECUÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS. DECLARA QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO DESTE EDITAL, E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO. Declara que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução dos serviços

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 09.06.01/2016.

DATA :		23/06/2016		BDI :		20,00%	
FONTE:	VERSÃO	DATA REF.					
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	03/2016					
SICRO	2015/11 SEM DESONERAÇÃO	04/2016					
SINAPI	2016/05 SEM DESONERAÇÃO	06/2016					
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							



Comissão Permanente de Licitação
209
Fls

C.P.L.
Secretaria Municipal de Engenharia

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,3300
L	Lucro	4,8200
TOTAL		5,1500

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	2,7000
F	Despesas financeiras	1,0500
R	Riscos	0,4600
TOTAL		4,2100

I Impostos		
	COFINS	3,0000
	ISS	5,0000
	PIS	0,6500
TOTAL		8,6500

BDI = 20,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Sc. Jairo

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



BDI DIFERENCIADO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.

COMPOSIÇÃO DE BDI AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

Administração Central (AC)	1,50%
Lucro (L)	3,50%
Despesas financeiras (DF)	0,85%
Seguros (S)	0,24%
Garantias (G)	0,06%
Riscos (R)	0,56%
Tributos (I)	5,65%
ISS	0,00%
PIS	0,65%
CONFINS	3,00%
CPRB	2,00%

BDI Calculado = 13,24%

BDI Adotado = 13,24%

$$BDI = \frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)}$$

Onde:

AC	Taxa de rateio da administração central
S	Taxa representativa de seguros
R	Taxa correspondente aos riscos e imprevistos
G	Taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital
DF	Taxa representativa de despesas financeiras
L	Lucro bruto
I	Impostos (ISS, PIS, CONFINS, CPRB)

CNPJ: 09.009.872/000195

Fone/Fax: (88) 3423-3095 e-mail: mudebarros13@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

L.S. Hora: 0,00%

L.S. Mês: 0,00%

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DE JAGUARIBE-CE

ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

INFORMAÇÕES: VALIDADE DA PROPOSTA E DE 60 (SESSENTA) DIAS. PRAZO DE EXECUÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS. DECLARA QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO DESTA EDITAL, E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO. Declara que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução dos serviços

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 09.06.01/2016.

DATA : 23/06/2016 **BDI :** 20,00%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	03/2016
SICRO	2015/11 SEM DESONERAÇÃO	04/2016
SINAPI	2016/05 SEM DESONERAÇÃO	06/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		



Comissão Permanente de Licitação
211
Fls. *[assinatura]*

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,20796800	4,74	10,4658
Total:						10,4658

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,12606400	28,62	32,2280
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,10398400	11,64	12,8504
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,96792800	14,35	71,2898
11725	PREGO 15X15	JAGUARIBE	KG	0,16559800	9,12	1,5103
Total:						117,8783
Valor Simples:						128,31
Valor Encargos:						0,00
Valor com Encargos:						128,31
Total Geral:						128,31

1.2. C3375 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

Código	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10602	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	24,78	0,0000
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,02688800	199,35	5,3601
Total:						5,3601
Valor Simples:						5,36
Valor Encargos:						0,00
Valor com Encargos:						5,36
Total Geral:						5,36

2.1. C3228 - PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) (M2)

Código	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10585	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	35,77	0,0000
10661	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	1,99	0,0000
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038100	12,60	0,0048
10672	VASSOURA MECÂNICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00038100	2,43	0,0009
10694	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00064600	167,74	0,1084
10774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	SEINFRA	H	0,00129200	7,34	0,0095
780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00026500	71,64	0,0190
10785	VASSOURA MECÂNICA (CHP)	SEINFRA	H	0,00026500	7,77	0,0021
Total:						0,1446
Valor Simples:						0,16
Valor Encargos:						0,00
Valor com Encargos:						0,16
Total Geral:						0,16

2.2. C3155 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) (M3)

Código	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,04608400	16,20	0,7466
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,01617800	27,17	0,4396
10608	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	SEINFRA	H	0,01764900	17,73	0,3129
10676	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHI)	SEINFRA	H	0,01568800	46,13	0,7237
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00294200	104,56	0,3076
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,03284700	141,77	4,6567
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,03137600	61,13	1,9180
10789	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP)	SEINFRA	H	0,03333700	183,60	6,1207
Total:						15,2257

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00323100	4,74	0,0153
Total:						0,0153
Valor Simples:						0,16
Valor Encargos:						0,00
Valor com Encargos:						0,16
Total Geral:						0,16

[assinatura]
[assinatura]

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58830200	74	2,7886
-------	----------	---------	---	------------	----	--------

Comissão Permanente de Licitação
212
FIB 27886
C.P.A. 27886
Transferir as propostas em anexo

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12570	FILLER (PO CALCÁREO)	SEINFRA	KG	49,61343200	0,19	9,4200
						Total: 118,5145
						Valor Simples: 146,15
						Valor Encargos: 0,00
						Valor com Encargos: 146,15
						Total Geral: 146,15

2.3. C3144 - TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,55X + 0,81) (T)

Código	DEFAULT	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	7,26092800	0,97	7,0431
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	10,58444400	0,97	10,2669
						Total: 17,3100
						Valor Simples: 0,00
						Valor Encargos: 17,31
						Valor com Encargos: 17,31
						Total Geral: 17,31

2.4. C3144 - TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,55X + 0,81) (T)

Código	DEFAULT	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	7,26092800	0,97	7,0431
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	10,58444400	0,97	10,2669
						Total: 17,3100
						Valor Simples: 0,00
						Valor Encargos: 17,31
						Valor com Encargos: 17,31
						Total Geral: 17,31

2.5. C3144 - TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,55X + 0,81) (T)

Código	DEFAULT	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	7,26092800	0,97	7,0431
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	10,58444400	0,97	10,2669
						Total: 17,3100
						Valor Simples: 0,00
						Valor Encargos: 17,31
						Valor com Encargos: 17,31
						Total Geral: 17,31

2.6. C3226 - TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,64X + 2,42) (T)

Código	DEFAULT	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	3,99782000	0,97	3,8779
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	14,99182500	0,97	14,5421
						Total: 18,4200
						Valor Simples: 0,00
						Valor Encargos: 18,42

Handwritten signatures and marks.

Comissão Permanente de Licitação
213
Fls
C.P.L.

3.1. 12569 - AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR - 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO (T)						
Código	OUTROS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12569	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR - 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO null		T	1,00000000	1.492,94	1.492,94
Total:						1.492,9400
Valor Simples:						1.492,94
Valor Encargos:						0,00
Valor com Encargos:						1.492,94
Total Geral:						1.492,94

3.2. 10001 - TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,35X + 34,57) (T)						
Código	DEFAULT	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	1,47109400	0,97	1,4270
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	145,30206600	0,97	140,9430
Total:						142,3700
Valor Simples:						0,00
Valor Encargos:						142,37
Valor com Encargos:						142,37
Total Geral:						142,37

3.3. 10798 - AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 P/CBUQ (T)						
Código	OUTROS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 P/CBUQ null		T	1,00000000	1.785,98	1.785,9800
Total:						1.785,9800
Valor Simples:						1.785,98
Valor Encargos:						0,00
Valor com Encargos:						1.785,98
Total Geral:						1.785,98

3.4. 10002 - TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,38X + 38,41) (T)						
Código	DEFAULT	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	1,56993900	0,97	1,5228
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	158,68780400	0,97	153,9272
Total:						155,4500
Valor Simples:						0,00
Valor Encargos:						155,45
Valor com Encargos:						155,45
Total Geral:						155,45

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark