



CNPJ: 23.492.879/0001-31
FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA -ME
Escritório: Av. Gomes Brasil, 245 - A - Parangaba - Fortaleza - Ceara - CEP:60720-150
Fone: (85)988509086 - E-mail: ftsconstrucoes@outlook.com

PROPOSTA



AO

MUNICIPIO DE JAGUARIBE

A/O - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 22.04.01/2020

1. A Empresa FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob n 23.492.879/0001-31 por intermédio de seu responsável legal, o(a) Sr(a). SÁVIO GURGEL NOGUEIRA E SILVA portador da Cédula de Identidade nº 2003009205255 e do CPF nº 017.188.673-95, apresenta sua proposta de preços para licitação acima indicada, declarando que estar de acordo com as condições estabelecidas no edital da concorrência pública acima indicada, bem como com as Normas Gerais da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações.

2. PREÇOS

02.01. Esta proposta importa em **R\$ 399.326,34 (TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).**


3. O prazo total para execução do Objeto é o estabelecido no Cronograma Físico - Financeiro anexo desta carta.

4. O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias.

5. DECLARAMOS que em nossos preços estão inclusos todos os custos incidentes de forma direta e indireta sobre os serviços a serem executados, inclusive impostos, tributos, encargos, despesas administrativas e operacionais, lucros e ganhos.

6. Finalizando, declaro, para fins desta licitação caso venhamos a vencer a referida licitação assumimos inteira responsabilidade dos serviços, objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro dos prazos de até 10(dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Fortaleza, 12 de Maio de 2020



Sávio Gurgel Nogueira e Silva
Sócio Administrador
CPF:017.188.673-95
RG: 2003009205255

CONSTRUÇÕES





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUA, VERTENTES E AQUINÓPOLIS	DATA : 12/05/2020	BDI : 26,85%		
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUA, VERTENTES E AQUINÓPOLIS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO					10.088,00
1.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	400,00	25,22	10.088,00
2		RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO C/ REJUNTAMENTO ATÉ 10% DE PEDRA NOVA PARA REPOSIÇÃO					35.397,00
2.1	CPMJ 01	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO C/ REJUNTAMENTO ATÉ 10% DE PEDRA NOVA PARA REPOSIÇÃO	PRÓPRIA	M2	900,00	39,33	35.397,00
3		RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO ATÉ 30% DE PEDRA NOVA PARA REPOSIÇÃO					232.085,00
3.1	CPMJ 02	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO ATÉ 30% DE PEDRA NOVA PARA REPOSIÇÃO	PRÓPRIA	M2	9.500,00	24,43	232.085,00
4		RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM AREIA ASFÁLTICA (AAUQ), ESP- 5cm					37.232,00
4.1	C2925	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM AREIA ASFÁLTICA (AAUQ), ESP- 5cm	SEINFRA	M2	800,00	46,54	37.232,00
VALOR ORÇAMENTO:							314.802,00
VALOR BDI TOTAL:							84.524,34
VALOR TOTAL:							399.326,34

FORTALEZA-CE, 12/05/2020

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R\$ 399.326,34 (TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).


FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - ME

Sávio Gurgel Nogueira e Silva

Sócio Administrador

CPF: 017.188.673-95

RG: 2003009205255


Representante legal da empresa Eng.º Civil

Modoaldo Hélio Magalhães Martins

RPN: 2304719740



CNPJ: 23.492.879/0001-31

FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME

Escritório: Av. Gomes Brasil, 245 - A - Parangaba - Fortaleza - Ceará - CEP: 60720-150

Fone: (85)986509086 - E-mail: ftsconstrucoes@outlook.com



OBRA: SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUA, VERTENTES E ACIÓPOLIS

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUA, VERTENTES E AQUINÓPOLIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

DATA: 12/05/2020	BDI: 26,95%
VERBA: 026.1 COM DESONERAÇÃO	MORA: 95,20%
SE: 1A	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
REFF: 12/2018	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parciais
1	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	10.086,00	844,37	840,33	840,33	840,33	840,33	840,33	840,33	840,33	840,33	840,33	840,33	840,33	10.086,00
2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO ATÉ 10% DE PEDRA NOVA PARA REPOSIÇÃO	35.397,00	2.948,57	2.948,57	2.948,57	2.948,57	2.948,57	2.948,57	2.948,57	2.948,57	2.948,57	2.948,57	2.948,57	2.948,57	35.397,00
3	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO ATÉ 30% DE PEDRA NOVA PARA REPOSIÇÃO	232.085,00	18.425,51	18.332,68	18.332,68	18.332,68	18.332,68	18.332,68	18.332,68	18.332,68	18.332,68	18.332,68	18.332,68	18.332,68	232.085,00
4	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM AREIA ASFÁLTICA (AAUD), ESP. 5cm	37.232,00	3.116,32	3.101,43	3.101,43	3.101,43	3.101,43	3.101,43	3.101,43	3.101,43	3.101,43	3.101,43	3.101,43	3.101,43	37.232,00
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	84.524,34	7.074,89	7.040,88	7.040,88	7.040,88	7.040,88	7.040,88	7.040,88	7.040,88	7.040,88	7.040,88	7.040,88	7.040,88	84.524,34
		389.326,34	33.423,62	33.263,89	33.263,89	33.263,89	33.263,89	33.263,89	33.263,89	33.263,89	33.263,89	33.263,89	33.263,89	33.263,89	389.326,34

FORTALEZA-CE, 12/05/2020

Silvia S. Albuquerque
 Sócio Administrador
 FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - ME
 São Gilgêl Nogueira e Silva

CPF-017.188.673-95
 RG: 2003008205265

Modesto Hélio Magalhães Martins
 Representante legal da empresa Eng.º Civil
 Modesto Hélio Magalhães Martins

RPN: 2304719740

SB

(S)



CNPJ: 23.482.879/0001-31
 FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - ME
 Escritório: Av. Gomes Brasil, 245 - A - Parangaba - Fortaleza - Ceará - CEP: 60720-150
 Fonte: (85)98659188 - E-mail: ftsconstrucoes@outlook.com



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTENTES E AQUINÓPOLIS	DATA : 12/05/2020	BDI : 26,85%			
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTENTES E AQUINÓPOLIS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%		12/2018
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

Comissão Verificadora de Licitação
3092
FIS

1.1. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA		0,80050948	9,24	7,40
I2543	SERVENTE	SEINFRA		0,80050948	6,85	5,48
TOTAL MAO DE OBRA:						12,88
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00355782	52,80	0,19
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,45670616	0,44	0,64
TOTAL MATERIAL:						0,83
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00177881	262,31	0,47
TOTAL SERVICOS:						0,47
VALOR SEM ENCARGOS:						14,18
VALOR ENCARGOS (85,20%):						11,04
VALOR COM ENCARGOS:						25,22
VALOR BDI (26,85%):						6,77
VALOR COM BDI:						31,99

2.1. CPMJ 01 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO ATÉ 10% DE PEDRA NOVA PARA REPOSIÇÃO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCEIRO	PRÓPRIA	H	0,90000000	17,12	15,41
I2543	SERVENTE	PRÓPRIA	H	1,05000000	12,68	13,32
TOTAL MAO DE OBRA:						28,73
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	PRÓPRIA	M3	0,01000000	52,80	0,53
I0111	AREIA VERMELHA	PRÓPRIA	M3	0,12000000	44,16	5,30
I0805	CIMENTO PORTLAND	PRÓPRIA	KG	2,68000000	0,44	1,18
I2527	PARALELEPÍPEDO (11 X 18 CM)	PRÓPRIA	UN	3,00000000	1,20	3,60
TOTAL MATERIAL:						10,61
VALOR SEM ENCARGOS:						39,34
VALOR ENCARGOS:						-0,01
VALOR COM ENCARGOS:						39,33
VALOR BDI (26,85%):						10,56
VALOR COM BDI:						49,89

3.1. CPMJ 02 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO ATÉ 30% DE PEDRA NOVA PARA REPOSIÇÃO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04452	CALCETEIRO	PRÓPRIA	H	0,50000000	17,12	8,56
I25432	SERVENTE	PRÓPRIA	H	0,45000000	12,68	5,71
TOTAL MAO DE OBRA:						14,27
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01081	AREIA GROSSA	PRÓPRIA	M3	0,01000000	52,80	0,53
I01111	AREIA VERMELHA	PRÓPRIA	M3	0,12000000	44,16	5,30
I08051	CIMENTO PORTLAND	PRÓPRIA	KG	3,28000000	0,44	1,44
I1600	PEDRA DE MÃO	PRÓPRIA	M3	0,04500000	64,18	2,89
TOTAL MATERIAL:						10,16
VALOR SEM ENCARGOS:						24,43
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						24,43
VALOR BDI (26,85%):						6,56
VALOR COM BDI:						30,99

[Handwritten signatures]

4.1. C2925 - RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM AREIA ASFÁLTICA (AAUQ), ESP.= 5cm (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,07857469	108,18	8,50
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,08730522	16,32	1,42
TOTAL EQUIPAMENTO:						9,92
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,43652608	6,85	2,99
TOTAL MAO DE OBRA:						2,99
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10106	AREIA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE - AAUQ	SEINFRA	T	0,11731638	253,64	29,76
TOTAL MATERIAL:						29,76
VALOR SEM ENCARGOS:						42,67
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,87
VALOR COM ENCARGOS:						46,54
VALOR BDI (26.85%):						12,60
VALOR COM BDI:						59,04

FORTALEZA-CE, 12/05/2020

Sávio Gurgel Nogueira e Silva
FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - ME
 Sávio Gurgel Nogueira e Silva
 Sócio Administrador
 CPF: 017.188.673-95
 RG: 2003009205255

Modoaldo Hélio Magalhães Martins
 Representante legal da empresa Eng. Civil
Modoaldo Hélio Magalhães Martins
 RPN: 2304719740



Ⓢ

Ⓢ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTENTES E AQUINÓPOLIS	DATA:	12/05/2020	BDI:	26,85%
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTENTES E AQUINÓPOLIS	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	SEINFRA:	SEINFRA	HORA:	85,20%
				MES:	
				REF:	12/2018

Utilização permitida pelo Escritório
 3094

C0838 - CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	11,83	8,45
TOTAL EQUIPAMENTO:						8,45
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	6,85	41,09
TOTAL MAO DE OBRA:						41,09
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,81970000	48,96	45,03
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	XG	254,00000000	0,44	111,76
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	66,96	55,98
TOTAL MATERIAL:						212,77
VALOR SEM ENCARGOS:						262,31
VALOR ENCARGOS (85.20%):						40,10
VALOR COM ENCARGOS:						302,41
VALOR BDI (26.85%):						81,20
VALOR COM BDI:						383,61

I0682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,00123200	1,00	2,00
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,37918080	1,00	0,38
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,05328000	1,00	1,05
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	8,40	8,40
TOTAL TRANSPORTE:						11,83
VALOR SEM ENCARGOS:						11,83
VALOR ENCARGOS (85.20%):						7,16
VALOR COM ENCARGOS:						18,99
VALOR BDI (26.85%):						5,10
VALOR COM BDI:						24,09

I2714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	8,40	8,40
TOTAL MAO DE OBRA:						8,40
VALOR SEM ENCARGOS:						8,40
VALOR ENCARGOS (85.20%):						7,16
VALOR COM ENCARGOS:						15,56
VALOR BDI (26.85%):						4,18
VALOR COM BDI:						19,74

I0690 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) (H)

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	17,20152941	1,00	17,20
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,80551818	1,00	5,81
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	25,80229412	1,00	25,80
I2721	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	48,96	48,96
I2722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	10,41	10,41
TOTAL TRANSPORTE:						108,18
VALOR SEM ENCARGOS:						108,18
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,88
VALOR COM ENCARGOS:						117,06

Handwritten signatures and initials

VALOR BDI (26.85%):	31,43
VALOR COM BDI:	148,49

12721 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	3,60	48,96
TOTAL TRANSPORTE:					48,96	
VALOR SEM ENCARGOS:					48,96	
VALOR ENCARGOS:					0,00	
VALOR COM ENCARGOS:					48,96	
VALOR BDI (26.85%):					13,15	
VALOR COM BDI:					62,11	



12722 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	10,41	10,41
TOTAL MÃO DE OBRA:					10,41	
VALOR SEM ENCARGOS:					10,41	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					8,88	
VALOR COM ENCARGOS:					19,29	
VALOR BDI (26.85%):					5,18	
VALOR COM BDI:					24,47	

10724 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,32222222	1,00	2,32
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,51333333	1,00	0,51
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	2,93333333	1,00	2,93
12769	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP)	SEINFRA	H	1,00000000	2,16	2,16
12770	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	8,40	8,40
TOTAL TRANSPORTE:					18,32	
VALOR SEM ENCARGOS:					16,32	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					7,16	
VALOR COM ENCARGOS:					23,48	
VALOR BDI (26.85%):					6,30	
VALOR COM BDI:					29,78	

12769 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	0,60000000	3,60	2,16
TOTAL TRANSPORTE:					2,16	
VALOR SEM ENCARGOS:					2,16	
VALOR ENCARGOS:					0,00	
VALOR COM ENCARGOS:					2,16	
VALOR BDI (26.85%):					0,58	
VALOR COM BDI:					2,74	

12770 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP) (H)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	8,40	8,40
TOTAL MÃO DE OBRA:					8,40	
VALOR SEM ENCARGOS:					8,40	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					7,16	
VALOR COM ENCARGOS:					15,56	

FORTALEZA-CE, 12/05/2020

VALOR BDI (26.85%):	4,18
VALOR COM BDI:	19,74

Sávio Gurgel Nogueira e Silva
FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - ME

Sávio Gurgel Nogueira e Silva

Sócio Administrador

CPF: 017.188.673-95

RG: 2003009205255

Modoaldo Hélio Magalhães Martins

Representante legal da empresa Eng.º Civil

Modoaldo Hélio Magalhães Martins

RPN: 2304719740



(Handwritten symbol)

(Handwritten mark)

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS**

OBRA:	SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTENTES E AQUINÓPOLIS	DATA: 12/05/2020	BDI: 26,85%
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTENTES E AQUINÓPOLIS	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	HORA: 85,20%	MES:
		REF: 12/2018	

Comissão Permanente de Licitação
 3097
 Declaração de validade

CPMJ 01 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO ATÉ 10% DE PEDRA NOVA PARA REPOSIÇÃO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCEIRO	PRÓPRIA	H	0,021000000	17,12	15,41
I2543 SERVENTE	PRÓPRIA	H	1,050000000	12,68	13,32
TOTAL MAO DE OBRA:					28,73

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	PRÓPRIA	M3	0,010000000	52,80	0,53
I0111 AREIA VERMELHA	PRÓPRIA	M3	0,120000000	44,16	5,30
I0805 CIMENTO PORTLAND	PRÓPRIA	KG	2,680000000	0,44	1,18
I2527 PARALELEPÍEDO (11 X 18 CM)	PRÓPRIA	UN	3,000000000	1,20	3,60

TOTAL MATERIAL:	10,61
VALOR SEM ENCARGOS:	39,34
VALOR ENCARGOS:	-0,01
VALOR COM ENCARGOS:	39,33
VALOR BDI (26,85%):	10,56
VALOR COM BDI:	49,89

CPMJ 02 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO ATE 30% DE PEDRA NOVA PARA REPOSIÇÃO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04452 CALCETEREIO	PRÓPRIA	H	0,500000000	17,12	8,56
I25432 SERVENTE	PRÓPRIA	H	0,450000000	12,68	5,71
TOTAL MAO DE OBRA:					14,27

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01081 AREIA GROSSA	PRÓPRIA	M3	0,010000000	52,80	0,53
I01111 AREIA VERMELHA	PRÓPRIA	M3	0,120000000	44,16	5,30
I08051 CIMENTO PORTLAND	PRÓPRIA	KG	3,280000000	0,44	1,44
I1600 PEDRA DE MÃO	PRÓPRIA	M3	0,045000000	64,18	2,89

TOTAL MATERIAL:	10,16
VALOR SEM ENCARGOS:	24,43
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	24,43
VALOR BDI (26,85%):	6,56
VALOR COM BDI:	30,99

FOK _EZA-CE, 12/05/2020

Sávio Gurgel Nogueira e Silva
 FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - ME

Sávio Gurgel Nogueira e Silva
 Sócio Administrador
 CPF: 017.188.673-95
 RG: 2003009205255

Modoaldo Hélio Magalhães Martins
 Representante legal da empresa Eng.º Civil
 Modoaldo Hélio Magalhães Martins
 RPN: 2304719740





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUA, VERTENTES E AQUINÓPOLIS	DATA: 12/05/2020	BDI: 26,85%			
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUA, VERTENTES E AQUINÓPOLIS	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	6,6400
	TOTAL	6,9600


Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,8200
R	Riscos	1,0200
DF	Despesas financeiras	0,5000
	TOTAL	5,3400

Impostos		
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	PIS	0,6500
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,5000
	TOTAL	11,1500

BDI = 26,85%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

FORTALEZA-CE, 12/05/2020


FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - ME
Sávio Gurgel Nogueira e Silva
Sócio Administrador
CPF: 017.188.673-95
RG: 2003009205255


Representante legal da empresa Eng. Civil
Modoaldo Hélio Magalhães Martins
RPN: 2304719740





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTENTES E AQUINÓPOLIS	DATA : 12/05/2020	BDI : 26,85%			
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTENTES E AQUINÓPOLIS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	0,0000	0,0000
A3	SENAI	0,0000	0,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,0000	0,0000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	13,7000	13,7000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	20,9500	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	10,1700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	48,0700	19,9400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

FORTALEZA-CE, 12/05/2020

Sávio Gurgel Nogueira e Silva
FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - ME

Sávio Gurgel Nogueira e Silva
Sócio Administrador
CPF: 017.188.673-95
RG: 2003009205255

Modoaldo Hélio Magalhães Martins
Representante legal da empresa Eng.º Civil
Modoaldo Hélio Magalhães Martins
RPN: 2304719740



CNPJ: 23.492.879/0001-31

FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME
Escritório: Av. Gomes Brasil, 245 - A - Parangaba - Fortaleza - Ceará - CEP: 60720-150
Fone: (85)986509086 - E-mail: ftsconstrucoes@outlook.com



CNPJ: 23.492.879/0001-31

FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - ME

Escritório: Av. Gomes Brasil, 245 - A - Parangaba - Fortaleza - Ceará - CEP: 60720-150

Fone: (85)988509086 - E-mail: ftsconstrucoes@outlook.com

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS

AO

MUNICIPIO DE JAGUARIBE


A/O - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 22.04.01/2020



A Empresa FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob n 23.492.879/0001-31 por intermédio de seu responsável legal, o Sr. SÁVIO GURGEL NOGUEIRA E SILVA portador da Cédula de Identidade nº 2003009205255 e do CPF n 017.188.673-95, DECLARA, para fins desta licitação caso venhamos a vencer a referida licitação assumimos inteira responsabilidade dos serviços, objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazos de até 10(dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Fortaleza, 12 de Maio de 2020


Sávio Gurgel Nogueira e Silva
Sócio Administrador
CPF: 017.188.673-95
RG: 2003009205255

CONSTRUÇÕES