

PROPOSTA DE PREÇOS

Jaguaribara/CE, 07 de Maio de 2020

Á

Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE
Comissão Permanente de Licitação

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 22.04.01/2020


Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V.Sas., a nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇO Nº 22.04.01/2020, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTENTES E AQUINÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE – CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSO**, conforme projeto em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de **R\$ 399.443,00 (Trezentos e noventa e nove mil, quatrocentos e quarenta e três reais)**, com prazo de execução de **360 (trezentos e sessenta) dias**, a contar da data da emissão da respectiva ordem de serviço.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco de Sousa Maia Neto, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 99010030599, expedida pelo SSP/CE e inscrito no CPF sob o Nº 878.901.943-15, representante legal dessa empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


FRANCISCO DE SOUSA MAIA NETO
ADMINISTRADOR
RG: 99010030599 SSP CE
CPF 878.901.943-15

CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES
E EVENTOS EIRELI - ME
OSMANIR CELESTINO DE MENDONÇA JÚNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 49409


OSMANIR CELESTINO DE MENDONÇA JÚNIOR
ENGENHEIRO CIVIL – RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA/CE: 49409



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUA, VERTINTES E AQUINOPOLIS NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE -CE
 LOCAL: SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUA, VERTINTES E AQUINOPOLIS NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE -CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -CE

DATA: 12/05/2020 BDI: 26,85%
 VERSÃO 026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
 HORA 85,20%
 DATA REF. 12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI		
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO								
1.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	400,00	14,54	3,90	18,44	389.443,00
1.2	CPMJ 01	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CIREJUNTAMENTO ATÉ 10% DE PEDRA NOVA PARA REPOSIÇÃO	PRÓPRIA	M2	900,00	40,34	10,83	51,17	7.375,00
1.3	CPMJ 02	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CIREJUNTAMENTO ATÉ 30% DE PEDRA NOVA PARA REPOSIÇÃO	PRÓPRIA	M2	9.500,00	25,05	6,73	31,78	46.053,00
1.4	C2925	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM AREIA ASFÁLTICA (AAUQ), ESP = 5cm	SEINFRA	M2	800,00	43,46	11,67	55,13	301.910,00
VALOR ORÇAMENTAL:									314.885,00
VALOR BDI TOTAL:									84.578,00
VALOR TOTAL:									399.443,00



CMX CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES
 E EVENTOS
 QUADRA DE ESTÁDIO DE MÊNORÇA JUNIOR
 ENGENHEIRO CIVIL
 147.417/CE-64508

CNPJ: 05.930.208/0001-23
 +55 88 3668.0043 • cmx.cle@hotmail.com
 Av. Bezerra de Menezes, 144 - Centro - Jaguaribara/CE

[Handwritten signature and notes]

[Handwritten scribbles]

Recuperação em Jaguaribara
C.P.L.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUA, VERTINTES E AQUINÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE			DATA: 12/05/2020	BDI: 26,85%	
LOCAL:	SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUA, VERTINTES E AQUINÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE			SEINFRA	VERSÃO 026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA 85,20%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -CE			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
					MES	REF. 12/2018

1.1. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1291	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	9,48	4,27
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	7,03	3,16
TOTAL MAO DE OBRA:						7,43
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10106	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	64,18	0,11
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,45	0,37
TOTAL MATERIAL:						0,48
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	268,67	0,27
TOTAL SERVIÇO:						0,27
VALOR SEM ENCARGOS:						8,18
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,38
VALOR COM ENCARGOS:						14,54
VALOR BDI (26.85%):						3,90
VALOR COM BDI:						18,44

1.2. CPMJ 01. - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO ATÉ 10% DE PEDRA NOVA PARA REPOSIÇÃO (M2)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	9,48	8,53
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	7,03	7,38
TOTAL MAO DE OBRA:						15,91
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01000000	54,18	0,54
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	45,31	5,44
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,45	1,21
12527	PARALELEPÍEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	3,00000000	1,23	3,69
TOTAL MATERIAL:						10,88
VALOR SEM ENCARGOS:						26,79
VALOR ENCARGOS (85.20%):						13,55
VALOR COM ENCARGOS:						40,34
VALOR BDI (26.85%):						10,83
VALOR COM BDI:						51,17

1.3. CPMJ 02. - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO ATÉ 30% DE PEDRA NOVA PARA REPOSIÇÃO (M2)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	9,48	4,74
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	7,03	3,16
TOTAL MAO DE OBRA:						7,90
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01000000	54,18	0,54
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	45,31	5,44
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,28000000	0,45	1,48
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,04500000	65,85	2,96
TOTAL MATERIAL:						10,42
VALOR SEM ENCARGOS:						18,32
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,73
VALOR COM ENCARGOS:						25,05

OSMANIR CELESTINO DE MENDONÇA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 49405

CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES
E EVENTOS EIRELI ME
OSMANIR CELESTINO DE MENDONÇA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 49405

Emite-se
C.P.L.
Emitido em 21/06/2016

VALOR BDI (26.85%)	8,78
VALOR COM BDI:	31,78

1.4. C2925 - RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM AREIA ASFÁLTICA (AAUQ), ESP.= 5cm (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,07200000	107,29	7,72
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,08000000	16,46	1,32
TOTAL EQUIPAMENTO:						9,04
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	7,03	2,81
TOTAL MAO DE OBRA:						2,81
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10106	AREIA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE - AAUQ	SEINFRA	T	0,10750000	260,25	27,99
TOTAL MATERIAL:						27,99
VALOR SEM ENCARGOS:						39,83
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,83
VALOR COM ENCARGOS:						43,48
VALOR BDI (26.85%):						11,87
VALOR COM BDI:						55,13

Ⓢ

Ⓢ

OSMANIR CELESTINO DE MENDONÇA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREAT/CE 49495

CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES
E EVENTOS EIRELI ME
OSMANIR CELESTINO DE MENDONÇA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREAT/CE 49495

Engenheiro de Engenharia Civil
C.P.L.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTINTES E AQUINÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE	DATA: 12/05/2020	BDI: 26,85%
LOCAL:	SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTINTES E AQUINÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE	VERSÃO: 025.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	HORA: 85,20%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -CE	MES:	REF.: 12/2018

CPMJ 01. - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO ATÉ 10% DE PEDRA NOVA PARA REPOSIÇÃO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	9,48	8,53
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	7,03	7,38
TOTAL MAO DE OBRA:						15,91
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01000000	54,18	0,54
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	45,31	5,44
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,45	1,21
12527	PARALELEPÍPEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	3,00000000	1,23	3,69
TOTAL MATERIAL:						10,88
VALOR SEM ENCARGOS:						26,79
VALOR ENCARGOS (85.20%):						13,55
VALOR COM ENCARGOS:						40,34
VALOR BDI (26.85%):						10,83
VALOR COM BDI:						51,17

CPMJ 02. - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO ATÉ 30% DE PEDRA NOVA PARA REPOSIÇÃO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	9,48	4,74
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	7,03	3,16
TOTAL MAO DE OBRA:						7,90
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01000000	54,18	0,54
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	45,31	5,44
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,28000000	0,45	1,48
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,04500000	65,85	2,96
TOTAL MATERIAL:						10,42
VALOR SEM ENCARGOS:						18,32
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,73
VALOR COM ENCARGOS:						25,05
VALOR BDI (26.85%):						6,73
VALOR COM BDI:						31,78

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL EM DIVERSOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUA, VERTINTES E AQUINÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE	DATA: 12/05/2020	VERSÃO:	EDI: 26.85%
LOCAL:	SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUA, VERTINTES E AQUINÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE	SEINFRA:	028 1 (COM DESGASTOS PRÓPRIOS)	HORA:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:		MES:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO	399.443,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
		399.443,00	33.433,38	33.273,59	33.273,59	33.273,59	33.273,59	33.273,59	33.273,59	33.273,59	33.273,59	33.273,59	33.273,59	33.273,72	399.443,00
			33.433,38	33.273,59	33.273,59	133.254,15	166.527,74	199.801,33	233.074,82	266.348,51	288.622,10	332.896,69	366.169,26	399.443,00	399.443,00



CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES
E EVENTOS EIRELI - ME
OSMANIR CELESTINO DE MENEZES JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 49408

CNPJ: 05.930.208/0001-23
+55 88 3568.0043 • cmn.cie@hotmail.com
Av. Bezerra de Menezes, 144 - Centro - Jaguaribara/CE

Handwritten signature and stamp of the contractor, CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME.

Handwritten signature and stamp of the client, Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE.

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTINTES E AQUINÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE	DATA: 12/05/2020	BDI: 26,85%			
LOCAL:	SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTINTES E AQUINÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 85,20%	MES:	REF.: 12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

BENEFÍCIO

G	GARANTIA	1,3000
L	LUCRO	6,6400
S	SEGURO	2,5200
TOTAL		10,4600

DESPESAS INDIRETAS

AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,8000
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,4400
R	RISCOS	2,6400
TOTAL		7,8800

IMPOSTOS

I	ISS	3,0000
P	PIS	0,6500
C	CONFINS	3,0000
R	CPRB (4% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,5000
TOTAL		11,1500

BDI = 26,85%

S+G+L+AC+DF+R+P+C+I



CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES
E EVENTOS EIRELI, ME
OSMANIR CELESTINO DE MENDONÇA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 43426




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTINTES E AQUINÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE	DATA: 12/05/2020	BDI: 26,85%		
LOCAL:	SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTINTES E AQUINÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE	PONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	REF. 12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D