

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 22.04.01/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTENTES E AQUINÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP
CNPJ Nº 10.932.123/0001-14

JAGUARIBE (CEARÁ), 12 DE MAIO DE 2020.



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

CARTA PROPOSTA



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
Comissão Permanente de Licitações

Ref.: Tomada de Preços Nº 22.04.01/2020

Prezados(AS) senhores(AS),

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para a o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 22.04.01/2020**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTENTES E AQUINÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO, CONFORME PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO pelo preço global de 402.014,29 (Quatrocentos e Dois Mil Quatorze reais e Vinte e Nove centavos), com Prazo de Execução de 360 (Trezentos e Sessenta) dias corridos.**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Senhor **Francisco Wilton Uchoa Nogueira**, Tecnólogo em Construção Civil, portador da Cédula de Identidade RG Nº 308479996, expedida pela Secretária de Segurança Pública do Ceará, e inscrito no CPF sob o Nº 839.946.293-49, representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

PROPONENTE: WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

ENDEREÇO: Rua David Vieira da Silva, 310, Andar 1, Apto. 103, Bairro Tibiquari, Boa Viagem – Ceará

CNPJ: 10.932.123/0001-14

Email: wuconstrucoes@hotmail.com

TELEFONE: (88) 99907-1457

ATENCIOSAMENTE,

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

Francisco Wilton Uchoa Nogueira
CPF 839.946.293-49
Administrador

Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes
CREA 9242 - D
Resp. Técnico.

Rua David Vieira da Silva, 310, Andar 1, Apto. 103, Bairro Tibiquari, Boa Viagem – Ceará
CNPJ: 10.932.123/0001-14 - Telefone (88) 99907-1457 E-mail: wuconstrucoes@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE.

OBRA: SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUA, VERTENTES E AQUINÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

TAB. REF.: SEINFRA CE 026.1 COM DESONERAÇÃO - PRÓPRIA - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

BDI: 26,85%


DATA: 12/05/2020

RESUMO DO ORÇAMENTO

1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO	316.921,00	78,83
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	85.093,29	21,17
		VALOR ORÇAMENTO: 316.921,00	100,00
		VALOR BDI TOTAL: 85.093,29	
		VALOR TOTAL: 402.014,29	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR GLOBAL DE R\$ 402.014,29 (Quatrocentos e Dois Mil Quatorze reais e Vinte e Nove centavos).

JAGUARIBE (CEARÁ), 12 DE MAIO DE 2020.

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

 Francisco Wilton Uchêa Nogueira
 CPF: 939.946.293-49
 Administrador


 Carlos Augusto Moraes Ferreira Gomes
 CREA 9242 - D
 Resp. Técnico



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE.

OBRA: SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUA, VERTENTES E AQUINÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

TAB. REF.: SEINFRA CE 026.1 COM DESONERAÇÃO - PRÓPRIA - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

BDI: 26,85%

DATA: 12/05/2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO						316.921,00
1.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	400,00	14,64	5.856,00
1.2	CPMJ 01 JGB	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO ATÉ 10% DE PEDRA NOVA PARA REPOSIÇÃO	PRÓPRIA	M2	900,00	40,59	36.531,00
1.3	CPMJ 02 JGB	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO ATÉ 30% DE PEDRA NOVA PARA REPOSIÇÃO	PRÓPRIA	M2	9.500,00	25,22	239.590,00
1.4	C2925	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM AREIA ASFÁLTICA (AAUQ), ESP.= 5cm	SEINFRA	M2	800,00	43,68	34.944,00
						VALOR ORÇAMENTO:	316.921,00
						VALOR BDI TOTAL:	85.093,29
						VALOR TOTAL:	402.014,29

PORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR GLOBAL DE R\$ 402.014,29 (Quatrocentos e Dois Mil Quatorze reais e Vinte e Nove centavos).

JAGUARIBE (CEARÁ), 12 DE MAIO DE 2020.

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

Francisco Wilton Uchôa Nogueira
CPF 839.946.293-49
Administrador

Carlos Augusto MORAIS FERREIRA GOMES

CREA 9242 - D
Resp. Técnico

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE.
 OBRA: SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUA, VERTENTES E AQUINÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 TAB. REF.: SEINFRA CE 026.1 COM DESONERAÇÃO - PRÓPRIA - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

BDI: 26,85%

DATA: 12/05/2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	Total parcela
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO	316.921,00	6,37	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	100,00
			26.526,29	26.399,52	26.399,52	26.399,52	26.399,52	26.399,52	26.399,52	26.399,52	26.399,52	26.399,52	26.399,52	26.399,52	316.921,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	65.093,29	6,37	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	100,00
			7.122,31	7.088,27	7.088,27	7.088,27	7.088,27	7.088,27	7.088,27	7.088,27	7.088,27	7.088,27	7.088,27	7.088,27	65.093,29
		402.014,29	33.648,60	33.487,79	33.487,79	33.487,79	33.487,79	33.487,79	33.487,79	33.487,79	33.487,79	33.487,79	33.487,79	33.487,79	402.014,29
			33.648,60	67.136,39	100.624,18	134.111,97	167.598,76	201.087,55	234.575,34	268.063,13	301.550,92	335.038,71	368.526,50	402.014,29	

JAGUARIBE (CEARÁ), 12 DE MAIO DE 2020.

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP
 Francisco Wilson Uchôa Nogueira
 CPF: 833.946.293-49
 Administrador

Carlos Augusto Moraes Ferreira Gomes
 CREA 9242 - D
 Resp. Técnico.



(Handwritten signatures and initials)

Rua David Vieira da Silva, 310, Andar 1, Apto. 103, Bairro Tibiquari, Boa Viagem - Ceará
 CNPJ: 10.932.123/0001-14 - Telefone (88) 99907-1457 E-mail: wuconstrucoes@hotmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE.

OBRA: SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUA, VERTENTES E AQUINÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

TAB. REF.: SEINFRA CE 026.1 COM DESONERAÇÃO - PRÓPRIA - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

BDI: 26,85%

DATA: 12/05/2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

1.1. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDRFIRO	SEINFRA H	0,45000000	9,54	4,29
12543 SERVENTE	SEINFRA H	0,45000000	7,07	3,18
TOTAL MAO DE OBRA:				7,47
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA M3	0,00200000	54,45	0,11
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	0,82000000	0,46	0,38
TOTAL MATERIAL:				0,49
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA M3	0,00100000	272,04	0,27
TOTAL SERVICO:				0,27
VALOR SEM ENCARGOS:				8,23
VALOR ENCARGOS (85.20%):				6,41
VALOR COM ENCARGOS:				14,64
VALOR BDI (26.85%):				3,93
VALOR COM BDI:				18,57

1.2. CPMJ 01 JGB - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO ATÉ 10% DE PEDRA NOVA PARA REPOSIÇÃO (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA H	0,90000000	9,54	8,59
12543 SERVENTE	SEINFRA H	1,05000000	7,07	7,42
TOTAL MAO DE OBRA:				16,01
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA M3	0,01000000	54,45	0,54
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA M3	0,12000000	45,54	5,46
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	2,58000000	0,46	1,23
12527 PARALELEPÍPEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA UN	3,00000000	1,24	3,72
TOTAL MATERIAL:				10,95
VALOR SEM ENCARGOS:				26,96
VALOR ENCARGOS (85.20%):				13,63
VALOR COM ENCARGOS:				40,59
VALOR BDI (26.85%):				10,90
VALOR COM BDI:				51,49

1.3. CPMJ 02 JGB - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO ATÉ 30% DE PEDRA NOVA PARA REPOSIÇÃO (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA H	0,50000000	9,54	4,77
12543 SERVENTE	SEINFRA H	0,45000000	7,07	3,18
TOTAL MAO DE OBRA:				7,95
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA M3	0,01000000	54,45	0,54
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA M3	0,12000000	45,54	5,46
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	3,28000000	0,46	1,51
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA M3	0,04500000	66,18	2,98
TOTAL MATERIAL:				10,49
VALOR SEM ENCARGOS:				18,44
VALOR ENCARGOS (85.20%):				6,78
VALOR COM ENCARGOS:				25,22
VALOR BDI (26.85%):				6,77
VALOR COM BDI:				31,99

1.4. C2925 - RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM AREIA ASFÁLTICA (AAUQ), ESP.= 5cm (M2)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA H	0,07200000	107,62	7,75
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA H	0,08000000	16,52	1,32
TOTAL EQUIPAMENTO:				9,07
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA H	0,40000000	7,07	2,83
TOTAL MAO DE OBRA:				2,83
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10106 AREIA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE - AAUQ	SEINFRA T	0,10750000	261,57	28,12
TOTAL MATERIAL:				28,12
VALOR SEM ENCARGOS:				40,02
VALOR ENCARGOS (85.20%):				3,66
VALOR COM ENCARGOS:				43,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE.

OBRA: SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUA, VERTENTES E AQUINÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

TAB. REF.: SEINFRA CE 026.1 COM DESONERAÇÃO - PRÓPRIA - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

BDI: 26,85%

DATA: 12/05/2020



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

VALOR BDI (26.85%): 11,73
VALOR COM BDI: 55,41

JAGUARIBE (CEARÁ), 12 DE MAIO DE 2020.

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

Francisco Wilton Uchêa Nogueira
CPF: 839.946.293-49
Administrador

Carlos Augusto Morais Ferrera Gomes
CREA 9242 - D
Resp. Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE.

OBRA: SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEI

LOCAL: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

TAB. REF.: SEINFRA CE 026.1 COM DESONERAÇÃO - PRÓPRIA - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

BDI: 26,85%

DATA: 12/05/2020

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Ferriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0800
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5800
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600


D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900


Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

JAGUARIBE (CEARÁ), 12 DE MAIO DE 2020.

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

 Francisco Wilson Uchêa Nogueira
 CPF: 39.946.293-49
 Administrador


 Carlos Augusto Moraes Ferreira Gomes
 CREA 9242 - D
 Resp. Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE.


OBRA: SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUA, VERTENTES E AQUINÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

TAB. REF.: SEINFRA CE 026.1 COM DESONERAÇÃO - PRÓPRIA - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

BDI: 26,85%

DATA: 12/05/2020



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	6,4400
TOTAL		6,9600

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,5000
TOTAL		5,3200

I Impostos		
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	CPRB	4,5000
TOTAL		11,1500

BDI = 26,85%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

JAGUARIBE (CEARÁ), 12 DE MAIO DE 2020.

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

Francisco Wlton Uchãa Nogueira
CPF: 833.946.293-49

Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes

CREA 9242 - 0
Resp. Técnico