



2

PROPOSTA DE PREÇOS



Construções e prestadora de serviços



CARTA DE PROPOSTA DE PREÇOS

Jaguaretama-CE, 12 de Maio de 2020

À
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
Comissão Permanente de Licitação

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 22.04.01/2020

Prezados(as) Senhores(as),


Apresentamos a V.Sas., nossa proposta para objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 22.04.01/2020**, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTENTES E AQUINÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSO, pelo preço global de R\$ 397.572,00 (Trezentos e Noventa e Sete Mil Quinhentos e Setenta e Dois Reais), com prazo de execução de **360 (Trezentos e Sessenta) dias**.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **Carlos Roberto Pinheiro Costa**, Carteira de Identidade Profissional nº 060435588-2 expedida em 06/05/2013, Órgão Expedidor Crea Ce e CPF nº 121.088.123-34, endereço Av: Pe. Sebastião Marleno Alexandre nº 151 e contato telefônico (88) 98103-5748 do representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (Dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


CRP, Costa Construções e Prestadora de Serviços EIRELI
CNPJ Nº 02.567.157/0001-29


Carlos Roberto Pinheiro Costa
CPF Nº 121.088.123-34

C.R. P Costa Construções e Prestadora de serviços EIRELI
E-mail: crpconstrucoes16@gmail.com CNPJ Nº 02.567.157/0001-29
Endereço: Rua Raimundo Pontes de Lima – 437 A, Centro, Jaguaribma-Ce.

RESUMO DO ORÇAMENTO					
OBRA	SERVIÇOS OPERACIONAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, N.º 25 F. PRESTA-MANHA VERDE E ADJACÊNCIAS AO BRINQUETE DE JAGUARIBÁ - CE	DATA	BDI		REF.
		VERSÃO	HORA	MES	
LOCAL	MUNICÍPIO DE JAGUARIBÁ	GENERAL			
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBÁ - CE				

1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			313.419,00	78,83
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)			84.153,00	21,17
VALOR ORÇAMENTO:				313.419,00	100,00
VALOR BDI TOTAL:				84.153,00	
VALOR TOTAL:				397.572,00	

Trezentos e Noventa e Sete Mil Quinhentos e Setenta e Dois reais


Jaguaretama-Ce, 12 de Maio de 2020



CRP COSTA CONSTRUÇÕES

Carlos Roberto P Costa
Proprietário / Engenheiro
CREA: 9111 -D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 CRP COSTA CONSTRUÇÕES	OBRA:	SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOZIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO NOVA FLORESTA, MAPUA VERTENTES E AQUINOPIUS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE	DATA:	12/05/2020	BDI:	14,8%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	1.0
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					313.411,00
	C2927	RECOMPOZIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	400,00	11,75	4.700,00
	CPMJ01	RECOMPOZIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/REJUNTAMENTO ATÉ 10% DE PEDRA NOVA PARA REPOSIÇÃO	PRÓPRIA	M2	900,00	10,11	9.099,00
	CPMJ02	RECOMPOZIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO ATÉ 30% DE PEDRA NOVA PARA REPOSIÇÃO	PRÓPRIA	M2	9.500,00	23,92	227.364,00
	C2925	RECOMPOZIÇÃO DE CAPA EM AREIA ASFÁLTICA (AAUC), ESP = 5cm	SEINFRA	M2	800,00	43,35	34.668,00
VALOR ORÇAMENTO:							313.411,00
VALOR BDI TOTAL:							84.153,52
VALOR TOTAL:							397.564,52

Trezentos e Noventa e Sete Mil Quinhentos e Setenta e Dois reais

Jaguaretama-Ce, 12 de Maio de 2020



CRP COSTA CONSTRUÇÕES

Carlos Roberto P Costa
Proprietário / Engenheiro
CREA: 9111 -D

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	Subtotal
1	MANTENÇÃO DE SERVIÇOS VARIOS	70.000,00	70.000,00												70.000,00
2	Manutenção e Despesas Correntes (M&D)	84.163,00	7.008,94	7.008,94	7.008,94	7.008,94	7.008,94	7.008,94	7.008,94	7.008,94	7.008,94	7.008,94	7.008,94	7.008,94	84.163,00
			39.236,70	46.204,53	95.432,27	152.680,01	169.747,75	168.895,40	141.993,23	265.000,97	299.218,71	337.386,40	362.854,11	397.572,00	


Jaguaretama-Ce, 12 de Maio de 2020

CRP COSTA CONSTRUÇÕES

Carlos Roberto P Costa
 Proprietário / Engenheiro
 CREA: 9111 -D



(Handwritten signature)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE LINDÓIPE, NOVA FREGUESIA, MARÁ SENTENDEZ E AGUINOPOLIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA - CE	DATA:	10/09/2020	BDI	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	01
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA - CE			HORA:	MES:	REF:

1.1. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12393	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	5,00	2,25
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,45000000	7,00	3,15
TOTAL MÃO DE OBRA						5,40
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11135	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01200000	59,00	0,71
11004	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,42000000	2,00	0,84
TOTAL MATERIAL						1,55
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11315	CONCRETO PRIBR - FCK 10 MPa COM AGREGADO ACURRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	268,70	0,27
TOTAL SERVIÇO						0,27
VALOR SEM ENCARGOS:						8,29
VALOR ENCARGOS (85,20%):						6,46
VALOR COM ENCARGOS:						14,75
VALOR BDI (26,85%):						3,96
VALOR COM BDI:						18,71

1.2. CPMJ01 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO ATÉ 10% DE PEDRA NOVA PARA REPOSIÇÃO (M2)

VALOR SEM ENCARGOS:		40,11
VALOR ENCARGOS:		0,00
VALOR COM ENCARGOS:		40,11
VALOR BDI (26,85%):		10,77
VALOR COM BDI:		50,88

1.3. CPMJ02 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO ATÉ 30% DE PEDRA NOVA PARA REPOSIÇÃO (M2)

VALOR SEM ENCARGOS:		24,00
VALOR ENCARGOS:		0,00
VALOR COM ENCARGOS:		24,00
VALOR BDI (26,85%):		6,43
VALOR COM BDI:		30,43

1.4. C2925 - RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM AREIA ASFÁLTICA (AAUQ), ESF.= 5cm (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,07200000	134,40	9,67
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (LHP)	SEINFRA	H	0,08000000	16,40	1,31
TOTAL EQUIPAMENTO						10,98
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,40000000	7,10	2,84
TOTAL MÃO DE OBRA						2,84
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10106	AREIA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE - AAUQ	SEINFRA	T	0,17500000	199,00	34,83
TOTAL MATERIAL						34,83
VALOR SEM ENCARGOS:						39,65
VALOR ENCARGOS (85,20%):						3,37
VALOR COM ENCARGOS:						43,02
VALOR BDI (26,85%):						11,55
VALOR COM BDI:						54,57

Jaguaretama-Ce, 12 de Maio de 2020

CRP COSTA CONSTRUÇÕES

Carlos Roberto P Costa
Proprietário / Engenheiro
CREA: 9111 -D

C.R. P Costa Construções e Prestadora de serviços EIRELI
E-mail: crpconstrucoes16@gmail.com CNPJ Nº 02.567.157/0001-29
Endereço: Rua Raimundo Pontes de Lima – 437 A, Centro, Jaguaretama-Ce.



EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

CRP COSTA CONSTRUÇÕES

**Carlos Roberto P Costa
Proprietário / Engenheiro
CREA: 9111 -D**

COMPOSIÇÃO DO BDI						
OBRA	DATA	BDI				
LOCAL	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
SE-RE-EN-UTRACIUNAS E RE-EMPON-AGE-OP-RE-EN-AR-AC-DO-SISTEMA-DE-PROTE-CAO-DE-SEGURAN-CA-DE-EDIF-ICIOS-DE-STR-TOS-DE-FERREIRO-NA-FLORESTA-MACIA-VERTENTES-FAGLADROES-NO-MUNIC-PIO-DE-JAGUARETAMA-CE	22/05/2020	1.0000	01:00	05/2020	02/2020	
MUNIC-PIO-DE-JAGUARETAMA-CE						
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE					



COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	6,6400
TOTAL		6,9600

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,8000
	Despesas financeiras	1,0200
	Riscos	0,5000
TOTAL		5,3200

Impostos		
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	PIS	0,6500
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,5000
TOTAL		11,1500

BDI = 26,85%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Jaguaretama-Ce, 12 de Maio de 2020

CRP COSTA CONSTRUÇÕES


Carlos Roberto P Costa
Proprietário / Engenheiro
CREA: 9111 -D

C.R. P Costa Construções e Prestadora de serviços EIRELI
E-mail: crpconstrucoes16@gmail.com CNPJ Nº 02.567.157/0001-29
Endereço: Rua Raimundo Pontes de Lima – 437 A, Centro, Jaguaretama-Ce.

Página 1

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA	SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECONSTRUÇÃO E OBRAS INSTALADAS DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SUIZELI, LOTAÇÃO DE TERRELOS DE FORTALEÇA NOVA FLORESTA, TRAFEGUEIRO, INTERMUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA - CE	DATA	12/05/2020	BOM	20/20
LOCAL	MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA - CE	FONTE	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	HORA	20/20
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA - CE	VERSÃO	1.000	MES	REF.



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Ferriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salario	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	3,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Ferrias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3500
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Jaguaretama-Ce, 12 de Maio de 2020

CRP COSTA CONSTRUÇÕES

Carlos Roberto P Costa
Proprietário / Engenheiro
CREA: 9111 -D

CRP Costa Construções e Prestadora de serviços EIRELI
crpconstrucoes16@gmail.com CNPJ Nº 02.567.157/0001-29
Endereço: Rua Raimundo Pontes de Lima – 437 A, Centro, Jaguaretama-Ce.