



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ: 01.816.139/0001-70.

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, BAIRRO: EDMAR BARREIRA Nº 342

JAQUARIBE-CE CEP: 63475000 CONTATO: 3522-3044 OU (88) 9-98272375 MAIL :MATOSEALMEIDA@OUTLLOK.COM

PROPOSTA DE PREÇOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020.

OBJETO: A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIOGENES, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000
CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME
CNPJ: 01.816.139/0001-70

Jaguaribe-Ce, 29 de Julho de 2020.

À
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
Comissão Permanente de Licitação

REF.: Á MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020
CARTA PROPOSTA

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020**, cujo objeto e a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

Conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de

O Valor Global Deste Orçamento **R\$ 311.479,83**

trezentos e onze mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos

Com prazo de execução de 150 (Cento e Cinquenta Dias).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Denis Weima Silva Cardoso, Carteira de Identidade nº 2003019086518. expedida em 30/10/2003, Órgão Expedidor SSP-CE, e CPF nº 027.052.643-96 endereço, Rua Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-Ce, CEP: 63.475.000 e contato telefônico (88) 9 9827 2375. do representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Jaguaribe-Ce, 29 de Julho de 2020.

Representante Legal
Denis Weima Silva Cardoso
Nº CPF: 027.052.643-96

Denis Weima Silva Cardoso
Matos & Almeida LTDA-ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj 01 816 139/0001 - 70

Engenheiro Civil
Raimundo Teixeira Lima Neto
Nº CREA: 51765 - CE

Raimundo Teixeira Lima Neto
Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG.: CIVIL - RNP: 061237152-2
CREA-CE: 51765

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com



Y

Ⓢ

A

MATOS & ALMEIDA LTDA.
 CNPJ: 01.816.139/0001-70

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020


DATA: 29 DE JULHO DE 2020.

RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA

BDI: 26,85%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	C4541	PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 201,44	R\$ 54,09	R\$ 255,53	R\$ 6.436,79
1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	228,55	R\$ 3,80	R\$ 1,02	R\$ 4,82	R\$ 3.066,36
1.3	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.141,17	R\$ 306,40	R\$ 1.447,57	R\$ 1.101,61
1.4	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 647,42	R\$ 173,83	R\$ 821,25	R\$ 821,25
2 MOVIMENTO DE TERRA									
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	35,68	R\$ 25,23	R\$ 6,77	R\$ 32,00	R\$ 3.672,79
2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	9,05	R\$ 16,17	R\$ 4,34	R\$ 20,51	R\$ 185,62
2.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	25,74	R\$ 50,14	R\$ 13,46	R\$ 63,60	R\$ 1.637,06
2.4	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	26,63	R\$ 2,12	R\$ 0,57	R\$ 2,69	R\$ 71,63
2.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	26,63	R\$ 18,85	R\$ 5,06	R\$ 23,91	R\$ 636,72
3 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA									
3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	19,35	R\$ 265,13	R\$ 71,19	R\$ 336,32	R\$ 48.940,98
3.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	4,84	R\$ 310,13	R\$ 83,27	R\$ 393,40	R\$ 1.904,06
3.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	13,61	R\$ 23,39	R\$ 6,28	R\$ 29,67	R\$ 403,81
3.4	C0843	CONCRETO P/VIBR. - FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	24,61	R\$ 259,35	R\$ 69,64	R\$ 328,99	R\$ 8.096,44
3.5	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	1.202,60	R\$ 5,70	R\$ 1,53	R\$ 7,23	R\$ 8.694,80
3.6	C0217	ARMADURA CA-50 FINA D= 3,40 A 5,40mm	SEINFRA	KG	338,00	R\$ 5,63	R\$ 1,51	R\$ 7,14	R\$ 2.413,32
3.7	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	54,71	R\$ 63,65	R\$ 17,09	R\$ 80,74	R\$ 4.417,29
3.8	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	27,19	R\$ 56,10	R\$ 15,06	R\$ 71,16	R\$ 1.934,84
3.9	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	SEINFRA	M2	7,87	R\$ 61,76	R\$ 16,58	R\$ 78,34	R\$ 616,54
3.10	C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	SEINFRA	M2	48,46	R\$ 63,29	R\$ 16,99	R\$ 80,28	R\$ 3.890,37
3.11	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2	116,78	R\$ 64,62	R\$ 17,35	R\$ 81,97	R\$ 9.570,82
3.12	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	22,79	R\$ 16,98	R\$ 4,56	R\$ 21,54	R\$ 490,90
4 PAREDES E PAINÉIS									
4.1	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	M2	316,80	R\$ 19,27	R\$ 5,17	R\$ 24,44	R\$ 7.742,59
4.2	C3614	ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=11 cm	SEINFRA	M2	10,04	R\$ 95,00	R\$ 25,51	R\$ 120,51	R\$ 1.209,92
4.3	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,66	R\$ 897,79	R\$ 241,06	R\$ 1.138,85	R\$ 751,64
4.4	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	14,40	R\$ 43,16	R\$ 11,59	R\$ 54,75	R\$ 788,40
4.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	3,90	R\$ 58,85	R\$ 15,80	R\$ 74,65	R\$ 291,14
4.6	C2022	SRALEIRA DE MARMORITE NATURAL POLIDA DE 2 FACES	SEINFRA	M2	22,70	R\$ 99,69	R\$ 26,77	R\$ 126,46	R\$ 2.870,64
4.7	C0805	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	SEINFRA	M2	15,66	R\$ 74,04	R\$ 19,88	R\$ 93,92	R\$ 1.470,79
4.8	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA, E CONCRETO (PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	109,53	R\$ 160,09	R\$ 42,98	R\$ 203,07	R\$ 22.242,26
5 COBERTURAS									
5.1	C4511	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO	SEINFRA	M2	187,47	R\$ 43,39	R\$ 11,65	R\$ 55,04	R\$ 10.318,35
5.2	C3745	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	M2	187,47	R\$ 36,72	R\$ 9,86	R\$ 46,58	R\$ 8.732,35
5.3	C2253	RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	SEINFRA	M	56,80	R\$ 35,71	R\$ 9,59	R\$ 45,30	R\$ 2.573,04
6 ESQUADRIAS									
6.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	8,70	R\$ 281,28	R\$ 75,52	R\$ 356,80	R\$ 3.104,16
6.2	C1993	PORTA TIPO FICHA EM ALUMÍNIO (S/ACCESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	9,87	R\$ 222,56	R\$ 59,76	R\$ 282,32	R\$ 2.786,50

Matos & Almeida
 R. Antônia Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Jaguaribe - CE
 CEP: 63.475-000 JAGUARIBE - CE
 CNPJ: 01.816.139/0001-70
 E-mail: matosealmeida@outlook.com



ENDERECO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020

DATA: 29 DE JULHO DE 2020.

RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA

BDI: 26,85%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		COM BDI	TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI		
6.3	C1973	PORTA DE ALUMÍNIO E ACRÍLICO	M2	3,06	R\$ 257,61	R\$ 69,17	R\$ 326,78	R\$ 999,95
6.4	C1144	DOBRADEIRA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	30,00	R\$ 20,65	R\$ 5,54	R\$ 26,19	R\$ 785,70
6.5	C1408	FORRAMENTO OU BATEITE DE MADEIRA	M	34,70	R\$ 26,45	R\$ 7,10	R\$ 33,55	R\$ 1.164,19
6.6	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	69,40	R\$ 4,95	R\$ 1,33	R\$ 6,28	R\$ 435,83
6.7	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	R\$ 84,37	R\$ 22,65	R\$ 107,02	R\$ 107,02
6.8	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	6,00	R\$ 79,69	R\$ 21,40	R\$ 101,09	R\$ 606,54
6.9	C1362	FECHADURA DE TARIETA (LIVRE-OCUPADA)	UN	3,00	R\$ 50,77	R\$ 13,63	R\$ 64,40	R\$ 193,20
6.10	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	7,55	R\$ 176,05	R\$ 47,27	R\$ 223,32	R\$ 1.686,07
6.11	C2671	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 5mm, COLOCADO	M2	7,55	R\$ 106,39	R\$ 28,57	R\$ 134,96	R\$ 1.018,95
6.12	C3505	GUARDA-CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	1,60	R\$ 144,68	R\$ 38,85	R\$ 183,53	R\$ 293,65
7		REVESTIMENTO DE PAREDES						R\$ 33.138,03
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	316,80	R\$ 3,74	R\$ 1,00	R\$ 4,74	R\$ 1.501,63
7.2	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	316,80	R\$ 18,13	R\$ 4,87	R\$ 23,00	R\$ 7.286,40
7.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	150,93	R\$ 26,26	R\$ 7,05	R\$ 33,31	R\$ 5.027,48
7.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	165,87	R\$ 58,81	R\$ 15,79	R\$ 74,60	R\$ 12.373,90
7.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	165,87	R\$ 5,33	R\$ 1,43	R\$ 6,76	R\$ 1.121,28
7.6	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	84,54	R\$ 45,79	R\$ 12,29	R\$ 58,08	R\$ 4.910,08
7.7	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	84,54	R\$ 8,55	R\$ 2,30	R\$ 10,85	R\$ 917,26
8		ARGAMASSAS PARA TETOS						R\$ 6.973,43
8.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	183,85	R\$ 7,38	R\$ 1,98	R\$ 9,36	R\$ 1.720,84
8.2	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO	M2	183,85	R\$ 22,52	R\$ 6,05	R\$ 28,57	R\$ 5.252,59
9		PISOS INTERNOS						R\$ 27.132,59
9.1	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	M2	183,85	R\$ 31,60	R\$ 8,48	R\$ 40,08	R\$ 7.368,71
9.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	183,85	R\$ 14,60	R\$ 3,92	R\$ 18,52	R\$ 3.404,90
9.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	13,80	R\$ 56,13	R\$ 15,07	R\$ 71,20	R\$ 982,56
9.4	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	13,80	R\$ 5,86	R\$ 1,57	R\$ 7,43	R\$ 102,53
9.5	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	170,05	R\$ 70,81	R\$ 19,01	R\$ 89,82	R\$ 15.273,89
10		PISOS EXTERNOS E URBANIZAÇÃO						R\$ 13.675,38
10.1	C0366	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1.00x0.35x0,15m)	M	62,95	R\$ 31,41	R\$ 8,43	R\$ 39,84	R\$ 2.507,93
10.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUJURIDA	M3	19,48	R\$ 57,92	R\$ 15,55	R\$ 73,47	R\$ 1.431,20
10.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	324,65	R\$ 23,64	R\$ 6,35	R\$ 29,99	R\$ 9.736,25
11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 16.065,98
11.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	2,00	R\$ 4,49	R\$ 1,21	R\$ 5,70	R\$ 11,40

Matos & Almeida LTDA - ME

R Antonio Gomes da Silva, 342 - Bairro Barreira Pinheiro

63.475-000 - JAGUARIBE - CE

CNPJ - 01.816.139/0001 - 70

Matos & Almeida LTDA - ME

R Antonio Gomes da Silva, 342 - Bairro Barreira Pinheiro


63.475-000 - JAGUARIBE - CE


CNPJ - 01.816.139/0001 - 70

ENDERECO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

ENDERECO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

ENDERECO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com





ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020
DATA: 29 DE JULHO DE 2020.

RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA

BDI: 26,85%



(Handwritten signature)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	SEM BDI		PREÇO UNITÁRIO R\$		COM BDI	TOTAL R\$
						R\$	R\$	R\$	R\$		
11.2	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (OCTOGONAL)	SEINFRA	UN	47,00	R\$ 5,28	R\$ 1,42	R\$ 6,70	R\$ 6,70	R\$ 314,90	
11.3	C1021	CURVA P/ELETRÓDUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 4,87	R\$ 1,31	R\$ 6,18	R\$ 6,18	R\$ 12,36	
11.4	C1710	LUVA P/ELETRÓDUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 1,95	R\$ 0,52	R\$ 2,47	R\$ 2,47	R\$ 14,82	
11.5	C1371	FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2	SEINFRA	M	314,65	R\$ 2,91	R\$ 0,78	R\$ 3,69	R\$ 3,69	R\$ 1.161,06	
11.6	C0540	CAPO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	64,50	R\$ 3,65	R\$ 0,98	R\$ 4,63	R\$ 4,63	R\$ 298,64	
11.7	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	547,05	R\$ 4,30	R\$ 1,15	R\$ 5,45	R\$ 5,45	R\$ 2.981,42	
11.8	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	43,50	R\$ 7,06	R\$ 1,90	R\$ 8,96	R\$ 8,96	R\$ 389,76	
11.9	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 236,16	R\$ 63,41	R\$ 299,57	R\$ 299,57	R\$ 2.396,56	
11.10	C1928	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	46,00	R\$ 3,06	R\$ 0,82	R\$ 3,88	R\$ 3,88	R\$ 178,48	
11.11	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 10,40	R\$ 2,79	R\$ 13,19	R\$ 13,19	R\$ 105,52	
11.12	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 16,52	R\$ 4,44	R\$ 20,96	R\$ 20,96	R\$ 62,88	
11.13	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	31,00	R\$ 11,80	R\$ 3,17	R\$ 14,97	R\$ 14,97	R\$ 464,07	
11.14	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 9,94	R\$ 2,67	R\$ 12,61	R\$ 12,61	R\$ 50,44	
11.15	C1081	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 52,32	R\$ 14,05	R\$ 66,37	R\$ 66,37	R\$ 464,59	
11.16	C1082	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 52,32	R\$ 14,05	R\$ 66,37	R\$ 66,37	R\$ 730,07	
11.17	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 59,64	R\$ 16,01	R\$ 75,65	R\$ 75,65	R\$ 75,65	
11.18	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 85,75	R\$ 23,02	R\$ 108,77	R\$ 108,77	R\$ 435,08	
11.19	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 100,06	R\$ 26,87	R\$ 126,93	R\$ 126,93	R\$ 126,93	
11.20	C1184	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	202,60	R\$ 9,60	R\$ 2,58	R\$ 12,18	R\$ 12,18	R\$ 2.467,67	
11.21	C1185	ELETRÓDUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	1,00	R\$ 5,59	R\$ 1,50	R\$ 7,09	R\$ 7,09	R\$ 7,09	
11.22	C1199	ELETRÓDUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	27,20	R\$ 19,70	R\$ 5,29	R\$ 24,99	R\$ 24,99	R\$ 679,73	
11.23	C1197	ELETRÓDUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	1,00	R\$ 13,92	R\$ 3,74	R\$ 17,66	R\$ 17,66	R\$ 17,66	
11.24	C1181	ELETRÓDUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1"	SEINFRA	M	1,00	R\$ 18,88	R\$ 5,07	R\$ 23,95	R\$ 23,95	R\$ 23,95	
11.25	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 215,94	R\$ 57,98	R\$ 273,92	R\$ 273,92	R\$ 273,92	
11.26	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 55,72	R\$ 14,96	R\$ 70,68	R\$ 70,68	R\$ 70,68	
11.27	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	22,00	R\$ 58,93	R\$ 15,82	R\$ 74,75	R\$ 74,75	R\$ 1.644,50	
11.28	C1671	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA MICROICHA 50W	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 32,01	R\$ 8,59	R\$ 40,60	R\$ 40,60	R\$ 121,80	
11.29	C4105	ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM UM VISOR EM VIDRO FOSCO	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 127,28	R\$ 34,17	R\$ 161,45	R\$ 161,45	R\$ 484,35	
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									R\$ 60.999,68	
12.1	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	58,26	R\$ 4,50	R\$ 1,21	R\$ 5,71	R\$ 5,71	R\$ 332,66	
12.2	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	40,42	R\$ 6,86	R\$ 1,84	R\$ 8,70	R\$ 8,70	R\$ 351,65	
12.3	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	4,45	R\$ 10,22	R\$ 2,74	R\$ 12,96	R\$ 12,96	R\$ 57,67	
12.4	C2405	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=32X25mm (1"X3/4")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 9,67	R\$ 2,60	R\$ 12,27	R\$ 12,27	R\$ 24,54	
12.5	C2381	TE PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	39,00	R\$ 5,51	R\$ 1,48	R\$ 6,99	R\$ 6,99	R\$ 272,61	
12.6	C0507	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3/4"X1/2" (25X20mm)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 2,71	R\$ 0,73	R\$ 3,44	R\$ 3,44	R\$ 6,88	
12.7	C0497	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 3,29	R\$ 0,88	R\$ 4,17	R\$ 4,17	R\$ 8,34	
12.8	C0692	CAP PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2,26	R\$ 0,61	R\$ 2,87	R\$ 2,87	R\$ 2,87	
12.9	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 2,72	R\$ 0,73	R\$ 3,45	R\$ 3,45	R\$ 24,15	
12.10	C3654	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 3,30	R\$ 0,89	R\$ 4,19	R\$ 4,19	R\$ 37,71	
12.11	C3655	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 5,51	R\$ 1,48	R\$ 6,99	R\$ 6,99	R\$ 6,99	
12.12	C1560	QUEBRA-REDAÇÃO/ROSCA. D=25mmX1/2"	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 6,09	R\$ 1,64	R\$ 7,73	R\$ 7,73	R\$ 77,30	


Matos & Almeida Ltda. Rua Antônia Gomes da Silva, 342 - Bairro Edmar Barreira Jaguaribe - CE
 CNPJ: 01.816.139/0001-70
 ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE DE JAGUARIBE - CE. DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.


MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020
 DATA: 29 DE JULHO DE 2020.
 RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME
 CNPJ: 01.816.139/0001-70
 TABELA: SEINFRA 026-1 DESONERADA
 BDI: 26,85%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		COM BDI	TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI		
12.13	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	UN	40,00	R\$ 6,54	R\$ 1,76	R\$ 8,30	R\$ 332,00
12.14	C1568	JOELHO REDUÇÃO PVC ROSC. D=3/4"X1/2" (25X20mm)	UN	1,00	R\$ 6,77	R\$ 1,82	R\$ 8,59	R\$ 8,59
12.15	C1542	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1" (32mm)	UN	1,00	R\$ 7,85	R\$ 2,11	R\$ 9,96	R\$ 9,96
12.16	C1541	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 3/4" (40mm)	UN	1,00	R\$ 14,72	R\$ 3,95	R\$ 18,67	R\$ 18,67
12.17	C1739	LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX3/4"	UN	3,00	R\$ 4,55	R\$ 1,22	R\$ 5,77	R\$ 17,31
12.18	C1751	LUVA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm)	UN	2,00	R\$ 4,63	R\$ 1,24	R\$ 5,87	R\$ 11,74
12.19	I8977	TUBETE CEGO EM POLIPROPILENO 3/4" COR VERMELHA	UN	2,00	R\$ 0,68	R\$ 0,18	R\$ 0,86	R\$ 1,72
12.20	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	45,01	R\$ 8,15	R\$ 2,19	R\$ 10,34	R\$ 465,40
12.21	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	56,75	R\$ 11,27	R\$ 3,03	R\$ 14,30	R\$ 811,53
12.22	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	33,29	R\$ 17,81	R\$ 4,78	R\$ 22,59	R\$ 752,02
12.23	C2593	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=100mm (4")	M	12,09	R\$ 20,03	R\$ 5,38	R\$ 25,41	R\$ 307,60
12.24	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	4,12	R\$ 29,84	R\$ 8,01	R\$ 37,85	R\$ 155,94
12.25	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	82,00	R\$ 9,29	R\$ 2,49	R\$ 11,78	R\$ 965,96
12.26	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UN	21,00	R\$ 10,33	R\$ 2,77	R\$ 13,10	R\$ 275,10
12.27	C4399	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3")	UN	2,00	R\$ 13,77	R\$ 3,70	R\$ 17,47	R\$ 34,94
12.28	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UN	4,00	R\$ 16,01	R\$ 4,30	R\$ 20,31	R\$ 81,24
12.29	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	88,00	R\$ 8,19	R\$ 2,20	R\$ 10,39	R\$ 914,32
12.30	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	26,00	R\$ 8,87	R\$ 2,38	R\$ 11,25	R\$ 292,50
12.31	C1554	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	UN	8,00	R\$ 13,60	R\$ 3,65	R\$ 17,25	R\$ 138,00
12.32	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	4,00	R\$ 18,07	R\$ 4,85	R\$ 22,92	R\$ 91,68
12.33	C0014	ADAPTADOR DE JUNTA ELASTI.P/SIFÃO METAL PVC P/ESGOTO D=40mm	UN	43,00	R\$ 4,83	R\$ 1,30	R\$ 6,13	R\$ 263,59
12.34	C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	UN	30,00	R\$ 5,45	R\$ 1,46	R\$ 6,91	R\$ 207,30
12.35	C1762	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3")	UN	8,00	R\$ 8,75	R\$ 2,35	R\$ 11,10	R\$ 88,80
12.36	C1758	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	UN	22,00	R\$ 11,43	R\$ 3,07	R\$ 14,50	R\$ 319,00
12.37	C1579	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2")	UN	8,00	R\$ 18,80	R\$ 5,05	R\$ 23,85	R\$ 190,80
12.38	C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")	UN	16,00	R\$ 23,06	R\$ 6,19	R\$ 29,25	R\$ 468,00
12.39	C2151	REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")	UN	2,00	R\$ 13,82	R\$ 3,71	R\$ 17,53	R\$ 35,06
12.40	C2146	REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	UN	4,00	R\$ 10,44	R\$ 2,80	R\$ 13,24	R\$ 52,96
12.41	C2358	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD.	UN	1,00	R\$ 9,83	R\$ 2,64	R\$ 12,47	R\$ 12,47
12.42	C2359	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	UN	5,00	R\$ 12,23	R\$ 3,28	R\$ 15,51	R\$ 77,55
12.43	C0348	BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	3,00	R\$ 426,84	R\$ 114,61	R\$ 541,45	R\$ 1.624,35
12.44	C0986	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	R\$ 227,06	R\$ 60,97	R\$ 288,03	R\$ 576,06
12.45	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	0,88	R\$ 170,69	R\$ 45,83	R\$ 216,52	R\$ 190,54
12.46	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA COMPLETA	UN	1,00	R\$ 206,96	R\$ 55,57	R\$ 262,53	R\$ 262,53
12.47	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	1,00	R\$ 68,46	R\$ 18,38	R\$ 86,84	R\$ 86,84
12.48	C2176	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1"	UN	1,00	R\$ 38,01	R\$ 10,21	R\$ 48,22	R\$ 48,22
12.49	C2175	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1 1/4"	UN	1,00	R\$ 50,70	R\$ 13,61	R\$ 64,31	R\$ 64,31
12.50	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	UN	4,00	R\$ 69,91	R\$ 18,77	R\$ 88,68	R\$ 354,72
12.51	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	4,00	R\$ 59,71	R\$ 16,03	R\$ 75,74	R\$ 302,96
12.52	C1997	PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm	UN	3,00	R\$ 40,53	R\$ 10,88	R\$ 51,41	R\$ 154,23
12.53	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	2,00	R\$ 27,23	R\$ 7,31	R\$ 34,54	R\$ 69,08
12.54	C1995	PORTA TOALHA DE LOUCA BRANCA	UN	1,00	R\$ 48,84	R\$ 13,11	R\$ 61,95	R\$ 61,95
12.55	C1898	PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WCS	M	1,60	R\$ 146,16	R\$ 39,24	R\$ 185,40	R\$ 296,64
12.56	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	R\$ 7,93	R\$ 2,13	R\$ 10,06	R\$ 10,06

Matos & Almeida LTDA - ME
 R. Antônio G. Gomes da Silva, 342 - Bairro Edmar Barreira Jaguaribe - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com
 CNPJ: 01.816.139/0001-70



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020

DATA: 29 DE JULHO DE 2020.

RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA

BDI: 26,85%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	BDI		
12.57	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 57,13	R\$ 15,34	R\$ 72,47	R\$ 72,47	
12.58	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 35,39	R\$ 9,50	R\$ 44,89	R\$ 134,67	
12.59	C3059	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00x0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	40,00	R\$ 112,13	R\$ 30,11	R\$ 142,24	R\$ 5.689,60	
12.60	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 27,71	R\$ 7,44	R\$ 35,15	R\$ 35,15	
12.61	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 44,93	R\$ 12,06	R\$ 56,99	R\$ 170,97	
12.62	C4378	CAIXA SIFONADA EM PVC 185 x 150 x 75 mm C/ GRELHA CROMADA	SEINFRA	UN	24,00	R\$ 45,41	R\$ 12,19	R\$ 57,60	R\$ 1.382,40	
12.63	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	13,00	R\$ 362,58	R\$ 97,35	R\$ 459,93	R\$ 5.979,09	
12.64	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2.328,58	R\$ 625,22	R\$ 2.953,80	R\$ 2.953,80	
12.65	18402	RESERVATORIO EM ANEIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 3,00m, CAP. 20m³, COM CISTERNA DE 10m³, H=9,37m; ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - FUSTE 6,20m	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 22.944,12	R\$ 6.160,50	R\$ 29.104,62	R\$ 29.104,62	
13	PINTURA									
13.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	183,85	R\$ 8,75	R\$ 2,35	R\$ 11,10	R\$ 2.040,74	
13.2	C4167	LATEX ACRILICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	334,78	R\$ 14,69	R\$ 3,94	R\$ 18,63	R\$ 6.236,95	
13.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	19,74	R\$ 12,71	R\$ 3,41	R\$ 16,12	R\$ 318,21	
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
14.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	228,55	R\$ 6,66	R\$ 1,79	R\$ 8,45	R\$ 1.931,25	
15	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
15.1	ADM 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPIA	MES	5,00	R\$ 1.851,66	R\$ 497,17	R\$ 2.348,83	R\$ 11.744,15	
VALOR TOTAL GERAL C/ B.D.I									R\$ 311.479,83	

O Valor Global Deste Orçamento R\$ 311.479,83
trezentos e onze mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos

Jaguaribe-Ce, 29 de Julho de 2020.

Representante Legal
Dennis Weima Silva Cardoso
Nº CPF: 027.052.643-96

Dennis Weima Silva Cardoso
Matos & Almeida LTDA-ME
R. Antonio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
CNPJ: 01.816.139/0001-70

Engenheiro Civil
Raimundo Teixeira Lima Neto
Nº CREA: 51765 - CE

Raimundo Teixeira Lima Neto
Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG. CIVIL - RNP: 061237152-2
CREA-CE: 51745



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL:
(88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020


DATA: 29 DE JULHO DE 2020.

RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA

BDI: 26,85%



RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	6,93	20,79
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	6,93	20,79
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	5,14	15,42
TOTAL MAO DE OBRA:						57,00
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	12,31	2,09
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	16,66	2,83
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	19,82	29,73
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	57,16	57,16
TOTAL MATERIAL:						91,81
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	240,65	3,00
TOTAL SERVICOS:						3,00
VALOR SEM ENCARGOS:						151,81
VALOR ENCARGOS (85.20%):						49,63
VALOR COM ENCARGOS:						201,44
VALOR BDI (26.85%):						54,09
VALOR COM BDI:						255,53

1.2. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	6,93	0,90
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	5,14	0,66
TOTAL MAO DE OBRA:						1,56
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	8,10	0,16
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	11,84	0,47
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	8,11	0,09
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	18,39	0,16
TOTAL MATERIAL:						0,88
VALOR SEM ENCARGOS:						2,44
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,36
VALOR COM ENCARGOS:						3,80
VALOR BDI (26.85%):						1,02
VALOR COM BDI:						4,82

1.3. C2850 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA (UN)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA	UN	1,00000000	35,78	35,78
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	60,00000000	3,70	222,00
I0812	COELCE - LIGAÇÃO TRIFASICA	SEINFRA	UN	1,00000000	266,15	266,15
I0840	CONECTOR PARA CABO 10.0MM2	SEINFRA	UN	4,00000000	1,69	6,76
I0952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	1,81	3,62
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	6,00000000	3,06	18,36
I1406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,78	1,56
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	25,72	25,72
I2383	NOFUSE DE 70 A.	SEINFRA	UN	1,00000000	50,57	50,57
I2405	POSTE DE CONCRETO DUPL0 T 150/9	SEINFRA	UN	1,00000000	314,52	314,52
I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	UN	1,00000000	196,13	196,13
TOTAL MATERIAL:						1.141,17
VALOR SEM ENCARGOS:						1.141,17
VALOR ENCARGOS:						-
VALOR COM ENCARGOS:						1.141,17
VALOR BDI (26.85%):						306,40
VALOR COM BDI:						1.447,57

Matos & Almeida LTDA - ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Bezerra Lima Neto
ENG.: CIVIL - RNP: 061237152-2
CREA-CE-51765

1.4. C2851 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	8,00000000	6,93	55,44
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	5,14	41,12
TOTAL MAO DE OBRA:						96,56

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL:

(88) 3533 - 3044 (88) 9 9827-2375 Email: matosealmeida@outlook.com



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: 3883 3000, (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDIENTE DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020

DATA: 29 DE JULHO DE 2020.

RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA

BDI: 26,85%

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0020	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	SEINFRA UN	1,00000000	9,21	9,21
I0403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA UN	1,00000000	56,88	56,88
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA M	10,00000000	3,10	31,00
I0409	CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	SEINFRA UN	0,50000000	214,50	107,25
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA M	4,00000000	3,77	15,08
I2367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA M	10,00000000	17,50	175,00
I2369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA M	5,00000000	7,78	38,90
I2410	PREGO 2 1/2" x 10	SEINFRA KG	0,50000000	8,11	4,05
TOTAL MATERIAL:					437,37
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA M3	0,12500000	206,16	25,77
TOTAL SERVIÇO:					25,77
VALOR SEM ENCARGOS:					559,70
VALOR ENCARGOS (85.20%):					87,72
VALOR COM ENCARGOS:					647,42
VALOR BDI (26.85%):					173,83
VALOR COM BDI:					821,25

2.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA H	2,65000000	5,14	13,62
TOTAL MAO DE OBRA:					13,62
VALOR SEM ENCARGOS:					13,62
VALOR ENCARGOS (85.20%):					11,61
VALOR COM ENCARGOS:					25,23
VALOR BDI (26.85%):					6,77
VALOR COM BDI:					32,00

2.2. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA H	1,70000000	5,14	8,73
TOTAL MAO DE OBRA:					8,73
VALOR SEM ENCARGOS:					8,73
VALOR ENCARGOS (85.20%):					7,44
VALOR COM ENCARGOS:					16,17
VALOR BDI (26.85%):					4,34
VALOR COM BDI:					20,51

2.3. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA H	0,03500000	72,07	2,52
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA H	0,03500000	22,05	0,77
TOTAL EQUIPAMENTO:					3,29
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA H	1,05000000	5,14	5,39
TOTAL MAO DE OBRA:					5,39
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA M3	1,10000000	33,12	36,43
TOTAL MATERIAL:					36,43
VALOR SEM ENCARGOS:					45,11
VALOR ENCARGOS (85.20%):					5,03
VALOR COM ENCARGOS:					50,14
VALOR BDI (26.85%):					13,46
VALOR COM BDI:					63,60

Matos & Almeida LTDA - ME
R. Antônio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
Cnpj: 01.816.139/0001-70

Raimundo Alexandre Lima Neto
ENG.: CIVIL - RNP: 061237152-2
CREA-CE: 51745

2.4. C0710 - CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA H	0,00980000	78,21	0,76
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA H	0,00980000	104,61	1,02
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,78
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPANSÃO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020


DATA: 29 DE JULHO DE 2020.

RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA

BDI: 26,85%



RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01960000	5,14	0,10	
						TOTAL MAO DE OBRA:	0,10
						VALOR SEM ENCARGOS:	1,88
						VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,24
						VALOR COM ENCARGOS:	2,12
						VALOR BDI (26.85%):	0,57
						VALOR COM BDI:	2,69

2.5. C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,22220000	78,21	17,37	
					TOTAL EQUIPAMENTO:	17,37
					VALOR SEM ENCARGOS:	17,37
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	1,48
					VALOR COM ENCARGOS:	18,85
					VALOR BDI (26.85%):	5,06
					VALOR COM BDI:	23,91

3.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	6,93	41,58	
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	5,14	46,26	
					TOTAL MAO DE OBRA:	87,84
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	36,72	13,39	
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,33	36,13	
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	48,13	52,94	
					TOTAL MATERIAL:	102,46
					VALOR SEM ENCARGOS:	190,30
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	74,83
					VALOR COM ENCARGOS:	265,13
					VALOR BDI (26.85%):	71,19
					VALOR COM BDI:	336,32

3.2. C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	6,93	58,90	
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	5,14	47,28	
					TOTAL MAO DE OBRA:	106,18
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,21000000	39,60	8,31	
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	30,95000000	0,79	24,45	
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,95000000	0,33	10,21	
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,30	70,50	
					TOTAL MATERIAL:	113,47
					VALOR SEM ENCARGOS:	219,65
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	90,48
					VALOR COM ENCARGOS:	310,13
					VALOR BDI (26.85%):	83,27
					VALOR COM BDI:	393,40

Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj 01.816.139/0001-70

Reimundo ~~Almeida~~ Almeida Neto
ENG.: CIVIL - RNP: 061237152-2
CREA-CE: 51745

3.3. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	8,77	0,31	
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,31
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	6,93	2,77	
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	5,14	5,65	
					TOTAL MAO DE OBRA:	8,42
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	36,72	1,21	
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	55,26	2,43	
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,33	3,63	
					TOTAL MATERIAL:	7,27

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL:

(88) 3533 - 3044 (88) 9 9827-2375 Email: matosealmeida@outlook.com



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPANSÃO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020

DATA: 29 DE JULHO DE 2020.

RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA

BDI: 26,85%



RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

VALOR SEM ENCARGOS:	16,00
VALOR ENCARGOS (85.20%):	7,39
VALOR COM ENCARGOS:	23,39
VALOR BDI (26.85%):	6,28
VALOR COM BDI:	29,67

3.4. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	8,77	6,26
TOTAL EQUIPAMENTO:						6,26
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	5,14	30,84
TOTAL MAO DE OBRA:						30,84
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	36,72	31,83
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	55,26	34,64
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,33	115,17
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	50,22	10,49
TOTAL MATERIAL:						192,13
VALOR SEM ENCARGOS:						229,23
VALOR ENCARGOS (85.20%):						30,12
VALOR COM ENCARGOS:						259,35
VALOR BDI (26.85%):						69,64
VALOR COM BDI:						328,99

3.5. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	5,64	0,45
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	6,93	0,55
TOTAL MAO DE OBRA:						1,00
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	8,28	0,16
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	3,20	3,68
TOTAL MATERIAL:						3,84
VALOR SEM ENCARGOS:						4,84
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,86
VALOR COM ENCARGOS:						5,70
VALOR BDI (26.85%):						1,53
VALOR COM BDI:						7,23

3.6. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	5,64	0,39
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	6,93	0,48
TOTAL MAO DE OBRA:						0,87
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	8,28	0,16
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	3,34	3,84
TOTAL MATERIAL:						4,00
VALOR SEM ENCARGOS:						4,87
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,76
VALOR COM ENCARGOS:						5,63
VALOR BDI (26.85%):						1,51
VALOR COM BDI:						7,14

Matos & Almeida LTDA - ME
R. Antonio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
Cnpj: 01.816.139/0001-70

Resumo de Custos Unitários
ENG.: CIVIL - RNP: 061237152-2
CREA-CE: 51745

3.7. C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	5,64	7,61
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	6,93	9,35
TOTAL MAO DE OBRA:						16,96
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	15,31	3,99

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL:

(88) 3533 - 3044 (88) 9 9827-2375. Email: matosealmeida@outlook.com

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020

DATA: 29 DE JULHO DE 2020.

RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA

BDI: 26,85%

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	11,84	14,20
I1728	PREGO 18X27	SEINFRA	KG	0,25000000	8,11	2,02
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	3,41	5,21
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	5,81	6,79
TOTAL MATERIAL:						32,20
VALOR SEM ENCARGOS:						49,16
VALOR ENCARGOS (85,20%):						14,49
VALOR COM ENCARGOS:						63,65
VALOR BDI (26,85%):						17,09
VALOR COM BDI:						80,74

3.8. C4449 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	6,93	2,42
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,35000000	5,14	1,79
TOTAL MAO DE OBRA:						4,21
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	3,34	2,47
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,00000000	11,84	11,84
I1728	PREGO 18X27	SEINFRA	KG	0,03000000	8,11	0,24
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	3,41	3,30
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,55000000	5,81	3,19
I8276	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	1,00000000	15,84	15,84
TOTAL MATERIAL:						36,88
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	209,02	6,27
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	75,74	2,27
TOTAL SERVIÇO:						8,54
VALOR SEM ENCARGOS:						49,63
VALOR ENCARGOS (85,20%):						6,47
VALOR COM ENCARGOS:						56,10
VALOR BDI (26,85%):						15,06
VALOR COM BDI:						71,16

3.9. C4418 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	6,93	2,42
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,35000000	5,14	1,79
TOTAL MAO DE OBRA:						4,21
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	3,34	2,47
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	11,84	15,39
I1728	PREGO 18X27	SEINFRA	KG	0,03000000	8,11	0,24
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	3,41	3,30
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	5,81	3,77
I8265	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,01 A 3 m	SEINFRA	M2	1,00000000	17,37	17,37
TOTAL MATERIAL:						42,54
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	209,02	6,27
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	75,74	2,27
TOTAL SERVIÇO:						8,54
VALOR SEM ENCARGOS:						55,29
VALOR ENCARGOS (85,20%):						6,47
VALOR COM ENCARGOS:						61,76
VALOR BDI (26,85%):						16,58
VALOR COM BDI:						78,34

Matos & Almeida LTDA-ME
R. Antônio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
CNPJ: 01.816.139/0001-70

Resumo de Custos Unitários
ENG.: CIVIL RNP: 061237152-2
CREA-CE: 51745

3.10. C4419 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO ESPERITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020

DATA: 29 DE JULHO DE 2020.

RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA

BDI: 26,85%

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	6,93	2,42
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	5,14	1,79
TOTAL MAO DE OBRA:					4,21
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	3,34	2,47
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	11,84	15,39
I1728 PREGO 18X27	SEINFRA	KG	0,03000000	8,11	0,24
I1846 SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	3,41	3,30
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	5,81	3,77
I8266 LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	SEINFRA	M2	1,00000000	18,90	18,90
TOTAL MATERIAL:					44,07
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	209,02	6,27
C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	75,74	2,27
TOTAL SERVIÇO:					8,54
VALOR SEM ENCARGOS:					56,82
VALOR ENCARGOS (85.20%):					6,47
VALOR COM ENCARGOS:					63,29
VALOR BDI (26.85%):					16,99
VALOR COM BDI:					80,28

3.11. C4420 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	6,93	2,42
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	5,14	1,79
TOTAL MAO DE OBRA:					4,21
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	3,34	2,47
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	11,84	15,39
I1728 PREGO 18X27	SEINFRA	KG	0,03000000	8,11	0,24
I1846 SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	3,41	3,30
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	5,81	3,77
I8267 LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2	1,00000000	20,23	20,23
TOTAL MATERIAL:					45,40
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	209,02	6,27
C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	75,74	2,27
TOTAL SERVIÇO:					8,54
VALOR SEM ENCARGOS:					58,15
VALOR ENCARGOS (85.20%):					6,47
VALOR COM ENCARGOS:					64,62
VALOR BDI (26.85%):					17,35
VALOR COM BDI:					81,97

3.12. C2843 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20000000	5,64	1,12
TOTAL MAO DE OBRA:					1,12
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1090 EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	7,45	14,90
TOTAL MATERIAL:					14,90
VALOR SEM ENCARGOS:					16,02
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,96
VALOR COM ENCARGOS:					16,98
VALOR BDI (26.85%):					4,56
VALOR COM BDI:					21,54

Matos & Almeida LTDA-ME
R Antônio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001-70

RECONHECIDO
ENG.: CIVIL RNP: 061237152-2
CREA-CE: 51745

4.1. C0047 - ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm (M2)

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO ESPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020
DATA: 29 DE JULHO DE 2020.

RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME
CNPJ: 01.816.139/0001-70
TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA
BDI: 26,85%



RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,32000000	6,93	2,21
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	5,14	2,05
TOTAL MAO DE OBRA:						4,26
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00980000	36,72	0,35
I0229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	SEINFRA	UN	13,00000000	0,72	9,36
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,47000000	0,79	1,16
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,47000000	0,33	0,48
TOTAL MATERIAL:						11,35
VALOR SEM ENCARGOS:						15,61
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,66
VALOR COM ENCARGOS:						19,27
VALOR BDI (26.85%):						5,17
VALOR COM BDI:						24,44

4.2. C3614 - ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=11 cm (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,60000000	6,93	11,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,60000000	5,14	8,22
TOTAL MAO DE OBRA:						19,30
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6225	TIJOLO MACIÇO CERÂMICO APARENTE LAMINADO (23 X11X5)CM	SEINFRA	UN	86,96000000	0,59	51,30
TOTAL MATERIAL:						51,30
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0192	ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 C/100KG DE CIMENTO	SEINFRA	M3	0,02500000	273,28	6,83
TOTAL SERVICIO:						6,83
VALOR SEM ENCARGOS:						77,43
VALOR ENCARGOS (85.20%):						17,57
VALOR COM ENCARGOS:						95,00
VALOR BDI (26.85%):						25,51
VALOR COM BDI:						120,51

4.3. C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	8,77	6,26
TOTAL EQUIPAMENTO:						6,26
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	12,30000000	5,64	69,37
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,80000000	6,93	33,26
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,50000000	6,93	51,97
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	6,93	13,86
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,00000000	5,14	61,68
TOTAL MAO DE OBRA:						230,14
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	8,28	9,93
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	36,72	22,89
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	3,66	219,60
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	55,26	48,51
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	0,33	108,10
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	11,84	7,10
I1728	PREGO 18X27	SEINFRA	KG	2,00000000	8,11	16,22
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	5,81	29,05
TOTAL MATERIAL:						461,40
VALOR SEM ENCARGOS:						697,80
VALOR ENCARGOS (85.20%):						199,99
VALOR COM ENCARGOS:						897,79
VALOR BDI (26.85%):						241,06
VALOR COM BDI:						1.138,85

Matos & Almeida LTDA - ME
R. Antonio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001-70

ENG.: CIVIL RNP: 061237152-7
CREA-CE: 31745

4.4. C1869 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EDSON DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020
 DATA: 29 DE JULHO DE 2020.
 RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME
 CNPJ: 01.816.139/0001-70
 TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA
 BDI: 26,85%

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	6,93	3,46
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	5,14	1,28
TOTAL MAO DE OBRA:						4,74
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	32,85	32,85
TOTAL MATERIAL:						32,85
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	361,04	1,35
TOTAL SERVICIO:						1,35
VALOR SEM ENCARGOS:						38,94
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,22
VALOR COM ENCARGOS:						43,16
VALOR BDI (26.85%):						11,59
VALOR COM BDI:						54,75

4.5. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	6,93	3,46
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	5,14	1,28
TOTAL MAO DE OBRA:						4,74
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	48,54	48,54
TOTAL MATERIAL:						48,54
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	361,04	1,35
TOTAL SERVICIO:						1,35
VALOR SEM ENCARGOS:						54,63
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,22
VALOR COM ENCARGOS:						58,85
VALOR BDI (26.85%):						15,80
VALOR COM BDI:						74,65

.6. C2022 - PRATELEIRA DE MARMORITE NATURAL POLIDA DE 2 FACES (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	6,93	3,46
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,75000000	5,14	3,85
TOTAL MAO DE OBRA:						7,31
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	39,60	0,07
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,30000000	0,33	0,75
I1647	PEÇAS DE MARMORITE NATURAL, POLIDA 2 FACES	SEINFRA	M2	1,00000000	85,31	85,31
TOTAL MATERIAL:						86,13
VALOR SEM ENCARGOS:						93,44
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,25
VALOR COM ENCARGOS:						99,69
VALOR BDI (26.85%):						26,77
VALOR COM BDI:						126,46

4.7. C0605 - COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE (M2)


MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	6,93	13,86
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	5,14	5,14
TOTAL MAO DE OBRA:						19,00
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0811	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	SEINFRA	M2	1,00000000	35,83	35,83
TOTAL MATERIAL:						35,83
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3	SEINFRA	M3	0,00590000	372,27	2,19

Matos & Almeida LTDA-ME
 R. Antonio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
 63475-000 JAGUARIBE - CE
 Cnpj: 01.816.139/0001-70

Eng. CIVIL RNP: 061237152-2
 CREA-CE: 53745



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO ESPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020

DATA: 29 DE JULHO DE 2020.

RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA

BDI: 26,85%

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

TOTAL SERVIÇO:	2,19
VALOR SEM ENCARGOS:	57,02
VALOR ENCARGOS (85.20%):	17,02
VALOR COM ENCARGOS:	74,04
VALOR BDI (26.85%):	19,88
VALOR COM BDI:	93,92

4.8. C1807 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO(PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	8,77
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,26

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	5,64
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,22000000	5,64
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	6,93
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	6,93
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,75000000	6,94
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,20000000	5,14
TOTAL MAO DE OBRA:					57,20

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04000000	8,28
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,08000000	39,60
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08500000	36,72
I0163	ACO CA-50	SEINFRA	KG	2,18000000	3,20
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,03000000	55,26
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	45,00000000	0,33
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	48,13
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,01000000	50,22
I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,45000000	4,15
I2081	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,30
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	18,00000000	0,19
I2098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,87000000	3,56
TOTAL MATERIAL:					53,66
VALOR SEM ENCARGOS:					111,12
VALOR ENCARGOS (85.20%):					48,97
VALOR COM ENCARGOS:					160,09
VALOR BDI (26.85%):					42,98
VALOR COM BDI:					203,07

5.1. C4511 - ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	5,64
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	6,93
TOTAL MAO DE OBRA:					11,30

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,01020000	2.104,44
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	8,11
TOTAL MATERIAL:					22,43
VALOR SEM ENCARGOS:					33,73
VALOR ENCARGOS (85.20%):					9,66
VALOR COM ENCARGOS:					43,39
VALOR BDI (26.85%):					11,65
VALOR COM BDI:					55,04

5.2. C3745 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27% (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,22000000	5,64
I2070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,22000000	6,93
TOTAL MAO DE OBRA:					2,76

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELÁSTICA	SEINFRA	UN	1,42000000	0,36
I1571	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	SEINFRA	UN	1,42000000	0,72
I6814	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 8MM	SEINFRA	M2	1,15000000	26,14
TOTAL MATERIAL:					31,59
VALOR SEM ENCARGOS:					34,35

Matos & Almeida LTDA - ME
 R. Antônio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
 63.475-000 JAGUARIBE - CE
 CNPJ: 01.816.139/0001-70
 ENG. CIVIL RNP: 061237157-2
 CREA: 01-1745



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020
 DATA: 29 DE JULHO DE 2020.
 RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME
 CNPJ: 01.816.139/0001-70
 TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA
 BDI: 26,85%

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

VALOR ENCARGOS (85.20%):	2,37
VALOR COM ENCARGOS:	36,72
VALOR BDI (26.85%):	9,86
VALOR COM BDI:	46,58

5.3. C2253 - RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,08000000	5,64	0,45
I2070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,08000000	6,93	0,55
TOTAL MAO DE OBRA:						1,00
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1838	RUFO FIBROCIMENTO (ONDULADA)	SEINFRA	UN	0,94800000	35,71	33,85
TOTAL MATERIAL:						33,85
VALOR SEM ENCARGOS:						34,85
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,86
VALOR COM ENCARGOS:						35,71
VALOR BDI (26.85%):						9,59
VALOR COM BDI:						45,30

6.1. C1967 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	6,93	10,39
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	5,14	12,85
TOTAL MAO DE OBRA:						23,24
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	36,72	0,10
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	0,33	0,38
I1702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	237,74	237,74
TOTAL MATERIAL:						238,22
VALOR SEM ENCARGOS:						261,46
VALOR ENCARGOS (85.20%):						19,82
VALOR COM ENCARGOS:						281,28
VALOR BDI (26.85%):						75,52
VALOR COM BDI:						356,80

6.2. C1993 - PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,02000000	5,64	11,39
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,02000000	6,93	13,99
TOTAL MAO DE OBRA:						25,38
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1705	PORTA DE FICHA EMBUTIDA	SEINFRA	M2	1,00000000	175,53	175,53
TOTAL MATERIAL:						175,53
VALOR SEM ENCARGOS:						200,91
VALOR ENCARGOS (85.20%):						21,65
VALOR COM ENCARGOS:						222,56
VALOR BDI (26.85%):						59,76
VALOR COM BDI:						282,32

6.3. C1973 - PORTA DE ALUMÍNIO E ACRÍLICO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	2,50000000	5,64	14,10
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	2,50000000	6,93	17,32
TOTAL MAO DE OBRA:						31,42
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0437	CAIXILHO DE ALUMÍNIO CORRER	SEINFRA	M2	0,40000000	187,32	74,92
I1039	DOMO DE ACRÍLICO - INDIVIDUAL	SEINFRA	M2	0,40000000	304,37	121,74
I1784	REBITES	SEINFRA	KG	0,10000000	27,39	2,73
TOTAL MATERIAL:						199,39
VALOR SEM ENCARGOS:						230,81
VALOR ENCARGOS (85.20%):						26,80
VALOR COM ENCARGOS:						257,61
VALOR BDI (26.85%):						69,17
VALOR COM BDI:						326,78

Matos & Almeida LTDA - ME
 R. Antônio Gomes da Silva, 342 - Edf. Barreira Pinheiro
 63.475-000 JAGUARIBE - CE
 CNPJ: 01.816.139/0001-70

ENG: CIVIL RNP: 061237152-2
 CREA-CE: 51745



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020

DATA: 29 DE JULHO DE 2020.

RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA

BDI: 26,85%



RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

6.4. C1144 - DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" (UN)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	5,64	1,41
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	6,93	1,73
TOTAL MAO DE OBRA:						3,14
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	1,00000000	14,16	14,16
I1587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	UN	6,00000000	0,11	0,66
TOTAL MATERIAL:						14,82
VALOR SEM ENCARGOS:						17,96
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,69
VALOR COM ENCARGOS:						20,65
VALOR BDI (26.85%):						5,54
VALOR COM BDI:						26,19

6.5. C1408 - FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA (M)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	5,64	1,69
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	6,93	2,07
TOTAL MAO DE OBRA:						3,76
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,19	0,38
I1724	PREÇO	SEINFRA	KG	0,04000000	8,11	0,32
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	1,00000000	0,99	0,99
I8274	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm	SEINFRA	CJ	0,20000000	88,88	17,77
TOTAL MATERIAL:						19,46
VALOR SEM ENCARGOS:						23,22
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,23
VALOR COM ENCARGOS:						26,45
VALOR BDI (26.85%):						7,10
VALOR COM BDI:						33,55

6.6. C0042 - ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA (M)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	5,64	0,56
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	6,93	0,69
TOTAL MAO DE OBRA:						1,25
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1724	PREÇO	SEINFRA	KG	0,02000000	8,11	0,16
I8268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	M	1,00000000	2,46	2,46
TOTAL MATERIAL:						2,62
VALOR SEM ENCARGOS:						3,87
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,08
VALOR COM ENCARGOS:						4,95
VALOR BDI (26.85%):						1,33
VALOR COM BDI:						6,28

6.7. C1360 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA (UN)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	5,64	11,28
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	6,93	13,86
TOTAL MAO DE OBRA:						25,14
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	37,80	37,80
TOTAL MATERIAL:						37,80
VALOR SEM ENCARGOS:						62,94
VALOR ENCARGOS (85.20%):						21,43
VALOR COM ENCARGOS:						84,37
VALOR BDI (26.85%):						22,65
VALOR COM BDI:						107,02

Matos & Almeida LTDA - ME
R. Antônio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
Cnpj: 01.816.139/0001-70

ENG. CIVIL RNP: 061237152-2
CREA-CE: 51745

6.8. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: 3393
(88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06.07.01/2020

DATA: 29 DE JULHO DE 2020.

RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA

BDI: 26,85%



RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	5,64	11,28
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	6,93	13,86
TOTAL MAO DE OBRA:						25,14

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	33,12	33,12
TOTAL MATERIAL:						33,12
VALOR SEM ENCARGOS:						58,26
VALOR ENCARGOS (85.20%):						21,43
VALOR COM ENCARGOS:						79,69
VALOR BDI (26.85%):						21,40
VALOR COM BDI:						101,09

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	5,64	8,46
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	6,93	10,39
TOTAL MAO DE OBRA:						18,85

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1942	TARGETA LIVRE-OCUPADO 60X65MM-FAMA 1260/L.F.719-AE	SEINFRA	UN	1,00000000	15,84	15,84
TOTAL MATERIAL:						15,84
VALOR SEM ENCARGOS:						34,69
VALOR ENCARGOS (85.20%):						16,08
VALOR COM ENCARGOS:						50,77
VALOR BDI (26.85%):						13,63
VALOR COM BDI:						64,40

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	1,00000000	176,05	176,05
TOTAL MATERIAL:						176,05
VALOR SEM ENCARGOS:						176,05
VALOR ENCARGOS:						-
VALOR COM ENCARGOS:						176,05
VALOR BDI (26.85%):						47,27
VALOR COM BDI:						223,32

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2257	VIDRO LISO, E= 5MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	106,39	106,39
TOTAL MATERIAL:						106,39
VALOR SEM ENCARGOS:						106,39
VALOR ENCARGOS:						-
VALOR COM ENCARGOS:						106,39
VALOR BDI (26.85%):						28,57
VALOR COM BDI:						134,96

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	1,30000000	6,93	9,00
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,30000000	6,93	9,00
TOTAL MAO DE OBRA:						18,00

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0876	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	UN	0,20000000	19,56	3,91
I1950	TE AÇO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	UN	0,60000000	26,40	15,84
I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	SEINFRA	M	2,70000000	28,59	77,19
I6234	CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	UN	0,40000000	35,91	14,36
TOTAL MATERIAL:						111,30
VALOR SEM ENCARGOS:						129,30
VALOR ENCARGOS (85.20%):						15,38
VALOR COM ENCARGOS:						144,68

Matos & Almeida LTDA-ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001-70

RECONHECIDO
ENG. CIVIL RNP: 061237152-2
61745

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044 (88) 9 9827-2375 Email: matosealmeida@outlook.com

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO BARREIRA PINHEIRA, DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020

DATA: 29 DE JULHO DE 2020.

RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA

BDI: 26,85%

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

VALOR BDI (26.85%):	38,85
VALOR COM BDI:	183,53

7.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	6,93	0,69
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	5,14	0,77
TOTAL MAO DE OBRA:						1,46
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	36,72	0,22
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,33	0,80
TOTAL MATERIAL:						1,02
VALOR SEM ENCARGOS:						2,48
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,26
VALOR COM ENCARGOS:						3,74
VALOR BDI (26.85%):						1,00
VALOR COM BDI:						4,74

7.2. C1226 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	6,93	4,15
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	5,14	4,11
TOTAL MAO DE OBRA:						8,26
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	36,72	0,89
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,84000000	0,33	1,92
TOTAL MATERIAL:						2,81
VALOR SEM ENCARGOS:						11,07
VALOR ENCARGOS (85.20%):						7,06
VALOR COM ENCARGOS:						18,13
VALOR BDI (26.85%):						4,87
VALOR COM BDI:						23,00

7.3. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	6,93	4,15
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	5,14	3,08
TOTAL MAO DE OBRA:						7,23
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	372,27	9,30
TOTAL SERVICOS:						9,30
VALOR SEM ENCARGOS:						16,53
VALOR ENCARGOS (85.20%):						9,73
VALOR COM ENCARGOS:						26,26
VALOR BDI (26.85%):						7,05
VALOR COM BDI:						33,31

7.4. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	6,93	4,98
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	5,14	3,70
TOTAL MAO DE OBRA:						8,68
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	28,37	31,20
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERAMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,44	11,52
TOTAL MATERIAL:						42,72
VALOR SEM ENCARGOS:						51,40
VALOR ENCARGOS (85.20%):						7,41
VALOR COM ENCARGOS:						58,81
VALOR BDI (26.85%):						15,79
VALOR COM BDI:						74,60

Matos & Almeida LTDA-ME
R. Antonio Gomes da Silva, 342 - Bairro Barreira Pinheira
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001-70

ENG. CIVIL RNP: 061237152-2
CREA-CE: 51745



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BARRIO DE DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020

DATA: 29 DE JULHO DE 2020.

RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA

BDI: 26,85%

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

7.5. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	6,93	1,38
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	5,14	1,02
TOTAL MAO DE OBRA:						2,40

MATERIAL						
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	2,06	0,86
TOTAL MATERIAL:						0,86
VALOR SEM ENCARGOS:						3,26
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,07
VALOR COM ENCARGOS:						5,33
VALOR BDI (26.85%):						1,43
VALOR COM BDI:						6,76

7.6. C4442 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm ²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	6,93	4,98
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	5,14	3,70
TOTAL MAO DE OBRA:						8,68

MATERIAL						
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm ²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	21,77	23,94
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	4,00000000	1,44	5,76
TOTAL MATERIAL:						29,70
VALOR SEM ENCARGOS:						38,38
VALOR ENCARGOS (85.20%):						7,41
VALOR COM ENCARGOS:						45,79
VALOR BDI (26.85%):						12,29
VALOR COM BDI:						58,08

7.7. C1126 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm ²) - DECORATIVA						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,23000000	6,93	1,59
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,23000000	5,14	1,18
TOTAL MAO DE OBRA:						2,77

MATERIAL						
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	1,65200000	2,06	3,40
TOTAL MATERIAL:						3,40
VALOR SEM ENCARGOS:						6,17
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,38
VALOR COM ENCARGOS:						8,55
VALOR BDI (26.85%):						2,30
VALOR COM BDI:						10,85

8.1. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	6,93	1,73
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,31000000	5,14	1,59
TOTAL MAO DE OBRA:						3,32

MATERIAL						
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,00720000	36,72	0,26
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,92000000	0,33	0,96
TOTAL MATERIAL:						1,22
VALOR SEM ENCARGOS:						4,54
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,84
VALOR COM ENCARGOS:						7,38
VALOR BDI (26.85%):						1,98
VALOR COM BDI:						9,36

Matos & Almeida LTDA-ME
R. Antônio Gomes da Silva, 342 - Bairro Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01-816-139/0001-70

Matos & Almeida Ltda ME
ENG. CIVIL - RNP: 061237152-2
CREA-CE: 51745

8.2. C3034 - REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO (M2)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,70000000	6,93	4,85

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL:

(88) 3533 - 3044 (88) 9 9827-2375 Email: matosealmeida@outlook.com

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/Nº BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020

DATA: 29 DE JULHO DE 2020.

RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA

BDI: 26,85%

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

I2543 SERVENTE		SEINFRA	H	0,90000000	5,14	4,62
TOTAL MAO DE OBRA:						9,47
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	36,72	0,89
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,64000000	0,79	2,87
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,64000000	0,33	1,20
TOTAL MATERIAL:						4,96
VALOR SEM ENCARGOS:						14,43
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,09
VALOR COM ENCARGOS:						22,52
VALOR BDI (26.85%):						6,05
VALOR COM BDI:						28,57

9.1. C1607 - LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	6,93	2,77
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,16000000	5,14	5,96
TOTAL MAO DE OBRA:						8,73
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04060000	36,72	1,49
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05270000	55,26	2,91
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	13,00000000	0,33	4,29
I1249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	1,20000000	5,62	6,74
TOTAL MATERIAL:						15,43
VALOR SEM ENCARGOS:						24,16
VALOR ENCARGOS (85.20%):						7,44
VALOR COM ENCARGOS:						31,60
VALOR BDI (26.85%):						8,48
VALOR COM BDI:						40,08

9.2. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	6,93	1,73
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	5,14	2,82
TOTAL MAO DE OBRA:						4,55
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	36,72	1,34
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	0,33	4,81
TOTAL MATERIAL:						6,15
VALOR SEM ENCARGOS:						10,70
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,90
VALOR COM ENCARGOS:						14,60
VALOR BDI (26.85%):						3,92
VALOR COM BDI:						18,52

9.3. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	6,93	4,15
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	5,14	3,08
TOTAL MAO DE OBRA:						7,23
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	28,37	31,20
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,44	11,52
TOTAL MATERIAL:						42,72
VALOR SEM ENCARGOS:						49,95
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,18
VALOR COM ENCARGOS:						56,13
VALOR BDI (26.85%):						15,07
VALOR COM BDI:						71,20

Matos & Almeida LTDA-ME
R. Antônio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
CNPJ: 01.816.139/0001-70

Eng. CIVIL RNP: 061237152-2
C.F.A. 01-51745

9.4. C2828 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL. (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/Nº BAIRRO CEP. DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020

DATA: 29 DE JULHO DE 2020.

RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA

BDI: 26,85%

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	H	0,20000000	6,93	1,38
I2543	SERVENTE	H	0,20000000	5,14	1,02
TOTAL MAO DE OBRA:					2,40
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,67600000	2,06	1,39
TOTAL MATERIAL:					1,39
VALOR SEM ENCARGOS:					3,79
VALOR ENCARGOS (85.20%):					2,07
VALOR COM ENCARGOS:					5,86
VALOR BDI (26.85%):					1,57
VALOR COM BDI:					7,43

9.5. C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0733 DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	H	0,20000000	0,86	0,17
I0748 MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,80000000	0,61	0,48
TOTAL EQUIPAMENTO:				0,65
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1227 GRANITEIRO/MAMORISTA	H	1,50000000	6,93	10,39
I2391 PEDREIRO	H	1,20000000	6,93	8,31
I2543 SERVENTE	H	1,20000000	5,14	6,16
TOTAL MAO DE OBRA:				24,86
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0034 AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	21,00000000	0,30	6,30
I0108 AREIA GROSSA	M3	0,03000000	39,60	1,18
I0508 CERA	KG	0,15000000	10,56	1,58
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	26,58000000	0,33	8,77
I0967 DISCO DE DESBASTE DE 7"	UN	0,03000000	12,11	0,36
I1101 ESMERIL N.36	UN	0,10000000	22,97	2,29
I1102 ESMERIL N.60	UN	0,05000000	22,97	1,14
I1316 JUNTA PLÁSTICA 'I' 27MM PARA PISOS	M	2,50000000	0,98	2,45
TOTAL MATERIAL:				24,07
VALOR SEM ENCARGOS:				49,58
VALOR ENCARGOS (85.20%):				21,23
VALOR COM ENCARGOS:				70,81
VALOR BDI (26.85%):				19,01
VALOR COM BDI:				89,82

10.1. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	0,30000000	6,93	2,07
I2543 SERVENTE	H	0,40000000	5,14	2,05
TOTAL MAO DE OBRA:				4,12
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,25000000	1,63	0,40
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,02000000	13,61	0,27
C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,00300000	41,35	0,12
C3251 CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M	1,00000000	15,08	15,08
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,00070000	177,98	0,12
TOTAL SERVIÇO:				15,99
VALOR SEM ENCARGOS:				20,11
VALOR ENCARGOS (85.20%):				11,30
VALOR COM ENCARGOS:				31,41
VALOR BDI (26.85%):				8,43
VALOR COM BDI:				39,84

Matos & Almeida LTDA - ME
R Antonio Gomes da Silva 342 Edmar Barreira Pinheiro
63-475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

ENG. CIVIL RNP: 061237152-2
CREA-CE: 51745

10.2. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	H	1,30000000	5,14	6,68
TOTAL MAO DE OBRA:				6,68

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020

DATA: 29 DE JULHO DE 2020.

RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA

BDI: 26,85%

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	39,60	45,54
TOTAL MATERIAL:					45,54
VALOR SEM ENCARGOS:					52,22
VALOR ENCARGOS (85.20%):					5,70
VALOR COM ENCARGOS:					57,92
VALOR BDI (26.85%):					15,55
VALOR COM BDI:					73,47

10.3. C3446 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	12,70	0,96
I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	22,05	0,09
TOTAL DE EQUIPAMENTO:					1,05
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	6,93	1,10
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	5,14	0,81
TOTAL MAO DE OBRA:					1,91
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	36,72	2,08
I2403 PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	27,96	0,18
I9513 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	0,32	16,32
TOTAL MATERIAL:					18,58
VALOR SEM ENCARGOS:					21,54
VALOR ENCARGOS (85.20%):					2,10
VALOR COM ENCARGOS:					23,64
VALOR BDI (26.85%):					6,35
VALOR COM BDI:					29,99

11.1.1. C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	5,64	0,84
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	7,03	1,05
TOTAL MAO DE OBRA:					1,89
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	0,97	0,97
TOTAL MATERIAL:					0,97
VALOR SEM ENCARGOS:					2,86
VALOR ENCARGOS (85.20%):					1,63
VALOR COM ENCARGOS:					4,49
VALOR BDI (26.85%):					1,21
VALOR COM BDI:					5,70

11.1.2. C4761 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (OCTOGONAL) (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	5,64	0,84
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	7,03	1,05
TOTAL MAO DE OBRA:					1,89
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6433 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	SEINFRA	UN	1,00000000	1,76	1,76
TOTAL MATERIAL:					1,76
VALOR SEM ENCARGOS:					3,65
VALOR ENCARGOS (85.20%):					1,63
VALOR COM ENCARGOS:					5,28
VALOR BDI (26.85%):					1,42
VALOR COM BDI:					6,70

Matos & Almeida LTDA-ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
Cnpj 01.816.139/0001 - 70

SEINFRA - RNP: 061237152-2
CNPJ: 01.816.139/0001-70

11.1.3. C1021 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	5,64	0,73
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	7,03	0,91
TOTAL MAO DE OBRA:					1,64



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/Nº, BAIRRO CREDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020
 DATA: 29 DE JULHO DE 2020.
 RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME
 CNPJ: 01.816.139/0001-70
 TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA
 BDI: 26,85%

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0952 CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,81	1,81
TOTAL MATERIAL:					1,81
VALOR SEM ENCARGOS:					3,45
VALOR ENCARGOS (85.20%):					1,42
VALOR COM ENCARGOS:					4,87
VALOR BDI (26.85%):					1,31
VALOR COM BDI:					6,18

11.1.4. C1710 - LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,05000000	5,64	0,28
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,05000000	7,03	0,35
TOTAL MAO DE OBRA:					0,63

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1406 LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	0,78	0,78
TOTAL MATERIAL:					0,78
VALOR SEM ENCARGOS:					1,41
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,54
VALOR COM ENCARGOS:					1,95
VALOR BDI (26.85%):					0,52
VALOR COM BDI:					2,47

11.2.1. C1371 - FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2 (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	5,64	0,56
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	7,03	0,70
TOTAL MAO DE OBRA:					1,26

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1170 FIO ISOLADO EM PVC 1.50MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	0,55	0,56
TOTAL MATERIAL:					0,56
VALOR SEM ENCARGOS:					1,82
VALOR ENCARGOS (85.20%):					1,09
VALOR COM ENCARGOS:					2,91
VALOR BDI (26.85%):					0,78
VALOR COM BDI:					3,69

11.2.2. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	5,64	0,62
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	7,03	0,77
TOTAL MAO DE OBRA:					1,39

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,04	1,06
TOTAL MATERIAL:					1,06
VALOR SEM ENCARGOS:					2,45
VALOR ENCARGOS (85.20%):					1,20
VALOR COM ENCARGOS:					3,65
VALOR BDI (26.85%):					0,98
VALOR COM BDI:					4,63

11.2.3. C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	5,64	0,67
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	7,03	0,84
TOTAL MAO DE OBRA:					1,51

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0357 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,47	1,49
TOTAL MATERIAL:					1,49
VALOR SEM ENCARGOS:					3,00
VALOR ENCARGOS (85.20%):					1,30
VALOR COM ENCARGOS:					4,30
VALOR BDI (26.85%):					1,15

Matos & Almeida LTDA-ME
 R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro
 63.475-000 JAGUARIBE CE
 Cnpj: 01.816.139/0001-70

RECEBIMOS DO SENHOR CLIENTE
 R\$ 100,00
 ENG: CIVIL RNP: 061237152-2
 CREA-CE: 51745

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/Nº BAIRRO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020

DATA: 29 DE JULHO DE 2020.

RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA

BDI: 26,85%

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

VALOR COM BDI: 5,45

11.2.4. C0524 - CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	5,64	0,78
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	7,03	0,98
TOTAL MAO DE OBRA:						1,76
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,02000000	3,70	3,77
TOTAL MATERIAL:						3,77
VALOR SEM ENCARGOS:						5,53
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,53
VALOR COM ENCARGOS:						7,06
VALOR BDI (26.85%):						1,90
VALOR COM BDI:						8,96

11.3.1. C0624 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	5,64	0,64
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	5,64	3,41
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	6,93	0,79
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	6,93	4,19
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,68300000	6,93	32,45
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,12700000	5,14	41,77
TOTAL MAO DE OBRA:						83,25
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02200000	8,28	0,18
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,15180000	36,72	5,57
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,31700000	3,34	4,39
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,08800000	55,26	4,86
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	15,00000000	0,79	11,85
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,10000000	15,14	1,51
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,00000000	0,33	9,90
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,03000000	5,81	0,17
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	229,00000000	0,19	43,51
TOTAL MATERIAL:						81,94
VALOR SEM ENCARGOS:						165,19
VALOR ENCARGOS (85.20%):						70,97
VALOR COM ENCARGOS:						236,16
VALOR BDI (26.85%):						63,41
VALOR COM BDI:						299,57

11.4.1. C1928 - PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3" (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,05000000	5,64	0,28
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,05000000	7,03	0,35
TOTAL MAO DE OBRA:						0,63
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,88	1,88
TOTAL MATERIAL:						1,88
VALOR SEM ENCARGOS:						2,51
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,55
VALOR COM ENCARGOS:						3,06
VALOR BDI (26.85%):						0,82
VALOR COM BDI:						3,88

Matos & Almeida LTDA-ME
R. Antônio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001-70

REGISTRO DE ENGENHEIRO
ENG. CIVIL RNP: 061237152-2
CREA-CE: 51745

11.4.2. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	5,64	1,18
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	7,03	1,47
TOTAL MAO DE OBRA:						2,65
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	5,47	5,47
TOTAL MATERIAL:						5,47

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL:

(88) 3533 - 3044 (88) 9 9827-2375 Email: matosealmeida@outlook.com



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N - BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020


DATA: 29 DE JULHO DE 2020.

RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA

BDI: 26,85%



RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

VALOR SEM ENCARGOS:	8,12
VALOR ENCARGOS (85.20%):	2,28
VALOR COM ENCARGOS:	10,40
VALOR BDI (26.85%):	2,79
VALOR COM BDI:	13,19

11.4.3. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	5,64	2,08
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	7,03	2,60
TOTAL MAO DE OBRA:						4,68
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	7,84	7,84
TOTAL MATERIAL:						7,84
VALOR SEM ENCARGOS:						12,52
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,00
VALOR COM ENCARGOS:						16,52
VALOR BDI (26.85%):						4,44
VALOR COM BDI:						20,96

11.4.4. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	5,64	1,63
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	7,03	2,03
TOTAL MAO DE OBRA:						3,66
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	5,01	5,01
TOTAL MATERIAL:						5,01
VALOR SEM ENCARGOS:						8,67
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,13
VALOR COM ENCARGOS:						11,80
VALOR BDI (26.85%):						3,17
VALOR COM BDI:						14,97

11.4.5. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	5,64	1,18
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	7,03	1,47
TOTAL MAO DE OBRA:						2,65
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	5,01	5,01
TOTAL MATERIAL:						5,01
VALOR SEM ENCARGOS:						7,66
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,28
VALOR COM ENCARGOS:						9,94
VALOR BDI (26.85%):						2,67
VALOR COM BDI:						12,61

11.5.1. C1081 - DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	5,64	3,38
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	7,03	4,21
TOTAL MAO DE OBRA:						7,59
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0969	DISJUNTOR BIPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	38,25	38,25
TOTAL MATERIAL:						38,25
VALOR SEM ENCARGOS:						45,84
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,48
VALOR COM ENCARGOS:						52,32
VALOR BDI (26.85%):						14,05
VALOR COM BDI:						66,37

11.5.2. C1082 - DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A (UN)

Matos & Almeida LTDA - ME
R. Antonio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
Cnpj: 01.816.139/0001-70

Matos & Almeida LTDA - ME
ENG. CIVIL RNP: 061237152-2
CREA: 06151745



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, STN. BAIRRO BARREIRO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020
DATA: 29 DE JULHO DE 2020.

RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME
CNPJ: 01.816.139/0001-70

TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA
BDI: 26,85%

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	5,64	3,38
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	7,03	4,21
TOTAL MAO DE OBRA:						7,59
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0970	DISJUNTOR BIPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	38,25	38,25
TOTAL MATERIAL:						38,25
VALOR SEM ENCARGOS:						45,84
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,48
VALOR COM ENCARGOS:						52,32
VALOR BDI (26.85%):						14,05
VALOR COM BDI:						66,37

11.5.3. C1125 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	5,64	5,07
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	7,03	6,32
TOTAL MAO DE OBRA:						11,39
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1011	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	SEINFRA	UN	1,00000000	38,53	38,53
TOTAL MATERIAL:						38,53
VALOR SEM ENCARGOS:						49,92
VALOR ENCARGOS (85.20%):						9,72
VALOR COM ENCARGOS:						59,64
VALOR BDI (26.85%):						16,01
VALOR COM BDI:						75,65

11.5.4. C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	85,75	85,75
TOTAL MATERIAL:						85,75
VALOR SEM ENCARGOS:						85,75
VALOR ENCARGOS:						-
VALOR COM ENCARGOS:						85,75
VALOR BDI (26.85%):						23,02
VALOR COM BDI:						108,77


11.5.5. C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	5,64	3,38
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	7,03	4,21
TOTAL MAO DE OBRA:						7,59
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	85,99	85,99
TOTAL MATERIAL:						85,99
VALOR SEM ENCARGOS:						93,58
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,48
VALOR COM ENCARGOS:						100,06
VALOR BDI (26.85%):						26,87
VALOR COM BDI:						126,93

11.6.1. C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	5,64	4,51
TOTAL MAO DE OBRA:						4,51
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1084	ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	1,24	1,24
TOTAL MATERIAL:						1,24
VALOR SEM ENCARGOS:						5,75
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,85
VALOR COM ENCARGOS:						9,60

Matos & Almeida LTDA - ME
R. Antonio Gomes da Silva, 342, Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
CNPJ 01.816.139/0001-70



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO ESPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020

DATA: 29 DE JULHO DE 2020.

RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA

BDI: 26,85%



RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

VALOR BDI (26.85%):	2,58
VALOR COM BDI:	12,18

11.6.2. C1185 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	5,64	0,95
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	7,03	1,19
TOTAL MAO DE OBRA:						2,14
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	1,61	1,61
TOTAL MATERIAL:						1,61
VALOR SEM ENCARGOS:						3,75
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,84
VALOR COM ENCARGOS:						5,59
VALOR BDI (26.85%):						1,50
VALOR COM BDI:						7,09

11.6.3. C1199 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	5,64	3,38
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	7,03	4,21
TOTAL MAO DE OBRA:						7,59
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	5,12	5,63
TOTAL MATERIAL:						5,63
VALOR SEM ENCARGOS:						13,22
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,48
VALOR COM ENCARGOS:						19,70
VALOR BDI (26.85%):						5,29
VALOR COM BDI:						24,99

11.6.4. C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	5,64	2,53
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	7,03	3,16
TOTAL MAO DE OBRA:						5,69
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,10000000	3,06	3,36
TOTAL MATERIAL:						3,36
VALOR SEM ENCARGOS:						9,05
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,87
VALOR COM ENCARGOS:						13,92
VALOR BDI (26.85%):						3,74
VALOR COM BDI:						17,66

11.6.5. C1181 - ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,40000000	5,64	2,25
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,40000000	7,03	2,81
TOTAL MAO DE OBRA:						5,06
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1064	ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 1"	SEINFRA	M	1,05000000	9,04	9,49
TOTAL MATERIAL:						9,49
VALOR SEM ENCARGOS:						14,55
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,33
VALOR COM ENCARGOS:						18,88
VALOR BDI (26.85%):						5,07
VALOR COM BDI:						23,95

Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Equar Barreira Pinheiro
63475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001-70

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342 - BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE
CNPJ: 06.123.715/2-2

11.7.1. C2068 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 932X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	5,64	16,92
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	7,03	21,09

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL:

(88) 3533 - 3044 (88) 9 9827-2375 Email: matosealmeida@outlook.com



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

(88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/A, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020


DATA: 29 DE JULHO DE 2020.

RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA

BDI: 26,85%



RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

						TOTAL MAO DE OBRA:		38,01
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	22,03	22,03		
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	21,67	21,67		
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,91	17,91		
11756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	83,94	83,94		
						TOTAL MATERIAL:		145,55
						VALOR SEM ENCARGOS:		183,56
						VALOR ENCARGOS (85.20%):		32,38
						VALOR COM ENCARGOS:		215,94
						VALOR BDI (26.85%):		57,98
						VALOR COM BDI:		273,92

11.7.2. C3579 - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)

						MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
						10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	5,64	5,64
						12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	7,03	7,03
						TOTAL MAO DE OBRA:						12,67
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL						
16129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	32,26	32,26						
						TOTAL MATERIAL:		32,26				
						VALOR SEM ENCARGOS:		44,93				
						VALOR ENCARGOS (85.20%):		10,79				
						VALOR COM ENCARGOS:		55,72				
						VALOR BDI (26.85%):		14,96				
						VALOR COM BDI:		70,68				

11.8.1. C1665 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)

						MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
						10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	5,64	6,20
						12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	7,03	7,73
						TOTAL MAO DE OBRA:						13,93
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL						
11363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	33,12	33,12						
						TOTAL MATERIAL:		33,12				
						VALOR SEM ENCARGOS:		47,05				
						VALOR ENCARGOS (85.20%):		11,88				
						VALOR COM ENCARGOS:		58,93				
						VALOR BDI (26.85%):		15,82				
						VALOR COM BDI:		74,75				

11.8.2. C1671 - LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROICA 50W (UN)

						MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
						10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	5,64	2,82
						12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	7,03	5,62
						TOTAL MAO DE OBRA:						8,44
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL						
11353	LUM.REFLETORA C/LAMP. DICROICA 50W	SEINFRA	UN	1,00000000	16,37	16,37						
						TOTAL MATERIAL:		16,37				
						VALOR SEM ENCARGOS:		24,81				
						VALOR ENCARGOS (85.20%):		7,20				
						VALOR COM ENCARGOS:		32,01				
						VALOR BDI (26.85%):		8,59				
						VALOR COM BDI:		40,60				

Matos & Almeida LTDA-ME
R Antonio Gomes da Silva 342 - Esq. Barreira Pinheiro
63475-000 JAGUARIBE - CE
Cnpj 01.816.139/0001-70

ENGENHEIRO ELETRICISTA
REG. CIVIL RNP: 061237152-2

11.8.3. C4105 - ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM

						MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
						10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	5,64	6,76
						12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	7,03	8,43
						TOTAL MAO DE OBRA:						15,19
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL						

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL:

(88) 3533 - 3044 (88) 9 9827-2375 Email: matosealmeida@outlook.com



3905

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO ESPÍDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020

DATA: 29 DE JULHO DE 2020.

RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA

BDI: 26,85%

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

17926	ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM UM VISOR EM VIDRO FOSCO	SEINFRA	UN	1,00000000	99,13	99,13
TOTAL MATERIAL:						99,13
VALOR SEM ENCARGOS:						114,32
VALOR ENCARGOS (85.20%):						12,96
VALOR COM ENCARGOS:						127,28
VALOR BDI (26.85%):						34,17
VALOR COM BDI:						161,45

12.1.1. C2616 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	5,64	0,67
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	6,93	0,83
TOTAL MAO DE OBRA:						1,50
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,00050000	31,36	0,01
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,00020000	23,16	-
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,01000000	1,68	1,69
TOTAL MATERIAL:						1,70
VALOR SEM ENCARGOS:						3,20
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,30
VALOR COM ENCARGOS:						4,50
VALOR BDI (26.85%):						1,21
VALOR COM BDI:						5,71

12.1.2. C2617 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13000000	5,64	0,73
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13000000	6,93	0,90
TOTAL MAO DE OBRA:						1,63
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,00070000	31,36	0,02
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	23,16	-
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,01000000	3,77	3,80
TOTAL MATERIAL:						3,82
VALOR SEM ENCARGOS:						5,45
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,41
VALOR COM ENCARGOS:						6,86
VALOR BDI (26.85%):						1,84
VALOR COM BDI:						8,70

12.1.3. C2618 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	5,64	1,12
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	6,93	1,38
TOTAL MAO DE OBRA:						2,50
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,00080000	31,36	0,02
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	23,16	-
I2202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4")	SEINFRA	M	1,01000000	5,48	5,53
TOTAL MATERIAL:						5,55
VALOR SEM ENCARGOS:						8,05
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,17
VALOR COM ENCARGOS:						10,22
VALOR BDI (26.85%):						2,74
VALOR COM BDI:						12,96

12.1.4. C2405 - TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=32X25mm (1"X3/4") (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	5,64	1,07
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	6,93	1,31
TOTAL MAO DE OBRA:						2,38
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva 342 Edmar Barreira Pinheiro
63475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001-70

ENGENHEIRO DE PROJETOS CIVIS
RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342 - JAGUARIBE - CE
ENG. CIVIL RNP: 061237152-2
CREA-CE: 51745

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, BARRIO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020

DATA: 29 DE JULHO DE 2020.

RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA

BDI: 26,85%

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,00950000	31,36	0,29
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,01500000	23,16	0,34
11981	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL 1X3/4"	UN	1,00000000	4,61	4,61
TOTAL MATERIAL:					5,24
VALOR SEM ENCARGOS:					7,62
VALOR ENCARGOS (85.20%):					2,05
VALOR COM ENCARGOS:					9,67
VALOR BDI (26.85%):					2,60
VALOR COM BDI:					12,27

12.1.5. C2381 - TÊ PVC SOLD. MARRON D= 25mm (3/4") (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	5,64	1,07
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	6,93	1,31
TOTAL MAO DE OBRA:						2,38
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00900000	31,36	0,28
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00360000	23,16	0,08
11972	TE PVC SOLDAVEL 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	0,72	0,72
TOTAL MATERIAL:						1,08
VALOR SEM ENCARGOS:						3,46
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,05
VALOR COM ENCARGOS:						5,51
VALOR BDI (26.85%):						1,48
VALOR COM BDI:						6,99

12.1.6. C0507 - BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3/4"x1/2" (25X20mm) (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	5,64	0,50
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	6,93	0,62
TOTAL MAO DE OBRA:						1,12
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10318	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 3/4X1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	0,53	0,53
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,70000000	0,14	0,09
TOTAL MATERIAL:						0,62
VALOR SEM ENCARGOS:						1,74
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,97
VALOR COM ENCARGOS:						2,71
VALOR BDI (26.85%):						0,73
VALOR COM BDI:						3,44

12.1.7. C0497 - BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"x3/4" (32X25mm) (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	5,64	0,50
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	6,93	0,62
TOTAL MAO DE OBRA:						1,12
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10311	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1X3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,08	1,08
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,90000000	0,14	0,12
TOTAL MATERIAL:						1,20
VALOR SEM ENCARGOS:						2,32
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,97
VALOR COM ENCARGOS:						3,29
VALOR BDI (26.85%):						0,88
VALOR COM BDI:						4,17

Matos & Almeida LTDA-ME
R. Antônio Gomes da Silva, 342, Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
CNPJ: 01.816.139/0001-70

SEINFRA 026.1
ENR - CIVIL - RMP: 061237152
CREA-CE: 51765

12.1.8. C0692 - CAP PVC SOLD. MARRON D= 32mm (1") (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,04500000	5,64	0,25
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,04500000	6,93	0,31
TOTAL MAO DE OBRA:						0,56
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00350000	31,36	0,10
10481	CAP PVC SOLD. MARRON DIAM. 32MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	0,98	0,98



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO BARREIRA PINHEIRO, DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020
 DATA: 29 DE JULHO DE 2020.
 RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME
 CNPJ: 01.816.139/0001-70
 TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA
 BDI: 26,85%

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00550000	23,16	0,12	
						TOTAL MATERIAL:	1,20
						VALOR SEM ENCARGOS:	1,76
						VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,50
						VALOR COM ENCARGOS:	2,26
						VALOR BDI (26.85%):	0,61
						VALOR COM BDI:	2,87

12.1.9. C3653 - ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	5,64	0,50	
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	6,93	0,62	
						TOTAL MAO DE OBRA:	1,12
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00300000	31,36	0,09	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,25000000	0,14	0,03	
I6722	ADAPTADOR PVC REGISTRO 25MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	0,51	0,51	
						TOTAL MATERIAL:	0,63
						VALOR SEM ENCARGOS:	1,75
						VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,97
						VALOR COM ENCARGOS:	2,72
						VALOR BDI (26.85%):	0,73
						VALOR COM BDI:	3,45

12.1.10. C3654 - ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1") (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	5,64	0,50	
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	6,93	0,62	
						TOTAL MAO DE OBRA:	1,12
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00400000	31,36	0,12	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,50000000	0,14	0,07	
I6723	ADAPTADOR PVC REGISTRO 32MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	1,01	1,01	
						TOTAL MATERIAL:	1,20
						VALOR SEM ENCARGOS:	2,32
						VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,98
						VALOR COM ENCARGOS:	3,30
						VALOR BDI (26.85%):	0,89
						VALOR COM BDI:	4,19

12.1.11. C3655 - ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4") (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	5,64	0,84	
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	6,93	1,03	
						TOTAL MAO DE OBRA:	1,87
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00400000	31,36	0,12	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,60000000	0,14	0,08	
I6724	ADAPTADOR PVC REGISTRO 40MM (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	1,82	1,82	
						TOTAL MATERIAL:	2,02
						VALOR SEM ENCARGOS:	3,89
						VALOR ENCARGOS (85.20%):	1,62
						VALOR COM ENCARGOS:	5,51
						VALOR BDI (26.85%):	1,48
						VALOR COM BDI:	6,99

Matos & Almeida LTDA-ME
 R Antonio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
 63.475-000 JAGUARIBE CE
 Cnpj 01.816.139/0001-70

Matos & Almeida LTDA-ME
 RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342 - BAIRRO EDMAR BARREIRA PINHEIRO
 CEP: 63475-000 - JAGUARIBE - CE
 CNPJ: 01.816.139/0001-70
 E-mail: matosealmeida@outlook.com

12.1.12. C1560 - JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2" (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	5,64	1,12	
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	6,93	1,38	
						TOTAL MAO DE OBRA:	2,50
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	31,36	0,07	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,31000000	0,14	0,04	



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO ESPÍRITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020
 DATA: 29 DE JULHO DE 2020.
 RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME
 CNPJ: 01.816.139/0001-70
 TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA
 BDI: 26,85%

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

11308	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD/ROSCA DE 25X1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,22	1,22
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	23,16	0,09
					TOTAL MATERIAL:	1,42
					VALOR SEM ENCARGOS:	3,92
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	2,17
					VALOR COM ENCARGOS:	6,09
					VALOR BDI (26.85%):	1,64
					VALOR COM BDI:	7,73

12.1.13. C1526 - JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	5,64	1,12
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	6,93	1,38
					TOTAL MAO DE OBRA:	2,50
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	31,36	0,07
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,40000000	0,14	0,05
11303	JOELHO PVC SOLDAVEL/ROSCA DE 25X3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,66	1,66
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	23,16	0,09
					TOTAL MATERIAL:	1,87
					VALOR SEM ENCARGOS:	4,37
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	2,17
					VALOR COM ENCARGOS:	6,54
					VALOR BDI (26.85%):	1,76
					VALOR COM BDI:	8,30

12.1.14. C1568 - JOELHO REDUÇÃO PVC ROSC. D=3/4"X1/2" (25X20mm) (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22000000	5,64	1,24
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22000000	6,93	1,52
					TOTAL MAO DE OBRA:	2,76
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,70000000	0,14	0,09
11314	JOELHO REDUÇÃO PVC ROSCAVEL 3/4X1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,55	1,55
					TOTAL MATERIAL:	1,64
					VALOR SEM ENCARGOS:	4,40
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	2,37
					VALOR COM ENCARGOS:	6,77
					VALOR BDI (26.85%):	1,82
					VALOR COM BDI:	8,59

12.1.15. C1542 - JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1" (32mm) (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22000000	5,64	1,24
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22000000	6,93	1,52
					TOTAL MAO DE OBRA:	2,76
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	0,14	0,14
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,58	2,58
					TOTAL MATERIAL:	2,72
					VALOR SEM ENCARGOS:	5,48
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	2,37
					VALOR COM ENCARGOS:	7,85
					VALOR BDI (26.85%):	2,11
					VALOR COM BDI:	9,96

12.1.16. C1541 - JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm) (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,34000000	5,64	1,91
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,34000000	6,93	2,35
					TOTAL MAO DE OBRA:	4,26
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,26000000	0,14	0,17
11292	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	6,64	6,64

Matos & Almeida LTDA-ME
 R. Antônio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
 63.475-000 JAGUARIBE - CE
 CNPJ: 01.816.139/0001-70

ENG: CIVIL RNP: 061237152-2
 CREA-CE: 51745



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/Nº BAIRRO EDSON DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020

DATA: 29 DE JULHO DE 2020.

RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA

BDI: 26,85%

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

TOTAL MATERIAL:	6,81
VALOR SEM ENCARGOS:	11,07
VALOR ENCARGOS (85.20%):	3,65
VALOR COM ENCARGOS:	14,72
VALOR BDI (26.85%):	3,95
VALOR COM BDI:	18,67

12.1.17. C1739 - LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX3/4" (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	5,64	0,84
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	6,93	1,03
TOTAL MAO DE OBRA:						1,87
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	31,36	0,07
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,39000000	0,14	0,05
11449	LUVA PVC SOLDÁVEL/ROSCA DE 25X3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	0,84	0,84
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	23,16	0,09
TOTAL MATERIAL:						1,05
VALOR SEM ENCARGOS:						2,92
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,63
VALOR COM ENCARGOS:						4,55
VALOR BDI (26.85%):						1,22
VALOR COM BDI:						5,77

12.1.18. C1751 - LUVA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm) (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,11000000	5,64	0,62
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,11000000	6,93	0,76
TOTAL MAO DE OBRA:						1,38
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,89000000	0,14	0,12
11455	LUVA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1X3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,93	1,93
TOTAL MATERIAL:						2,05
VALOR SEM ENCARGOS:						3,43
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,20
VALOR COM ENCARGOS:						4,63
VALOR BDI (26.85%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,87

12.1.19. I8977 - TUBETE CEGO EM POLIPROPILENO 3/4" COR VERMELHA (UN)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8977	TUBETE CEGO EM POLIPROPILENO 3/4" COR VERMELHA	SEINFRA	UNID	1,00000000	0,68	0,68
TOTAL MATERIAL:						0,68
VALOR SEM ENCARGOS:						0,68
VALOR ENCARGOS:						-
VALOR COM ENCARGOS:						0,68
VALOR BDI (26.85%):						0,18
VALOR COM BDI:						0,86

12.1.20. C2595 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)


MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	5,64	1,35
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	6,93	1,66
TOTAL MAO DE OBRA:						3,01
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	31,36	0,15
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,00750000	23,16	0,17
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,01000000	2,22	2,24
TOTAL MATERIAL:						2,56
VALOR SEM ENCARGOS:						5,57
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,58
VALOR COM ENCARGOS:						8,15
VALOR BDI (26.85%):						2,19
VALOR COM BDI:						10,34

Matos & Almeida LTDA-ME
R. Antônio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
Cnpj: 01.816.139/0001-70

SEMPRE COM O MELHOR PREÇO
ENG. CIVIL - RNP: 061237152-2
CREA-CE: 51745



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020

DATA: 29 DE JULHO DE 2020.

RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA

BDI: 26,85%

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

12.1.21. C2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	5,64	1,69
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	6,93	2,07
TOTAL MAO DE OBRA:						3,76
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00750000	31,36	0,23
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	23,16	0,25
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2")	SEINFRA	M	1,01000000	3,77	3,80
TOTAL MATERIAL:						4,28
VALOR SEM ENCARGOS:						8,04
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,23
VALOR COM ENCARGOS:						11,27
VALOR BDI (26.85%):						3,03
VALOR COM BDI:						14,30

12.1.22. C2598 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	5,64	2,70
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	6,93	3,32
TOTAL MAO DE OBRA:						6,02
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01700000	31,36	0,53
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02600000	23,16	0,60
I2196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3")	SEINFRA	M	1,01000000	5,45	5,50
TOTAL MATERIAL:						6,63
VALOR SEM ENCARGOS:						12,65
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,16
VALOR COM ENCARGOS:						17,81
VALOR BDI (26.85%):						4,78
VALOR COM BDI:						22,59

12.1.23. C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	5,64	2,93
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	6,93	3,60
TOTAL MAO DE OBRA:						6,53
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	31,36	0,78
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	23,16	0,92
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	M	1,01000000	6,15	6,21
TOTAL MATERIAL:						7,91
VALOR SEM ENCARGOS:						14,44
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,59
VALOR COM ENCARGOS:						20,03
VALOR BDI (26.85%):						5,38
VALOR COM BDI:						25,41

12.1.24. C2600 - TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=150mm (6") (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	5,64	3,38
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	6,93	4,15
TOTAL MAO DE OBRA:						7,53
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2197	TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6")	SEINFRA	M	1,01000000	15,72	15,87
TOTAL MATERIAL:						15,87
VALOR SEM ENCARGOS:						23,40
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,44
VALOR COM ENCARGOS:						29,84
VALOR BDI (26.85%):						8,01
VALOR COM BDI:						37,85

12.1.25. C4388 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") (UN)

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044 (88) 9 9827-2375 Email: matosealmeida@outlook.com

Matos & Almeida LTDA-ME
R. Antônio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
63475-000 JAGUARIBE - CE
CNPJ: 01.816.139/0001-70

ENG. CIVIL RNP: 061237157-2
CREA-CE: 51745



Página 36 de 51
3911
Fls.
Comissão de Licitação Municipal de Jaguaribe

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020

DATA: 29 DE JULHO DE 2020.

RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA

BDI: 26,85%

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	5,64	1,69
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	6,93	2,07
TOTAL MAO DE OBRA:						3,76
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,02800000	31,36	0,87
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,04300000	23,16	0,99
I8240	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm	SEINFRA	UN	1,00000000	0,44	0,44
TOTAL MATERIAL:						2,30
VALOR SEM ENCARGOS:						6,06
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,23
VALOR COM ENCARGOS:						9,29
VALOR BDI (26.85%):						2,49
VALOR COM BDI:						11,78

12.1.26. C4669 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	5,64	1,69
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	6,93	2,07
TOTAL MAO DE OBRA:						3,76
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,03000000	31,36	0,94
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,04700000	23,16	1,08
I6235	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm	SEINFRA	UN	1,00000000	1,32	1,32
TOTAL MATERIAL:						3,34
VALOR SEM ENCARGOS:						7,10
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,23
VALOR COM ENCARGOS:						10,33
VALOR BDI (26.85%):						2,77
VALOR COM BDI:						13,10

12.1.27. C4389 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3") (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36000000	5,64	2,03
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36000000	6,93	2,49
TOTAL MAO DE OBRA:						4,52
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,03400000	31,36	1,06
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,05200000	23,16	1,20
I8241	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm	SEINFRA	UN	1,00000000	3,12	3,12
TOTAL MATERIAL:						5,38
VALOR SEM ENCARGOS:						9,90
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,87
VALOR COM ENCARGOS:						13,77
VALOR BDI (26.85%):						3,70
VALOR COM BDI:						17,47

12.1.28. C4390 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42000000	5,64	2,36
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42000000	6,93	2,91
TOTAL MAO DE OBRA:						5,27
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,04200000	31,36	1,31
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,06300000	23,16	1,45
I8242	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	SEINFRA	UN	1,00000000	3,47	3,47
TOTAL MATERIAL:						6,23
VALOR SEM ENCARGOS:						11,50
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,51
VALOR COM ENCARGOS:						16,01
VALOR BDI (26.85%):						4,30
VALOR COM BDI:						20,31

Matos & Almeida LTDA-ME
R. Antônio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pínhireiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
Cnpj: 01.816.139/0001-70

ENGENHEIRO CIVIL RNP: 061237152-2
CREA-CE: 51745

12.1.29. C1551 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL:

(88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/Nº BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020

DATA: 29 DE JULHO DE 2020.

RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA

BDI: 26,85%

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	5,64	1,57
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	6,93	1,94
TOTAL MAO DE OBRA:						3,51
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01000000	31,36	0,31
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,01	1,01
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01500000	23,16	0,34
TOTAL MATERIAL:						1,66
VALOR SEM ENCARGOS:						5,17
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,02
VALOR COM ENCARGOS:						8,19
VALOR BDI (26.85%):						2,20
VALOR COM BDI:						10,39

12.1.30. C1552 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	5,64	1,57
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	6,93	1,94
TOTAL MAO DE OBRA:						3,51
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01500000	31,36	0,47
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,37	1,37
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02200000	23,16	0,50
TOTAL MATERIAL:						2,34
VALOR SEM ENCARGOS:						5,85
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,02
VALOR COM ENCARGOS:						8,87
VALOR BDI (26.85%):						2,38
VALOR COM BDI:						11,25

12.1.31. C1554 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36000000	5,64	2,03
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36000000	6,93	2,49
TOTAL MAO DE OBRA:						4,52
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03400000	31,36	1,06
I1285	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 75MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,95	2,95
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,05200000	23,16	1,20
TOTAL MATERIAL:						5,21
VALOR SEM ENCARGOS:						9,73
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,87
VALOR COM ENCARGOS:						13,60
VALOR BDI (26.85%):						3,65
VALOR COM BDI:						17,25

12.1.32. C1549 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	5,64	2,53
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	6,93	3,11
TOTAL MAO DE OBRA:						5,64
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	31,36	1,56
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	4,18	4,18
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,08000000	23,16	1,85
TOTAL MATERIAL:						7,59
VALOR SEM ENCARGOS:						13,23
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,84
VALOR COM ENCARGOS:						18,07
VALOR BDI (26.85%):						4,85
VALOR COM BDI:						22,92

12.1.33. C0014 - ADAPTADOR DE JUNTA ELAST.P/SIFÃO METAL PVC P/ESGOTO D=40mm (UN)

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL:

(88) 3533 - 3044 (88) 9 9827-2375 Email: matosealmeida@outlook.com

Matos & Almeida LTDA-ME
R. Antônio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
CNPJ: 01.816.139/0001-70

SEINFRA
ENG: CIVIL RMP: 061237152-2
CREA-CE: 51745

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/Nº BAIRRO CREDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020

DATA: 29 DE JULHO DE 2020.

RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA

BDI: 26,85%

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	5,64	0,78
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	6,93	0,97
TOTAL MAO DE OBRA:						1,75
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0007	ADAPTADOR PVC P/SIFÃO 1 1/4"X40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	0,48	0,48
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	31,36	0,15
I0075	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	0,63	0,63
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,00500000	24,41	0,12
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00750000	23,16	0,17
TOTAL MATERIAL:						1,55
VALOR SEM ENCARGOS:						3,30
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,53
VALOR COM ENCARGOS:						4,83
VALOR BDI (26.85%):						1,30
VALOR COM BDI:						6,13

12.1.34. C1761 - LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2") (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	5,64	0,78
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	6,93	0,97
TOTAL MAO DE OBRA:						1,75
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01500000	31,36	0,47
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02200000	23,16	0,50
I2192	TUBO DE PVC DE 1 1/2" PARA DESCARGA	SEINFRA	UN	1,00000000	1,21	1,21
TOTAL MATERIAL:						2,18
VALOR SEM ENCARGOS:						3,93
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,52
VALOR COM ENCARGOS:						5,45
VALOR BDI (26.85%):						1,46
VALOR COM BDI:						6,91

12.1.35. C1762 - LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3") (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18000000	5,64	1,01
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18000000	6,93	1,24
TOTAL MAO DE OBRA:						2,25
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03400000	31,36	1,06
I1460	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 75MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,30	2,30
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,05200000	23,16	1,20
TOTAL MATERIAL:						4,56
VALOR SEM ENCARGOS:						6,81
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,94
VALOR COM ENCARGOS:						8,75
VALOR BDI (26.85%):						2,35
VALOR COM BDI:						11,10

12.1.36. C1758 - LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4") (UN)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23000000	5,64	1,29
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23000000	6,93	1,59
TOTAL MAO DE OBRA:						2,88
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	31,36	1,56
I1457	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,66	2,66
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,08000000	23,16	1,85
TOTAL MATERIAL:						6,07
VALOR SEM ENCARGOS:						8,95
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,48
VALOR COM ENCARGOS:						11,43
VALOR BDI (26.85%):						3,07
VALOR COM BDI:						14,50

Matos & Almeida LTDA-ME
Rua Antônio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
63475-000 JAGUARIBE - CE
CNPJ: 01.816.139/0001-70

Eng. Civil RNP: 061237152-2
CREA-CE: 51745



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EDUARDO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020

DATA: 29 DE JULHO DE 2020.

RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA

BDI: 26,85%

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

12.1.37. C1579 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2") (UN)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37000000	5,64	2,08
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37000000	6,93	2,56
TOTAL MAO DE OBRA:						4,64

MATERIAL						
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,04150000	31,36	1,30
11318	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 3X2"	SEINFRA	UN	1,00000000	7,44	7,44
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,06300000	23,16	1,45
TOTAL MATERIAL:						10,19
VALOR SEM ENCARGOS:						14,83
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,97
VALOR COM ENCARGOS:						18,80
VALOR BDI (26.85%):						5,05
VALOR COM BDI:						23,85

12.1.38. C1582 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") (UN)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	5,64	2,59
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	6,93	3,18
TOTAL MAO DE OBRA:						5,77

MATERIAL						
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05750000	31,36	1,80
11319	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	SEINFRA	UN	1,00000000	8,44	8,44
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,09100000	23,16	2,10
TOTAL MATERIAL:						12,34
VALOR SEM ENCARGOS:						18,11
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,95
VALOR COM ENCARGOS:						23,06
VALOR BDI (26.85%):						6,19
VALOR COM BDI:						29,25

12.1.39. C2151 - REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2") (UN)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36000000	5,64	2,03
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36000000	6,93	2,49
TOTAL MAO DE OBRA:						4,52

MATERIAL						
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02450000	31,36	0,76
10296	BUCHA REDUÇÃO DE PVC P/ESGOTO 75X50MM (3"X2")	SEINFRA	UN	1,00000000	3,82	3,82
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,03700000	23,16	0,85
TOTAL MATERIAL:						5,43
VALOR SEM ENCARGOS:						9,95
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,87
VALOR COM ENCARGOS:						13,82
VALOR BDI (26.85%):						3,71
VALOR COM BDI:						17,53

12.1.40. C2146 - REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2") (UN)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22000000	5,64	1,24
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22000000	6,93	1,52
TOTAL MAO DE OBRA:						2,76

MATERIAL						
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03250000	31,36	1,01
11790	REDUÇÃO EXCENTRICA PVC ESGOTO 100X50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,12	3,12
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,05100000	23,16	1,18
TOTAL MATERIAL:						5,31
VALOR SEM ENCARGOS:						8,07
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,37
VALOR COM ENCARGOS:						10,44
VALOR BDI (26.85%):						2,80
VALOR COM BDI:						13,24

Matos & Almeida LTDA- ME
R. Antonio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
CE-475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001-70

REG. CIVIL: 06.1237152-2
CRIA-CE: 5775



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO BARREIRA DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020

DATA: 29 DE JULHO DE 2020.

RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA

BDI: 26,85%

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

12.1.41. C2358 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD. (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	5,64	1,63
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	6,93	2,00
TOTAL MAO DE OBRA:						3,63
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,01500000	31,36	0,47
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,02250000	23,16	0,52
I2013	TE PVC RÍGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,10	2,10
TOTAL MATERIAL:						3,09
VALOR SEM ENCARGOS:						6,72
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,11
VALOR COM ENCARGOS:						9,83
VALOR BDI (26.85%):						2,64
VALOR COM BDI:						12,47

12.1.42. C2359 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD. (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	5,64	1,63
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	6,93	2,00
TOTAL MAO DE OBRA:						3,63
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,02250000	31,36	0,70
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,03300000	23,16	0,76
I2014	TE PVC RÍGIDO. PARA ESGOTO - 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	4,03	4,03
TOTAL MATERIAL:						5,49
VALOR SEM ENCARGOS:						9,12
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,11
VALOR COM ENCARGOS:						12,23
VALOR BDI (26.85%):						3,28
VALOR COM BDI:						15,51

12.2.1. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	5,64	11,28
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	6,93	13,86
TOTAL MAO DE OBRA:						25,14
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	211,17	211,17
I0301	BUCHA PLÁSTICA 8MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,13	0,26
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	136,80	136,80
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	11,56	11,56
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,14	0,07
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS	SEINFRA	UN	2,00000000	1,24	2,48
I1925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	17,93	17,93
TOTAL MATERIAL:						380,27
VALOR SEM ENCARGOS:						405,41
VALOR ENCARGOS (85.20%):						21,43
VALOR COM ENCARGOS:						426,84
VALOR BDI (26.85%):						114,61
VALOR COM BDI:						541,45

Matos & Almeida LTDA-ME
R Antonio Gomes da Silva 342 Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
CNPJ: 01.816.139/0001-70

RECEBIMOS DE MATOS & ALMEIDA LTDA-ME
RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342 - BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE
CNPJ: 01.816.139/0001-70

12.2.2. C0986 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	5,64	8,46
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	6,93	10,39
TOTAL MAO DE OBRA:						18,85
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	1,00000000	61,20	61,20
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	11,56	11,56
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	0,14	0,11
I1864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	61,85	61,85
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	47,62	47,62

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL:

(88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO FREDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020

DATA: 29 DE JULHO DE 2020.

RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA

BDI: 26,85%



RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	9,79	9,79
				TOTAL MATERIAL:	192,13	
				VALOR SEM ENCARGOS:	210,98	
				VALOR ENCARGOS (85.20%):	16,08	
				VALOR COM ENCARGOS:	227,06	
				VALOR BDI (26.85%):	60,97	
				VALOR COM BDI:	288,03	

12.2.3. C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	6,93	8,31
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	5,14	10,28
				TOTAL MAO DE OBRA:		18,59
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	39,60	0,31
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	0,33	1,05
I7893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	134,89	134,89
				TOTAL MATERIAL:		136,25
				VALOR SEM ENCARGOS:		154,84
				VALOR ENCARGOS (85.20%):		15,85
				VALOR COM ENCARGOS:		170,69
				VALOR BDI (26.85%):		45,83
				VALOR COM BDI:		216,52

12.2.4. C0985 - CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	6,93	10,39
				TOTAL MAO DE OBRA:		10,39
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0915	CUBA DE AÇO INOX	SEINFRA	UN	1,00000000	101,52	101,52
I1861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	65,50	65,50
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	20,69	20,69
				TOTAL MATERIAL:		187,71
				VALOR SEM ENCARGOS:		198,10
				VALOR ENCARGOS (85.20%):		8,86
				VALOR COM ENCARGOS:		206,96
				VALOR BDI (26.85%):		55,57
				VALOR COM BDI:		262,53

12.2.5. C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	5,64	3,66
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	6,93	4,50
				TOTAL MAO DE OBRA:		8,16
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,14	0,03
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	SEINFRA	UN	1,00000000	53,29	53,29
				TOTAL MATERIAL:		53,32
				VALOR SEM ENCARGOS:		61,48
				VALOR ENCARGOS (85.20%):		6,98
				VALOR COM ENCARGOS:		68,46
				VALOR BDI (26.85%):		18,38
				VALOR COM BDI:		86,84

12.2.6. C2176 - REGISTRO GLOBO / FECHO RÁPIDO DE 1" (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	5,64	2,82
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	6,93	1,03
				TOTAL MAO DE OBRA:		3,85
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1812	REGISTRO GLOBO (FECHO RÁPIDO) DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	30,87	30,87
				TOTAL MATERIAL:		30,87
				VALOR SEM ENCARGOS:		34,72
				VALOR ENCARGOS (85.20%):		3,29

Matos & Almeida LTDA-ME
R Antonio Gomes da Silva, 342, Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
CNPJ: 01.816.139/0001-70

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL:

(88) 3533 - 3044 (88) 9 9827-2375 Email: matosealmeida@outlook.com



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, ST. BARRIA DE DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020

DATA: 29 DE JULHO DE 2020.

RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA

BDI: 26,85%

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

VALOR COM ENCARGOS:	38,01
VALOR BDI (26.85%):	10,21
VALOR COM BDI:	48,22

12.2.7. C2175 - REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1 1/4" (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	5,64	2,82
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	6,93	1,03
TOTAL MAO DE OBRA:						3,85
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1813	REGISTRO GLOBO (FECHO RÁPIDO) DE 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	43,56	43,56
TOTAL MATERIAL:						43,56
VALOR SEM ENCARGOS:						47,41
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,29
VALOR COM ENCARGOS:						50,70
VALOR BDI (26.85%):						13,61
VALOR COM BDI:						64,31

12.2.8. C2167 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	5,64	3,44
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	6,93	4,22
TOTAL MAO DE OBRA:						7,66
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	0,14	0,16
I1807	REGISTRO DE GAVETA CROMADA 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	55,55	55,55
TOTAL MATERIAL:						55,71
VALOR SEM ENCARGOS:						63,37
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,54
VALOR COM ENCARGOS:						69,91
VALOR BDI (26.85%):						18,77
VALOR COM BDI:						88,68

12.2.9. C2166 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	5,64	3,44
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	6,93	4,22
TOTAL MAO DE OBRA:						7,66
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	0,14	0,13
I1806	REGISTRO DE GAVETA CROMADA 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	45,38	45,38
TOTAL MATERIAL:						45,51
VALOR SEM ENCARGOS:						53,17
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,54
VALOR COM ENCARGOS:						59,71
VALOR BDI (26.85%):						16,03
VALOR COM BDI:						75,74

12.2.10. C1997 - PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0152	AZULEJISTA	SEINFRA	H	1,10000000	6,93	7,62
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	5,14	5,65
TOTAL MAO DE OBRA:						13,27
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00100000	36,72	0,03
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,45000000	0,33	0,14
I1711	PORTA PAPEL DE LOUCA BRANCA 15X15CM	SEINFRA	UN	1,00000000	15,77	15,77
TOTAL MATERIAL:						15,94
VALOR SEM ENCARGOS:						29,21
VALOR ENCARGOS (85.20%):						11,32
VALOR COM ENCARGOS:						40,53
VALOR BDI (26.85%):						10,88
VALOR COM BDI:						51,41

Matos & Almeida LTDA - ME
R. Antonio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
63475-000 JAGUARIBE CE
CNPJ: 01.816.139/0001-70

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
ING. CIVIL - RNP: 061237152-2
CREA: 01/0173

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL:

(88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020
DATA: 29 DE JULHO DE 2020.

RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME
CNPJ: 01.816.139/0001-70

TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA
BDI: 26,85%



RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

12.2.11. C1990 - PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	6,93	3,46
TOTAL MAO DE OBRA:						3,46
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	SEINFRA	UN	1,00000000	20,81	20,81
TOTAL MATERIAL:						20,81
VALOR SEM ENCARGOS:						24,27
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,96
VALOR COM ENCARGOS:						27,23
VALOR BDI (26.85%):						7,31
VALOR COM BDI:						34,54

12.2.12. C1995 - PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10152	AZULEJISTA	SEINFRA	H	1,10000000	6,93	7,62
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	5,14	5,65
TOTAL MAO DE OBRA:						13,27
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00050000	36,72	0,01
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,62000000	0,33	0,20
11716	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	2,00000000	12,02	24,04
TOTAL MATERIAL:						24,25
VALOR SEM ENCARGOS:						37,52
VALOR ENCARGOS (85.20%):						11,32
VALOR COM ENCARGOS:						48,84
VALOR BDI (26.85%):						13,11
VALOR COM BDI:						61,95

12.2.13. C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	6,93	6,93
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	6,93	1,73
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	5,14	1,79
TOTAL MAO DE OBRA:						10,45
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	39,60	0,01
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,33	0,04
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	1,00000000	126,72	126,72
TOTAL MATERIAL:						126,77
VALOR SEM ENCARGOS:						137,22
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,94
VALOR COM ENCARGOS:						146,16
VALOR BDI (26.85%):						39,24
VALOR COM BDI:						185,40

12.2.14. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	6,93	1,73
TOTAL MAO DE OBRA:						1,73
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10796	CHUVEIRO PLÁSTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	4,68	4,68
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	0,14	0,04
TOTAL MATERIAL:						4,72
VALOR SEM ENCARGOS:						6,45
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,48
VALOR COM ENCARGOS:						7,93
VALOR BDI (26.85%):						2,13
VALOR COM BDI:						10,06

12.2.15. C2172 - REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	5,64	3,44

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/Nº BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020

DATA: 29 DE JULHO DE 2020.

RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA

BDI: 26,85%

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	6,93	4,22
TOTAL MAO DE OBRA:						7,66
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	0,14	0,13
I1811	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	42,80	42,80
TOTAL MATERIAL:						42,93
VALOR SEM ENCARGOS:						50,59
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,54
VALOR COM ENCARGOS:						57,13
VALOR BDI (26.85%):						15,34
VALOR COM BDI:						72,47

12.2.16. C2505 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	5,64	3,66
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	6,93	4,50
TOTAL MAO DE OBRA:						8,16
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,14	0,03
I2130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	20,22	20,22
TOTAL MATERIAL:						20,25
VALOR SEM ENCARGOS:						28,41
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,98
VALOR COM ENCARGOS:						35,39
VALOR BDI (26.85%):						9,50
VALOR COM BDI:						44,89

12.2.17. C3059 - TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00x0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	6,93	10,39
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	5,14	7,71
TOTAL MAO DE OBRA:						18,10
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01800000	39,60	0,71
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,35000000	0,33	1,10
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,75000000	0,14	0,10
I2497	TANQUE DE LAVAR CIMENTO (1,00x0,50)m C/TANQUE (0,45x0,45x0,25)m (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	44,29	44,29
I2501	TORNEIRA DE METAL AMARELO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	20,68	20,68
I7603	SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)	SEINFRA	UN	1,00000000	9,24	9,24
I7981	VALVULA PVC P/ TANQUE	SEINFRA	UN	1,00000000	2,48	2,48
TOTAL MATERIAL:						78,60
VALOR SEM ENCARGOS:						96,70
VALOR ENCARGOS (85.20%):						15,43
VALOR COM ENCARGOS:						112,13
VALOR BDI (26.85%):						30,11
VALOR COM BDI:						142,24

12.2.18. C2093 - RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	5,64	5,52
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	6,93	6,79
TOTAL MAO DE OBRA:						12,31
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1770	RALO SECO PVC 10 CM	SEINFRA	UN	1,00000000	4,90	4,90
TOTAL MATERIAL:						4,90
VALOR SEM ENCARGOS:						17,21
VALOR ENCARGOS (85.20%):						10,50
VALOR COM ENCARGOS:						27,71
VALOR BDI (26.85%):						7,44
VALOR COM BDI:						35,15

Matos & Almeida LTDA-ME
R. Antônio Gomes da Silva, 342 - Emar Barreira Pinheiro
63475-000 - JAGUARIBE - CE
CNPJ: 01.816.139/0001-70

RECEBIMOS DE MATOS & ALMEIDA LTDA-ME
RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342 - JAGUARIBE - CE
CNPJ: 01.816.139/0001-70

12.2.19. C1151 - DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO ESPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020

DATA: 29 DE JULHO DE 2020.

RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA

BDI: 26,85%



RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	5,64	2,82
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	6,93	3,46
TOTAL MAO DE OBRA:						6,28
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	33,26	33,26
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,14	0,03
TOTAL MATERIAL:						33,29
VALOR SEM ENCARGOS:						39,57
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,36
VALOR COM ENCARGOS:						44,93
VALOR BDI (26.85%):						12,06
VALOR COM BDI:						56,99

12.3.1. C4378 - CAIXA SIFONADA EM PVC 185 x 150 x 75 mm C/ GRELHA CROMADA (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	5,64	2,82
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	6,93	3,46
TOTAL MAO DE OBRA:						6,28
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18230	CAIXA SIFONADA EM PVC 185 x 150 x 75 mm C/ GRELHA CROMADA	SEINFRA	UN	1,00000000	33,77	33,77
TOTAL MATERIAL:						33,77
VALOR SEM ENCARGOS:						40,05
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,36
VALOR COM ENCARGOS:						45,41
VALOR BDI (26.85%):						12,19
VALOR COM BDI:						57,60

12.3.2. C0607 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	5,64	1,26
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	5,64	6,68
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	6,93	1,55
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	6,93	8,21
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,49100000	6,93	44,98
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,95100000	5,14	66,56
TOTAL MAO DE OBRA:						129,24
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04400000	8,28	0,36
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,27500000	36,72	10,09
I0169	ACO CA-60	SEINFRA	KG	2,58200000	3,34	8,62
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,10800000	55,26	5,96
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	19,91000000	0,79	15,72
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	15,14	3,02
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	63,84500000	0,33	21,06
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05900000	5,81	0,34
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	305,28000000	0,19	58,00
TOTAL MATERIAL:						123,17
VALOR SEM ENCARGOS:						252,41
VALOR ENCARGOS (85.20%):						110,17
VALOR COM ENCARGOS:						362,58
VALOR BDI (26.85%):						97,35
VALOR COM BDI:						459,93

Matos & Almeida LTDA-ME
R. Antônio Gomes da Silva, 342 - Emar Barreira Pinheiro
63475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001-70

SEMPRE TRABALHE COM O LITRO REAL
ENR: CIVIL - RNP: 0612371572
CREA-CE: 51715

12.3.3. C2832 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	5,14	10,28
TOTAL MAO DE OBRA:						10,28
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	1,49200000	55,26	82,44
I2298	CURVA PVC LONGA DN 100	SEINFRA	UN	3,00000000	22,41	67,23
I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 (NBR 5688)	SEINFRA	M	2,50000000	6,15	15,37
TOTAL MATERIAL:						165,04

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: Fone (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BARRIO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020

DATA: 29 DE JULHO DE 2020.

RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA

BDI: 26,85%

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	10,05000000	23,25	233,66
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	12,92000000	42,53	549,48
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	41,86000000	4,85	203,02
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,29000000	196,96	57,11
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,59800000	209,02	124,99
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	1,84000000	27,48	50,56
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	11,00000000	7,99	87,89
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	14,24000000	13,61	193,80
TOTAL SERVIÇO:					1.500,51	
VALOR SEM ENCARGOS:					1.675,83	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					652,75	
VALOR COM ENCARGOS:					2.328,58	
VALOR BDI (26.85%):					625,22	
VALOR COM BDI:					2.953,80	

12.3.4. I8402 - RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 3,00m, CAP. 20m³, COM CISTERNA DE 10m³, H=9,37m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - FUSTE 6,20m (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8402	RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 3,00m, CAP. 20m³, COM CISTERNA DE 10m³, H=9,37m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - FUSTE 6,20m	SEINFRA	UNID	1,00000000	22.944,12	22.944,12
VALOR SEM ENCARGOS:					22.944,12	
VALOR ENCARGOS:					-	
VALOR COM ENCARGOS:					22.944,12	
VALOR BDI (26.85%):					6.160,50	
VALOR COM BDI:					29.104,62	

13.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	5,64	1,12
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	6,94	2,08
TOTAL MAO DE OBRA:					3,20	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,40	0,16
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	3,79	2,65
TOTAL MATERIAL:					2,81	
VALOR SEM ENCARGOS:					6,01	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					2,74	
VALOR COM ENCARGOS:					8,75	
VALOR BDI (26.85%):					2,35	
VALOR COM BDI:					11,10	

Matos & Almeida LTDA-ME
R. Antônio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
CNPJ: 01.816.139/0001-70

REGISTRO DE EMPRESAS
CNPJ: 06.1237152-2
CRIA-CE: 5175

13.2. C4167 - LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	5,64	2,25
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	6,94	3,47
TOTAL MAO DE OBRA:					5,72	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,40	0,10
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	8,70	1,04
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,24000000	12,21	2,93
TOTAL MATERIAL:					4,07	
VALOR SEM ENCARGOS:					9,79	



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020

DATA: 29 DE JULHO DE 2020.

RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA

BDI: 26,85%

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

VALOR ENCARGOS (85.20%):	4,90
VALOR COM ENCARGOS:	14,69
VALOR BDI (26.85%):	3,94
VALOR COM BDI:	18,63

13.3. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	5,64	1,97
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	6,94	2,77
TOTAL MAO DE OBRA:						4,74
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	9,20	0,36
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16080000	15,45	2,47
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	7,11	0,92
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,40	0,16
TOTAL MATERIAL:						3,91
VALOR SEM ENCARGOS:						8,65
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,06
VALOR COM ENCARGOS:						12,71
VALOR BDI (26.85%):						3,41
VALOR COM BDI:						16,12

14.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	5,14	3,59
TOTAL MAO DE OBRA:						3,59
VALOR SEM ENCARGOS:						3,59
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,07
VALOR COM ENCARGOS:						6,66
VALOR BDI (26.85%):						1,79
VALOR COM BDI:						8,45

15.1. ADM 001 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (MÊS)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	SEINFRA	HxMÊS	0,10250000	4.002,39	410,24
I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR	SEINFRA	HxMÊS	0,10250000	9.004,37	922,94
TOTAL MAO DE OBRA:						1.333,18
VALOR SEM ENCARGOS:						1.851,65
VALOR ENCARGOS:						0,01
VALOR COM ENCARGOS:						1.851,66
VALOR BDI (26.85%):						497,17
VALOR COM BDI:						2.348,83


Jaguaribe-Ce, 29 de Julho de 2020.

Representante Legal
Denis Weima Silva Cardoso
Nº CPF: 027.052.643-96

Denis Weima S. Cardoso
Matos & Almeida LTDA-ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
Cnpj: 01 816 139/0001 - 70

Engenheiro Civil
Raimundo Teixeira Lima Neto
Nº CREA: 51765 - CE

Raimundo Teixeira Lima Neto
Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG. CIVIL - RNP: 061237152-2
CREA-CE: 51765



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRAS: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/07-01/2020
 DATA: 29 DE JULHO DE 2020.
 RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME
 CNPJ: 01.816.139/0001-70
 TABELA: SEINFRA 025.1 DESONERADA
 IDI: 26,85%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		TOTAL PARCIAL	
		VALOR (R\$)	(%)	VALOR R\$	(%)	VALOR R\$	(%)	VALOR R\$	(%)	VALOR R\$	(%)	VALOR R\$	(%)
1	SERVÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.436,79	2,07%	R\$ 6.436,79	100,00%	R\$ 6.436,79	100,00%	R\$ 6.436,79	100,00%	R\$ 6.436,79	100,00%	R\$ 6.436,79	100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3.672,79	1,18%	R\$ 3.672,79	100,00%	R\$ 3.672,79	100,00%	R\$ 3.672,79	100,00%	R\$ 3.672,79	100,00%	R\$ 3.672,79	100,00%
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 48.940,98	15,71%	R\$ 12.235,24	25,00%	R\$ 36.705,74	75,00%	R\$ 48.940,98	100,00%	R\$ 48.940,98	100,00%	R\$ 48.940,98	100,00%
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 37.367,38	12,00%	R\$ 1.868,37	5,00%	R\$ 29.893,90	80,00%	R\$ 5.605,11	15,00%	R\$ 37.367,38	100,00%	R\$ 37.367,38	100,00%
5	CORRETURA	R\$ 21.623,74	6,94%	R\$ 4.324,75	20,00%	R\$ 15.136,62	70,00%	R\$ 2.162,37	10,00%	R\$ 21.623,74	100,00%	R\$ 21.623,74	100,00%
6	ESQUADRIAS	R\$ 13.181,76	4,23%	R\$ 6.627,61	20,00%	R\$ 13.285,21	40,00%	R\$ 5.272,70	40,00%	R\$ 13.181,76	100,00%	R\$ 13.181,76	100,00%
7	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 32.139,03	10,64%	R\$ 3.486,71	50,00%	R\$ 3.486,71	50,00%	R\$ 13.245,21	40,00%	R\$ 32.139,03	100,00%	R\$ 32.139,03	100,00%
8	ARGAMASSAS PARA TETOS	R\$ 6.973,43	2,24%	R\$ 4.069,89	15,00%	R\$ 6.783,15	25,00%	R\$ 10.853,04	40,00%	R\$ 6.973,43	100,00%	R\$ 6.973,43	100,00%
9	PISOS INTERNOS	R\$ 27.132,59	8,74%	R\$ 3.213,20	20,00%	R\$ 4.819,79	30,00%	R\$ 8.889,00	65,00%	R\$ 27.132,59	100,00%	R\$ 27.132,59	100,00%
10	PISOS EXTERIORS E URBANIZAÇÃO	R\$ 13.675,38	4,39%	R\$ 4.786,38	39,00%	R\$ 6.476,39	49,00%	R\$ 1.606,60	10,00%	R\$ 13.675,38	100,00%	R\$ 13.675,38	100,00%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 16.055,98	5,16%	R\$ 15.249,92	25,00%	R\$ 15.249,92	25,00%	R\$ 6.099,88	10,00%	R\$ 16.055,98	100,00%	R\$ 16.055,98	100,00%
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 60.999,68	19,58%	R\$ 6.099,96	10,00%	R\$ 18.299,90	30,00%	R\$ 15.249,92	25,00%	R\$ 6.099,88	10,00%	R\$ 60.999,68	100,00%
13	PINTURA	R\$ 8.595,90	2,76%	R\$ 2.348,83	20,00%	R\$ 2.348,83	20,00%	R\$ 1.931,25	100,00%	R\$ 8.595,90	100,00%	R\$ 8.595,90	100,00%
14	SERVÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.931,25	0,61%	R\$ 1.931,25	100,00%	R\$ 1.931,25	100,00%	R\$ 1.931,25	100,00%	R\$ 1.931,25	100,00%	R\$ 1.931,25	100,00%
15	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 11.744,15	3,77%	R\$ 2.348,83	20,00%	R\$ 2.348,83	20,00%	R\$ 2.348,83	20,00%	R\$ 1.931,25	100,00%	R\$ 11.744,15	100,00%
SUB TOTAL		R\$ 311.479,83	100,00%	R\$ 74.395,71	23,88%	R\$ 131.518,19	42,20%	R\$ 184.212,29	59,17%	R\$ 258.053,84	82,85%	R\$ 311.479,83	100,00%
TOTAL GERAL		R\$ 311.479,83	100,00%	R\$ 74.395,71	23,88%	R\$ 131.518,19	42,20%	R\$ 184.212,29	59,17%	R\$ 258.053,84	82,85%	R\$ 311.479,83	100,00%

O Valor Global Deste Orçamento R\$ 311.479,83 trezentos e onze mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos

Jaguaripe-Ce, 29 de Julho de 2020.

Representante Legal
 Denis Welma Silva Cardoso
 Nº CPF: 027.052.643-96
 Matos & Almeida LTDA-ME
 R. Antonio Gomes da Silva, 342 - Bairro Barreira Pinheiro
 63.475-000 JAGUARIBE - CE
 CNPJ: 01.816.139/0001-70

Engenheiro Civil
 Ramundo Teixeira Lima Neto
 Nº CREA: 51765 - CE
 Ramundo Teixeira Lima Neto
 R. Antonio Gomes da Silva, 342 - Bairro Barreira Pinheiro
 63.475-000 JAGUARIBE - CE
 ENG.: CIVIL - RNP: 061237157-2
 CREA-CE: 51765






ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020
 DATA: 29 DE JULHO DE 2020.
 RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME
 CNPJ: 01.816.139/0001-70
 TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA
 BDI: 26,85%



COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
AC	Administração Central (AC)	3,80%
L	Lucro (L)	6,64%
DF	Despesas Financeiras (DF)	1,02%
S + G	Garantias e Seguros (S + G)	0,32%
R	Riscos (R)	0,50%
i	Impostos (I)	11,15%
	ISS	3,00%
	PIS	0,65%
	CONFINS	3,00%
	CPRB	4,50%
BDI Calculado = 26,85 %		
BDI Adotado = 26,85 %		

$$BDI = \frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)}$$

- Onde:
- AC Taxa de rateio da administração central
 - S Taxa representativa de seguros
 - R Taxa correspondente aos riscos e imprevistos
 - G Taxa que representa o onus das garantias exigidas em edital
 - DF Taxa representativa de despesas financeiras
 - L Lucro bruto
 - I Impostos (ISS, PIS, CONFINS, CPRB)

Jaguaribe-Ce, 29 de Julho de 2020.

Representante Legal
 Denis Weima Silva Cardoso
 Nº CPF: 027.052.643-96

Denis Weima Silva Cardoso

Matos & Almeida LTDA-ME
 R Antonio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
 63.475-000 JAGUARIBE - CE
 Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Engenheiro Civil
 Raimundo Teixeira Lima Neto
 Nº CREA: 51765 - CE

Raimundo Teixeira Lima Neto

Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG.: CIVIL - RNP: 061237152-2
 CREA-CE: 51765

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL:
(88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020

DATA: 29 DE JULHO DE 2020.

RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

TABELA: SEINFRA 026.1 DESONERADA

BDI: 26,85%




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %	C.P.L.
A	GRUPO A			
A1	INSS	-	-	
A2	SESI	1,50	1,50	
A3	SENAI	1,00	1,00	
A4	INCRA	0,20	0,20	
A5	SEBRAE	0,60	0,60	
A6	Salário Educação	2,50	2,50	
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	
A8	FGTS	8,00	8,00	
A9	SECONCI	-	-	
	TOTAL	16,80	16,80	
B	GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	-	
B2	Feriados	3,71	-	
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71	
B4	13º Salário	10,83	8,33	
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06	
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56	
B7	Dias de Chuvas	1,55	-	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09	
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07	
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02	
	TOTAL	44,97	16,84	
C	GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31	
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10	
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70	
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36	
	TOTAL	15,41	11,86	
D	GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83	
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36	
	TOTAL	8,02	3,19	

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Jaguaribe-Ce, 29 de Julho de 2020.

Representante Legal
Denis Weima Silva Cardoso
Nº CPF: 027.052.643-96

Denis Weima Silva Cardoso
Matos & Almeida LTDA-ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Bairro Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001-70

Engenheiro Civil
Raimundo Teixeira Lima Neto
Nº CREA: 51765 - CE

Raimundo Teixeira Lima Neto
Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG.: CIVIL - RNP: 061237152-2
CREA-CE: 51765



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL:
(88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

RAZÃO SOCIAL: Matos & Almeida LTDA-ME
CNPJ: 01.816.139/0001-70

Jaguaribe-Ce, 29 de Julho de 2020.

À
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
Comissão Permanente de Licitação

REF.: Á MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020
DECLARAÇÃO




Prezados(as) Senhores(as),


À Empresa **Matos & Almeida LTDA-ME**, inscrita no CNPJ de Nº **01.816.139/0001-70**, representado pelo seu representante legal o Sr. Denis Weima Silva Cardoso, portador do CPF Nº 027.052.643-96, juntamente com o seu Responsável técnico o Sr. Raimundo Teixeira Lima Neto, Cadastrado no CREA Nº 51765. DECLARA, que a empresa assume a inteira responsabilidade pela a execução dos serviços, Edital de **TOMADA DE PREÇO Nº 08.07.01/2020**, Objeto deste certame, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (Dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Jaguaribe-Ce, 29 de Julho de 2020.

Representante Legal
Denis Weima Silva Cardoso
Nº CPF: 027.052.643-96


Matos & Almeida LTDA-ME
R. Antonio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
Cnpj: 01.816.139/0001-70

Engenheiro Civil
Raimundo Teixeira Lima Neto
Nº CREA: 51765 - CE


Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG.: CIVIL - RNP: 061237152-2
CREA-CE: 51765

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL:
(88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, BAIRRO: EDMAR BARREIRA Nº 342

JAQUARIBE-CECEP: 63475000 CONTATO: 3522-3044 OU (88) 9-98272375 MAIL :MATOSEALMEIDA@OUTLLOK.COM



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

PAGINAS 01 A 31

MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com