

Serviço Empreendimentos-ME


JOSÉ URIAS FILHO - ME

CNPJ: 05.736.096/0001-74

PROPOSTA DE PREÇOS

A Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 10.09.01/2020

Banco: Banco do Brasil
Agência Nº 0940-7
Conta Corrente Nº 22057-4
José Urias Filho-ME



Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.

A empresa **JOSÉ URIAS FILHO – ME**, com sede no Sítio Volta, Zona Rural de Lavras da Mangabeira – CE, inscrita no CNPJ sob o número 05.736.096/0001-74, vem apresentar sua Proposta de Preços no Valor Global de **R\$ 410.300,24 (Quatrocentos e dez mil, trezentos reais e vinte e quatro centavos)**. Conforme projeto Básico.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **José Urias Filho**, portador da carteira de identidade nº **99029235277 SSP CE** e CPF nº **161.206.518-02**, como representante legal desta empresa.

1. Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução da obra, inclusive as relacionadas com: materiais, equipamentos e mão-de-obra; carga, transporte, descarga e montagem; encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações; seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;
2. Declaro, ainda, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com diligencia a fiel observância de execução do item abaixo discriminado:
3. Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com o edital e seus anexos.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL


LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, 30 DE SETEMBRO DE 2020

José Urias Filho
Sócio Diretor
CPF: 161.206.518-02

JUF SERV. E EMPREENDIMENTOS ME
CNPJ 05.736.096/0001-74
BENEDITO J. GONZALVES BISNETO
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 0618694811

SÍTIO VOLTA - S/N - ZONA RURAL
FONE: (88) 9 9688-0187 | E-MAIL: jufserv@jufserv.com.br | jufserv@hotmail.com
CEP: 63.300-000 | LAVRAS DA MANGABEIRA - CE | FONE: (88) 3321-2156

PLANILHA ORÇAMENTARIA

	OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARIARI - BARRACÃO LOCAL DA PRAÇA	DATA: 11/08/2018	BDI: 26,85%
	LOCAL:	PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA - DISTRITO DE NOVA FLORESTA	VERSÃO: 01	HORA: 8h,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						16.003,38
1.1	COMP-440259	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	6,00	1.833,14	10.996,84
1.2	C0369	BARRACÃO ABERTO	SEINFRA	M2	12,00	108,95	1.307,40
1.3	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	12,00	276,99	3.323,88
1.4	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.622,87	0,23	373,26
2	MOVIMENTO DE TERRA						86.213,48
2.1	C1258	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	86,05	38,32	3.297,44
2.2	C4814	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	1.497,22	55,38	82.916,04
3	OBRAS DE DRENAGEM						10.399,83
3.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,30)m C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	281,04	19,47	5.471,85
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	V	244,08	20,19	4.927,98
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						9.034,66
4.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	8,00	56,93	455,44
4.2	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	23,40	87,56	2.048,90
4.3	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	44,10	8,61	379,70
4.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	69,89	7,85	548,64
4.5	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	18,12	7,76	140,61
4.6	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,41	358,75	1.223,34
4.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ FLEVAÇÃO	SEINFRA	M3	2,00	113,78	227,56
4.8	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO	SEINFRA	M3	1,41	192,89	271,97
4.9	C4417	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2	40,84	91,54	3.738,49
5	PAREDES E PANEIS						6.565,93
5.1	C0062	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO CERÂMICO (14X19X39cm), ESP.=14cm	SEINFRA	M2	183,15	35,85	6.565,93
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS						23.956,17
6.1	C1447	GUARDA CORPO C/BARRA CHATA DE FERRO E CORRIMÃO EM MADEIRA MACIÇA	SEINFRA	M2	137,79	173,86	23.956,17
7	REVESTIMENTO						4.376,67
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	34,50	5,16	178,02
7.2	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	34,50	24,42	842,49
7.3	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	34,50	88,34	3.047,73
7.4	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	34,50	8,94	308,43
8	PISOS						78.035,91
8.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	4,94	438,89	2.168,12
8.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	98,79	77,19	7.626,60
8.3	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	98,79	8,06	796,25
8.4	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	SEINFRA	M2	644,89	67,26	43.375,30
8.5	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	112,46	37,60	4.228,50
8.6	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	345,34	33,01	11.399,67
8.7	C4624	PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	85,58	98,65	8.442,47
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						41.561,21
9.1	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	11,22	22,72	254,92
9.2	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	188,70	12,94	2.441,78
9.3	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	SEINFRA	M	566,10	7,14	4.041,95
9.4	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMP. CONCRETO S/ FUNDO D=30x30x50 cm	SEINFRA	UN	17,00	116,68	1.983,56
9.5	C4981	LUMINARIA 2 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	SEINFRA	UN	3,00	2.876,70	8.630,10

[Handwritten signature]

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9.6	C3626 POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINARIAS DECORATIVAS	11,00	1.034,54	11.379,94
9.7	C3628 LUMINÁRIA DECORATIVA, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO P/ LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO 250W	11,00	472,94	5.202,34
9.8	C4412 LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	19,00	169,82	3.226,58
9.9	C1030 CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	33,00	51,95	1.714,35
9.10	C3781 MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAIDA SUBTERRÂNEA	1,00	2.151,76	2.151,76
9.11	C2077 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	1,00	159,44	159,44
9.12	C1125 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	1,00	82,01	82,01
9.13	C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	1,00	19,45	19,45
9.14	C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	2,00	19,45	38,90
9.15	C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	1,00	26,06	26,06
9.16	C0326 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M	1,00	208,07	208,07
10	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO			21.233,97
10.1	C3641 BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	2,00	492,19	984,38
10.2	C3647 GARGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	2,00	778,12	1.556,24
10.3	C0360 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	16,00	831,60	13.305,60
10.4	C3451 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP =40L e DIAM =35cm	8,00	279,05	2.224,40
10.5	C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	166,49	13,64	2.270,92
10.6	C0229 ARVÓRES ORNAMENTAIS EM GERAL C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M EXCETO PALMACEAS	19,00	46,97	892,43
	CORETO			21.606,58
11.1	MOVIMENTO DE TERRA			232,60
11.1.1	C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	6,07	38,32	232,60
11.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS			7.608,99
11.2.1	C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	2,07	365,21	755,98
11.2.2	C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	1,87	477,10	892,18
11.2.3	C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X	6,40	56,93	364,35
11.2.4	C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLÁSTIFICADA, ESP = 12mm UTIL 5X	25,62	87,56	2.243,29
11.2.5	C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	35,28	8,61	303,76
11.2.6	C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	175,50	7,85	1.377,68
11.2.7	C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	18,48	7,76	143,40
11.2.8	C0843 CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	3,00	358,75	1.076,25
11.2.9	C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	1,60	113,78	182,05
11.2.10	C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	1,40	192,89	270,05
11.3	COBERTURA			6.582,65
11.3.1	C1336 ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	35,45	114,04	4.042,72
11.3.2	C4462 TELHA CERÂMICA	35,45	50,31	1.783,49
11.3.3	C4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	26,80	20,25	542,70
11.3.4	C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	21,10	10,13	213,74
11.4	REVESTIMENTO			2.440,96
11.4.1	C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	32,82	5,16	169,35
11.4.2	C1211 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	32,82	24,42	801,46
11.4.3	C3407 REBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	24,18	26,04	629,65
11.4.4	C4431 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	8,64	88,34	763,26
11.4.5	C1102 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	8,64	8,94	77,24
11.5	PISOS			1.380,37
11.5.1	C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	1,19	438,89	522,28
11.5.2	C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4, ESP = 1,5cm	23,75	36,13	858,09
11.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			2.641,89
11.6.1	C3504 CAIXA ALVENARIA / REBOÇO / C/ TAMPAS CONCRETAS FUNDIDAS D=30x30x90 cm	1,00	116,68	116,68
11.6.2	C1196 ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 25mm (3/4")	6,00	12,94	77,64
11.6.3	C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	15,00	13,20	198,00
11.6.4	C1374 FIO ISOLADO PVC P/750V 2,5 MM2	63,00	4,79	301,77

Comissão de Licitação Permanente
 2008
 Fis
 UN
 C.P.L.
 Prefeitura Municipal de Bagre

11.6.5	C4108	LUMINARIA QUADRADA EMBUTIDA NA PAREDE PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2X26W EM ALUMINIO FUNDIDO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE PRISMÁTICO	SEINFRA	UN	4,00	435,00	1.740,00
11.6.6	C1029	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W	SEINFRA	UN	4,00	51,95	207,80
11.7	PINTURA						719,12
11.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS COMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	24,18	12,04	291,13
11.7.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	24,18	17,70	427,99
12	LIMPEZA						1.590,41
12.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.622,87	0,98	1.590,41

VALOR ORÇAMENTO:	320.578,19
VALOR ENCARGOS:	46.182,67
VALOR BDI TOTAL:	86.075,24
VALOR TOTAL:	406.653,43




[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE / CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	DATA: 31/08/2020	BDI: 26,65%			
LOCAL:	PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA, DISTRITO DE NOVA FLORESTA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	-	12/2018

1	SERVIÇOS PRELIMINARES				16.003,38	3,94	
2	MOVIMENTO DE TERRA				86.213,48	21,20	
3	OBRAS DE DRENAGEM				10.399,83	2,56	
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				9.034,65	2,22	
5	PAREDES E PAINÉIS				6.565,93	1,51	
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS				23.956,17	5,89	
7	REVESTIMENTO				4.376,67	1,08	
8	PISOS				78.035,91	19,19	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				41.561,21	10,22	
10	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO				21.233,97	5,22	
11	CORETO				21.605,58	5,31	
11.1	MOVIMENTO DE TERRA				232,60	0,05	
11.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				7.608,99	1,87	
11.3	COBERTURA				6.582,65	1,62	
11.4	REVESTIMENTO				2.440,96	0,60	
11.5	PISOS				1.380,37	0,34	
11.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				2.641,89	0,65	
11.7	PINTURA				719,12	0,18	
12	LIMPEZA				1.590,41	0,39	
13	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)				86.075,24	21,17	
					VALOR ORÇAMENTO:	320.578,19	100,00
					VALOR ENCARGOS:	46.182,67	
					VALOR BDI TOTAL:	86.075,24	
					VALOR TOTAL:	406.653,43	



	COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE / CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	DATA :	31/08/2020	BDI :	26,85%
LOCAL:	PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA, DISTRITO DE NOVA FLORESTA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SFINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	.	.	

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	6,6400
	TOTAL	6,9600

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,5000
	TOTAL	5,3200


I Impostos		
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	PIS	0,6500
	CPRB	4,5000
	TOTAL	11,1500

BDI = 26,85%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



P

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
	OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE / CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	DATA : 31/08/2020	BDI : 26,85%
	LOCAL:	PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA, DISTRITO DE NOVA FLORESTA	FONTE SEINFRA	VERSÃO 026 1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
				MES -
				REF. 12/2018

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000


B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxilio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3800
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D



R