

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE 29 DE SETEMBRO DE 2020.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

Ref: TOMADA DE PREÇOS Nº 10.09.01/2020.

PREZADOS SENHORES,

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para o objeto do edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 10.09.01/2020. OBJETO: **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.** Projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 407.105,30 (Quatrocentos e Sete Mil Cento e Cinco reais e Trinta centavos). Com prazo de execução de 04 (Quatro) Mês. Conforme planilha orçamentaria anexa.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr. (a) Luciano Rodrigues da Silva, portador(a) da carteira de identidade nº.97029231267 SSP/CE e CPF Nº 698.316.103-34, como representante legal desta empresa.

Declaramos que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar de licitação neste órgão.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços cotados no Anexo I, caso sejamos vencedores da presente licitação.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviços.

**PROPONENTE: META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME.**

**RUA: ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZA N: 200 CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.**

**CNPJ: 07.471.421/0001-40.**

**FONE: 88 3536-2190.**

META EMPREENDIMENTOS LTDA


Luciana Rodrigues da Silva

CPF: 698.316.103-34

LUCIANO RODRIGUES DA SILVA. (SÓCIO).

CPF: 698.316.103-34.

META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI-ME  
RUA ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA Nº 200CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA-CE  
CNPJ Nº 07 471 421 / 0001 – 40 FONE / FAX (88) 3536-2190.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE			
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES			
LOCAL: DISTRITO SEDE - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE			
MUNICÍPIO: JAGUARIBE - CE			
DATA: SETEMBRO/2020	TABELA : SEINFRA DESONERADA 026.1 - TABELA UNIFICADA SEINFRA	BDI: 26,85%	LEIS SOCIAIS: 85,20%

ORÇAMENTO GERAL DA OBRA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						13.521,48
1.1	CPMJ 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		MÊS	4,00	2.664,86	3.380,37	13.521,48
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						5.509,79
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	4.460,24	0,23	0,29	1.293,47
2.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	12,00	276,99	351,36	4.216,32
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						382.543,33
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	4.460,24	1,88	2,38	10.615,37
	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	4.042,31	62,36	79,10	319.746,72
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.242,52	20,19	25,61	31.820,94
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	41,91	38,32	48,61	2.037,25
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	41,91	344,66	437,20	18.323,05
4		SERVIÇOS DIVERSOS						5.530,70
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.460,24	0,98	1,24	5.530,70
						VALOR ORÇAMENTO:		320.981,09
						VALOR BDI TOTAL:		86.124,21
						VALOR TOTAL:		407.105,30

ESTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR GLOBAL DE R\$ 407.105,30 (Quatrocentos e Sete Mil Cento e Cinco reais e Trinta centavos).

Proposta válida por 60 dias.  
 Prazo de execução dos serviços: 4 (Quatro) Meses.  
 Lavras da Mangabeira, 29 de Setembro de 2020.

Laires da Silva Vieira  
 CREA Nº 1880059077D-PB  
 ENGENHEIRO CIVIL

META EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Luciano Rodrigues da Silva  
 CPF: 698.316.103-34



<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE</b>
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES
LOCAL: DISTRITO SEDE - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO			
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	13.521,48	3,32
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.509,79	1,35
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	382.543,33	93,97
4	SERVIÇOS DIVERSOS	5.530,70	1,36
	<b>TOTAL SIMPLES</b>	<b>320.981,09</b>	<b>100,00</b>
	<b>BDI</b>	<b>86.124,21</b>	
	<b>TOTAL COM BDI</b>	<b>407.105,30</b>	

<b>ESTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR GLOBAL DE R\$ 407.105,30 (Quatrocentos e Sete Mil Cento e Cinco reais e Trinta centavos).</b>
Proposta válida por 60 dias.
Prazo de execução dos serviços: 4 (Quatro) Meses.
Lavras da Mangabeira, 29 de Setembro de 2020.

7

**Laires da Silva Vieira**  
CREA Nº 160.590.77D-PB  
ENGENHEIRO CIVIL

**META EMPREENDIMENTOS LTDA**  
Luciano Rodrigues da Silva  
CPF: 698.316.103-34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO AULÍSIO DEGENERES

LOCAL: DISTRITO SEDE - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		Total parcela	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	25,00	3.380,37	25,00	3.380,37	25,00	3.380,37	25,00	3.380,37	100,00	13.521,48
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	25,00	3.380,37	25,00	3.380,37	25,00	3.380,37	25,00	3.380,37	100,00	13.521,48
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	82,53	4.539,89	5,82	323,37	5,82	323,37	5,83	323,36	100,00	5.509,79
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	25,00	323,37	25,00	323,37	25,00	323,37	25,00	323,36	100,00	1.293,47
2.2	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	100,00	4.216,32							100,00	4.216,32
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	25,00	95.635,83	25,00	95.635,83	25,00	95.635,83	25,00	95.635,84	100,00	382.543,33
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	25,00	2.653,84	25,00	2.653,84	25,00	2.653,84	25,00	2.653,85	100,00	10.615,37
3.2	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	25,00	79.936,68	25,00	79.936,68	25,00	79.936,68	25,00	79.936,68	100,00	319.746,72
3.3	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	25,00	7.955,24	25,00	7.955,24	25,00	7.955,24	25,00	7.955,22	100,00	31.820,94
3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	25,00	509,31	25,00	509,31	25,00	509,31	25,00	509,32	100,00	2.037,25
3.5	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	25,00	4.580,76	25,00	4.580,76	25,00	4.580,76	25,00	4.580,77	100,00	18.323,06
4	SERVIÇOS DIVERSOS							100,00	5.530,70	100,00	5.530,70
4.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA							100,00	5.530,70	100,00	5.530,70
	TOTAL GERAL	25,44	103.555,89	24,40	99.339,57	24,40	99.339,57	25,76	104.870,27		407.105,30
	TOTAL ACUMULADO	25,44	103.555,89	49,84	202.895,46	74,24	302.235,03	100,00	407.105,30		407.105,30

Lavras da Mangabeira, 29 de Setembro de 2020.



*(Handwritten signatures and initials)*

**Laires da Silva Vieira**  
CREA N° 1500259C/7D-PB  
ENGENHEIRO CIVIL

**META EMPREENDIMENTOS LTDA**  
Luciano Rodrigues da Silva  
CPF: 698.316.103-34



**COMPOSIÇÕES**

**1.1. CPMLJ 01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS)**

MAO DE OBRA	UNID	TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO MÊS	TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO TOTAL OBRA	PREÇO EM R\$ PARA EXECUÇÃO DA OBRA POR MÊS	PREÇO MENSAL DA TABELA
18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	HxMÊS	22,00000000	89,55	1970,10
18584 ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	HxMÊS	22,00000000	31,58	894,76
				<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>2864,86</b>
				<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>2.864,86</b>
				<b>VALOR ENCARGOS:</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>2.864,86</b>

**2.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)**

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	89,02	0,07
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,55	0,00
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,40	0,00
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>0,07</b>
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	14,37	0,06
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	21,25	0,04
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	28,41	0,06
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>0,16</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>0,14</b>
<b>VALOR ENCARGOS (86,20%):</b>					<b>0,08</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>0,23</b>

**2.2. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	17,85	52,95
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	17,85	52,95
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	13,98	39,24
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>145,14</b>
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	16,93	2,88
11945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	22,91	3,89
12170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	27,25	40,88
18395 LONA C/ APLICAÇÃO DE TELHOS E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E	SEINFRA	M2	1,00000000	78,60	78,60
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>126,25</b>
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	448,02	5,60
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>5,60</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>208,76</b>
<b>VALOR ENCARGOS (86,20%):</b>					<b>88,23</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>276,98</b>

**3.1. C3283 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)**

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00112821	39,23	0,04
10600 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	61,82	0,14
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	55,44	0,09
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	9,01	0,00
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	80,06	0,00
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,64	0,01
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	126,42	0,51
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	163,96	0,06
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	155,78	0,14
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	4,23	0,01
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	204,67	0,52
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	86,68	0,19
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>1,71</b>
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	13,08	0,17
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>0,17</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>1,69</b>
<b>VALOR ENCARGOS (86,20%):</b>					<b>0,22</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>1,88</b>

**3.2. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)**

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10725 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	76,83	0,77
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>0,77</b>
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15000000	17,66	2,65
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	13,08	5,23
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>7,88</b>
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	45,54	6,83
12527 PARALELEPÍPEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	1,24	39,68
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>46,51</b>
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	360,10	7,20
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>7,20</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>57,42</b>
<b>VALOR ENCARGOS (86,20%):</b>					<b>4,94</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>62,36</b>

**Laires de Silva Vieira**  
**CREA Nº 100059037D-PB**  
**ENGENHEIRO CIVIL**

META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA  
 RUA ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA Nº 200CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA-CE  
 CNPJ Nº 07.471.421/0001-40 FONE / FAX (88) 3536-25-12

**META EMPREENDIMENTOS LTDA**  
 Luciano Rodrigues da Silva  
 CPF: 898.316.203-34

**3.3. C0386 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)**

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	17,65	2,65
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,25000000	13,08	3,27
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						<b>5,92</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUÉL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,97	2,97
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>2,97</b>
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,86	0,97
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01500000	34,86	0,52
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,80	0,14
C3268	CONCRETO P/VIBR., FC=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO	SEINFRA	M3	0,03400000	284,47	9,67
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>11,30</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>18,07</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>						<b>8,12</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>26,19</b>

**3.4. C1298 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)**

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,93000000	13,08	38,32
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						<b>38,32</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>20,69</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>						<b>17,63</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>38,32</b>

**3.9. C0838 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)**

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	10,00000000	13,08	130,80
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						<b>130,80</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	50,49	39,28
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96500000	75,98	73,38
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,48	101,20
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>213,86</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>284,48</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>						<b>60,19</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>344,68</b>

**4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)**

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,07600000	13,08	0,98
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						<b>0,98</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>0,53</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>						<b>0,45</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>0,98</b>

**Lalres da Silva Vieira**  
CREA Nº 1600059037D-PB  
ENGENHEIRO CIVIL

**META EMPREENDIMENTOS LTDA**  
Luciano Rodrigues da Silva  
CPF: 698.316.103-34



<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE</b>
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES
LOCAL: DISTRITO SEDE - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

<b>COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI</b>		
COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>DESPESAS INDIRETAS</b>	
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
	<b>BENEFÍCIOS</b>	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	6,64%
<b>I</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>10,15%</b>
	PIS	0,65%
	CONFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>11,15%</b>
	<b>BDI = (1+AC+S+G+R) X (1+DF)(1+L)(1-I) - 1</b>	
	(1-I)	
	<b>BDI=</b>	<b>26,85%</b>

Lavras da Mangabeira, 29 de Setembro de 2020 .

*Laires da Silva Vieira*  
 CREA Nº 120059C/7D-PB  
 ENGENHEIRO CIVIL

META EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Luciana Rodrigues da Silva  
 CPF: 698.316.103-34

META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA  
 RUA ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA Nº 200CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA-CE  
 CNPJ Nº 07 471 421 / 0001 - 40 FONE / FAX (88) 3536-25-12



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

**ENCARGOS SOCIAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL COM DESONERAÇÃO**

GRUPO A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	FGTS	8,00%	8,00%
A7	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A8	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
<b>TOTAL DO GRUPO A</b>		<b>17,80%</b>	<b>17,80%</b>
GRUPO B	ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS		
B.1	Repouso Semanal Remunerado	17,78%	0,00%
B.2	FERIADOS	3,41%	0,00%
B.3	Auxílio - Enfermidade	0,69%	0,71%
B.4	13º Salário	10,71%	0,33%
B.5	Licença paternidade	0,08%	0,06%
B.6	Faltas justificadas	0,71%	0,56%
B.7	Dias de chuvas	1,41%	0,00%
B.8	auxílio acidente de trabalho	0,12%	0,09%
B.9	Férias Gozadas	7,89%	7,07%
B.10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
<b>TOTAL DO GRUPO B</b>		<b>43,03%</b>	<b>16,84%</b>
GRUPO C	ENCARGOS SOCIAIS INDENIZATÓRIOS		
C.1	Aviso-Prévio Indenizado	5,06%	4,31%
C.2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,10%
C.3	Férias Indenizadas	5,68%	3,39%
C.4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,99%	3,76%
C.5	Indenização Adicional	0,43%	0,36%
<b>TOTAL DO GRUPO C</b>		<b>16,28%</b>	<b>11,86%</b>
GRUPO D	INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS		
D.1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,66%	2,83%
D.2	Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43%	0,36%
<b>TOTAL DO GRUPO D</b>		<b>8,09%</b>	<b>3,19%</b>
<b>TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A + B + C + D)</b>		<b>85,20%</b>	<b>49,69%</b>

Lavras da Mangabeira, 29 de Setembro de 2020 .

**Laíres de Silva Vieira**  
 CREA Nº 4680959C/770043  
 ENGENHEIRO CIVIL

**META EMPREENDIMENTOS LTDA**  
 Luciano Rodrigues da Silva  
 CPF: 698.316.103-34