

PROPOSTA DE PREÇOS

Jaguaribara/CE, 30 de setembro de 2020

Á

Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE
Comissão Permanente de Licitação

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 10.09.01/2020

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V.Sas., a nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇO Nº 10.09.01/2020, cujo objeto é a **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de **R\$ 406.945,10 (Quatrocentos e Seis Mil Novecentos e Quarenta e Cinco reais e Dez centavos)**, com prazo de execução de **120 (cento e vinte)** dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco de Sousa Maia Neto, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 99010030599, expedida pelo SSP/CE e inscrito no CPF sob o nº 878.901.943-15, representante legal dessa empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


FRANCISCO DE SOUSA MAIA NETO

ADMINISTRADOR

RG: 99010030599 SSP CE

CPF 878.901.943-15


CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES
E EVENTOS EIRELI - ME
OSMANIR CELESTINO DE MENDONÇA JÚNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE: 49409

OSMANIR CELESTINO DE MENDONÇA JÚNIOR
ENGENHEIRO CIVIL – RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA/CE: 49409



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUISIO DIOGENES		
LOCAL:	DISTRITO SEDE - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE	DATA:	01/10/2020
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL JAGUARIBE	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		SEINFRA:	96,20%
		HORA:	26,85%
		DATA REF.:	12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.1	CPM1 01..	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MES	4,00	2.636,08	3.343,87	13.375,48
SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	4.460,24	0,23	0,29	1.293,47
2.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	12,00	276,80	351,12	4.213,44
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	4.460,24	1,88	2,38	10.615,37
3.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	4.042,31	62,36	79,10	319.746,72
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.242,52	20,19	25,61	31.870,94
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	41,91	38,30	48,58	2.035,99
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	41,91	344,47	436,96	18.312,99
SERVIÇOS DIVERSOS								
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.460,24	0,98	1,24	5.590,70

VALOR ORÇAMENTO:	320.854,89
VALOR BDI TOTAL:	86.090,21
VALOR TOTAL:	406.945,10

Quatrocentos e Sels Mil Novecentos e Quarenta e Cinco reais e Dez centavos



CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS - EIRELI - ME
 OSMANIR CELESTINO DE MENDONÇA JUNIOR
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 48477



CNPJ: 05.930.208/0001-23
 +55 88 3568.0043 - cmn.cle@hotmail.com
 Av. Bezerra de Menezes, 144 - Centro - Jaguaribara/CE

Comissão de Licitação
 Fis. [assinatura]
 C.P.L.
 Prefeitura Municipal de Jaguaribara/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUISIO DIÓGENES	DATA:	01/10/2020	BDI:	26,85%
LOCAL:	DISTRITO SEDE - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL JAGUARIBE	HORA:	85,20%	MES:	12/2018
		REP.:	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

1.1. CPMJ 01.. - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)						
MAO DE OBRA						
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	HxMÊS	0,12499478	15590,68	1948,75
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	SEINFRA	HxMÊS	0,12499478	5498,83	687,33
TOTAL MAO DE OBRA:						2636,08
VALOR:						2.636,08

2.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)						
EQUIPAMENTO						
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	69,01	0,07
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,55	0,00
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,40	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,07

MAO DE OBRA						
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	14,36	0,06
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	21,23	0,04
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	28,39	0,06
TOTAL MAO DE OBRA:						0,16
VALOR:						0,23

2.2. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)						
MAO DE OBRA						
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	17,64	52,92
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	17,64	52,92
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	13,07	39,21
TOTAL MAO DE OBRA:						145,05

MATERIAL						
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	16,92	2,88
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	22,89	3,89
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	27,23	40,85
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	78,53	78,53
TOTAL MATERIAL:						126,15

SERVICO						
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	447,75	5,60
TOTAL SERVICOS:						5,60
VALOR:						276,80

3.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)						
EQUIPAMENTO						
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	39,21	0,04
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	61,60	0,14
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	55,42	0,09
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	3,01	0,00
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	80,03	0,00
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,62	0,01
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	126,40	0,51
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	163,94	0,06
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	155,76	0,14

CONSTRUTORA, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI ME
 OSMANIR CELESINDO MENDONÇA JUNIOR
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 49409

CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI ME
 OSMANIR CELESINDO MENDONÇA JUNIOR
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 49409

Comissão
2973
Fls.
C.B.L.
Prestação de Serviço

MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	4,23	0,01
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	204,64	0,52
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	86,66	0,19
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,71
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	13,07	0,17
TOTAL MAO DE OBRA:						0,17
VALOR:						1,88

3.2. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	76,51	0,77
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,77
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15000000	17,64	2,65
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	13,07	5,23
TOTAL MAO DE OBRA:						7,88
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	45,50	6,83
12527	PARALELEPIEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	1,24	39,68
TOTAL MATERIAL:						46,51
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	359,95	7,20
TOTAL SERVICO:						7,20
VALOR:						62,36

3.3. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	17,64	2,65
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	13,07	3,27
TOTAL MAO DE OBRA:						5,92
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,97	2,97
TOTAL MATERIAL:						2,97
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,86	0,97
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	34,64	0,52
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,80	0,14
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	284,36	9,67
TOTAL SERVICO:						11,30
VALOR:						20,19

3.4. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	13,07	38,30
TOTAL MAO DE OBRA:						38,30
VALOR:						38,30

3.5. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	13,07	130,70
TOTAL MAO DE OBRA:						130,70
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	50,45	39,25



CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME

CNPJ: 05.930.208/0001-23

+55 88 3568.0043 - cmn.cle@hotmail.com

Av. Bezerra de Menezes, 144 - Centro - Jaguaribara/CE

Comissão de Licitação Permanente
 2074
 Fl. 01
 Prefeitura Municipal de Jaguaribara/CE

10280	BRITA	SEINFRA	M	0,96580000	75,92	73,32
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	RG	220,00000000	0,46	101,20
TOTAL MATERIAL:						213,77
VALOR:						344,47

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,07500000	13,07	0,98
TOTAL MAO DE OBRA:				0,98
VALOR:				0,98

CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES
 E EVENTOS EIRELI - ME
 FIDELIS DE SOUSA MAIA NETO
 ADMINISTRADOR
 CNPJ: 05.930.208/0001-23

CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES
 E EVENTOS EIRELI - ME
 OSMANIR CELESTINO DE MENDONÇA JUNIOR
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 49405



CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS

CNPJ: 05.930.208/0001-23

+55 88 3568.0043 - cmn.cle@hotmail.com

Av. Bezerra de Menezes, 144 - Centro - Jaguaribara/CE

Comissão de Licitação nº 2075
Fls. 01
C.P.L.
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALÍSIO DIÓGENES	DATA:	01/10/2020			BDI:	28,85%		
LOCAL:	DISTRITO SEDE - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL JAGUARIBE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	-	12/2018			

CPMU 01.. - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	HxMÊS	0,12499478	15590,68	1948,75
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	SEINFRA	HxMÊS	0,12499478	5498,83	687,33
TOTAL MAO DE OBRA:						2636,08
VALOR:						2.636,08


CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME
RUA DE SOUSA MATA Nº 144
JAGUARIBARA - CE
CNPJ: 05.930.208/0001-23


CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME
OSMANIR CELESTINO DE MENDONÇA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/ICF 43498

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUISIO DIÓGENES		
LOCAL:	DISTRITO SEDE - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL, JAGUARIBE		
DATA : 01/10/2020		VERSÃO	BDI : 26,85%
FONTE	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	13.375,48					
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	13.375,48	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.506,91					
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	1.293,47	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
2.2	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	4.213,44	100,00				100,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	382.532,01					
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	10.615,37	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
3.2	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	319.746,72	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
3.3	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	31.820,94	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	2.035,99	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
3.5	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	18.312,99	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
4	SERVIÇOS DIVERSOS	5.530,70					
4.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	5.530,70					
		406.945,10	103.513,69	99.300,25	99.300,25	104.830,91	406.945,10
			103.513,69	202.813,94	302.114,19	406.945,10	


 CWM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES
 E EVENTOS EIRELI - ME
 OSMANIR CELESTINO DE MENDONÇA JUNIOR
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 8469


 CWM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES
 E EVENTOS EIRELI - ME
 OSMANIR CELESTINO DE MENDONÇA JUNIOR
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 8469





COMPOSIÇÃO DO BDI				
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALÍSIO DIÓGENES	DATA :	01/10/2020	BDI : 26.85%
LOCAL:	DISTRITO SEDE - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE	FONTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL JAGUARIBE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
			MES	REF.
			-	12/2018

COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFÍCIO		
G	GARANTIA	0,1000
L	LUCRO	6,6400
S	SEGUROS	0,2200
	TOTAL	6,9600

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,8000
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,0200
R	RISCOS	0,5000
	TOTAL	5,3200

IMPOSTOS		
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISSQN	3,0000
	CPRB	4,5000
	TOTAL	11,1500

BDI = 26,85%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

CONSTRUTORA MCMW S.A.
 RUA ...
 JAGUARIBARA - CE
 CEP: 63.100-000

CMW CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO
 E EVENTOS EIRELI - ME
 OSMANIR CELESTINO DE MENDONÇA JUNIOR
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 98408




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BARRIO ALLUISIO DIÓGENES	DATA :	01/10/2020	BDI : 26,85%	
LOCAL:	DISTRITO SEDE - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL JAGUARIBE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	REF. 12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D



CONSTRUTORA E LOCAÇÃO
 CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES
 E EVENTOS EIRELI - ME
 CREA 105/49400
 05.930.208/0001-23

OSMARI CELESTINO DE MENDONÇA JUNIOR
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 105/49400