



Momentum Construtora Limitada
CNPJ 26.754.240/0001-75
Rua Elisbão de Almeida Crispim, 406A - Sala 1
Centro - Lavras da Mangabeira/CE



CARTA PROPOSTA

À
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
Comissão Permanente de Licitação
Referê Tomada de Preços nº 10.09.01/2020

Lavras da Mangabeira, 01 de outubro de 2020

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital: TOMADA DE PREÇOS Nº 10.09.01/2020, cujo objeto é a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS., conforme projeto em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 400585,81 (quatrocentos mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos), com prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de emissão da respectiva ordem de serviço.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim a Sra. MARIA FERNANDA GERMANO DINIZ, portadora da carteira de Identidade nº 2007617738-8 e CPF nº 605.400.753-02, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de **60 (sessenta)** dias corridos, a contar da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Maria Fernanda Germano Diniz
CPF: 605.400.753-02
RG 2007617738-8
Sócia-Administradora

Járdson Macêdo da Silva
CPF: 044.338.963-97
CREA-CE 1328123
Engenheiro Civil



ORÇAMENTO RESUMIDO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 10.09.01/2020
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUIÍSIO DI GENEVES
LOCALIZAÇÃO: DISTRITO SEDE - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE
MUNICÍPIO JAGUARIBE-CE
DATA LICITAÇÃO 01/10/2020
ENG. CIVIL: JÁRDSON MACÉDO DA SILVA - CREA/CE 328123
TABELA: SEINFRA-CE 026.1 COM DESONERAÇÃO
BDI: 26,85%

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	% TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	13.521,48	3,38
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.483,15	1,37
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	375.961,28	93,85
4	SERVIÇOS DIVERSOS	5.619,90	1,40

VALOR ORÇAMENTO: 315.783,74 100,00
VALOR BDI TOTAL: 84.802,07
VALOR TOTAL: 400.585,81




ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
 REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 10.09.01/2020
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES
 LOCALIZAÇÃO: DISTRITO SEDE - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE
 MUNICÍPIO JAGUARIBE-CE
 DATA LICITAÇÃO 01/10/2020
 ENG. CIVIL: JÁRDSON MACÉDO DA SILVA - CREA/CE 328123
 TABELA: SEINFRA-CE 026.1 COM DESONERAÇÃO
 BDI: 26.85%

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UNID	VALORES - R\$	
					UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				13.521,48
1.1	CPMJ	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4,00	3.380,37	13.521,48
2		SERVIÇOS PRELIMINARES				5.483,15
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	4.460,24	0,29	1.293,47
2.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	349,14	4.189,68
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				375.961,28
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	4.460,24	2,41	10.749,18
3.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	4.042,31	77,57	313.561,99
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.242,52	25,42	31.584,86
3.4	C1258	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	41,91	49,10	2.057,78
3.5	C0838	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	41,91	429,67	18.007,47
4		SERVIÇOS DIVERSOS				5.619,90
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.460,24	1,26	5.619,90
VALOR GLOBAL SEM BDI						315.783,74
VALOR BDI TOTAL:						84.802,07
VALOR GLOBAL COM BDI						400.585,81

PORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$400.585,81 (QUATROCENTOS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 10.09.01/2020

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALÍSIO DI BENEDES

LOCALIZAÇÃO DISTRITO SEDE - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

MUNICÍPIO JAGUARIBE-CE

DATA LICITAÇÃO 01/10/2020

ENG. CIVIL: JÁRDSON MACÉDO DA SILVA - CREA/CE 328123

TABELA: SEINFRA-CE 026.1 COM DESONERAÇÃO

BDI: 26,85%

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	69,73	0,07
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,55	0,00
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,41	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,07

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	14,52	0,06
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	21,48	0,04
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	28,70	0,06
TOTAL MAO DE OBRA:						0,16

VALOR SEM ENCARGOS:	0,14
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,09
VALOR COM ENCARGOS:	0,23
VALOR BDI (26.85%):	0,06
VALOR COM BDI:	0,29

C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	17,83	53,49
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	17,83	53,49
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	13,21	39,63
TOTAL MAO DE OBRA:						146,61

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	16,50	2,81
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	22,33	3,80
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	26,57	39,86
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOS E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	76,61	76,61
TOTAL MATERIAL:						123,08

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00830	CONCRETO CICLÓPICO FCX 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	444,03	5,55
TOTAL SERVICO:						5,55

VALOR SEM ENCARGOS:	206,32
VALOR ENCARGOS (85.20%):	68,92
VALOR COM ENCARGOS:	275,24
VALOR BDI (26.85%):	73,90
VALOR COM BDI:	349,14

C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	39,62	0,04
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	62,24	0,14
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	58,00	0,09
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	3,04	0,00
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	80,86	0,00
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,90	0,01
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	127,77	0,51

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0.00065987	165,69
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0.00087179	157,43
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0.00217949	4,28
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0.00256410	206,82
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0.00217949	87,62

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	13,21
TOTAL MAO DE OBRA:					0,17
VALOR SEM ENCARGOS:					1,66
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,24
VALOR COM ENCARGOS:					1,90
VALOR BDI (26.85%):					0,51
VALOR COM BDI:					2,41

C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	77,32
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,77

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15000000	17,83
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	13,21
TOTAL MAO DE OBRA:					7,95

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	44,39
12527	PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	1,21
TOTAL MATERIAL:					45,38

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	352,55
TOTAL SERVICO:					7,05
VALOR SEM ENCARGOS:					56,18
VALOR ENCARGOS (85.20%):					4,97
VALOR COM ENCARGOS:					61,15
VALOR BDI (26.85%):					16,42
VALOR COM BDI:					77,57

C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	17,83
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	13,21
TOTAL MAO DE OBRA:					5,97

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,90
TOTAL MATERIAL:					2,90

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,89
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	35,01
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,83
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	280,36
TOTAL SERVICO:					11,17
VALOR SEM ENCARGOS:					14,86
VALOR ENCARGOS (85.20%):					5,18
VALOR COM ENCARGOS:					20,04
VALOR BDI (26.85%):					5,38
VALOR COM BDI:					25,42

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	13,21	38,71
TOTAL MÃO DE OBRA:						38,71
VALOR SEM ENCARGOS:						20,90
VALOR ENCARGOS (85.20%):						17,81
VALOR COM ENCARGOS:						38,71
VALOR BDI (26.85%):						10,39
VALOR COM BDI:						49,10

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	13,21	132,10
TOTAL MAO DE OBRA:						132,10
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	49,22	38,29
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	74,06	71,53
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,44	96,80
TOTAL MATERIAL:						206,62
VALOR SEM ENCARGOS:						277,95
VALOR ENCARGOS (85.20%):						60,77
VALOR COM ENCARGOS:						338,72
VALOR BDI (26.85%):						90,95
VALOR COM BDI:						429,67

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	13,21	0,99
TOTAL MAO DE OBRA:						0,99
VALOR SEM ENCARGOS:						0,53
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,46
VALOR COM ENCARGOS:						0,99
VALOR BDI (26.85%):						0,27
VALOR COM BDI:						1,26

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 10.09.01/2020
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUISIO
LOCALIZAÇÃO: DISTRITO SEDE - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE
MUNICÍPIO JAGUARIBE-CE
DATA LICITAÇÃO 01/10/2020
ENG. CIVIL: JARDSON MACÉDO DA SILVA - CREA/CE 328123
TABELA: SEINFRA-CE 028.1 COM DESONERAÇÃO
BDI: 26,85%

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	MESES COM. DA OBRA	Nº HORAS POR DIA	Nº DE DIAS POR SEMANA	Nº DE SEMANAS POR MES	MÉDIA DE DIAS POR MÊS TRABALHADOS	TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO MES	TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO TOTAL OBRA	PREÇO EM R\$ POR HORA COM ENCARGOS	PREÇO EM R\$ PARA EXECUÇÃO DA OBRA POR MES	PREÇO EM R\$ PARA EXECUÇÃO DA OBRA TOTAL (S/BDI)	PREÇO EM R\$ PARA EXECUÇÃO DA OBRA TOTAL (C/BDI) DE 26,85%	PREÇO MENSAL DA TABELA SEINFRA (S/BDI)
18583	ENGENHEIRO PL ENCO	H	4,00	1,00	5,00	4,40	22,00	22,00	89,00	89,55	1.970,10	7.880,40	9.996,30	15.760,90
18590	ENCARGO GERAL MESTRE DE OBRA	H	4,00	1,00	5,00	4,40	22,00	22,00	89,00	31,58	694,76	2.779,04	3.525,21	5.596,87
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA R\$										2.684,86	10.659,44	13.621,51		





Maria Fernanda Germano Diniz
CPF: 605.478.753-02
Sócia Administradora

1851 9 9668-2238 | 1851 9 9668-1813
momentumconstrutora@gmail.com

Jardson Macédo da Silva
Engenheiro Civil
CREA-CE: 328123 / RNP: 061637260-4



Momentum Construtora Limitada
CNPJ 26.754.240/0001-75
Rua Elesbão de Almeida Crispim, 406A - Sala 1
Centro - Lavras da Mangabeira/CE



COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 10.09.01/2020
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO
LOCALIZAÇÃO: DISTRITO SEDE - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE
MUNICÍPIO JAGUARIBE-CE
DATA DA LICITAÇÃO: 01/10/2020
ENGENHEIRO CIVIL: JÁRDSON MACÊDO DA SILVA - CREA/CE 328123
TABELA: SEINFRA-CE 026.1 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO DO BDI

	DESCRIÇÃO	Média
AC	Administração Central	3,80%
L	Lucro	6,64%
DF	Despesas Financeiras	1,02%
S	Seguros	0,22%
G	Garantia	0,10%
R	Riscos	0,50%
I	Tributos	11,15%
	ISS*	3,00%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	CPRB	4,50%
	BDI	26,85%

Fórmula do BDI:

$$BDI (\%) = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - I)} * 100$$

Onde:

- AC - Taxa de rateio da administração central
- S - Taxa representativa de seguros
- R - Taxa correspondente aos riscos e imprevistos
- G - Taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital
- DF - Taxa representativa de despesas financeiras
- L - Lucro bruto
- I - Impostos (ISS, PIS, CONFINS, CPRB)

Maria Fernanda Germano Diniz
CPF 605.410.753-02
Sócia Administradora



(88) 9.9668-2238 | (88) 9.9568-1813

momentumconstrutora@gmail.com

Járdson Macêdo da Silva
Engenheiro Civil
CREA-CE: 328123 RFP 061637260-4

ENCARGOS SOCIAIS	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
REF.:	TOMADA DE PREÇOS Nº 10.09.01/2020
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES
LOCALIZAÇÃO:	DISTRITO SEDE - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE
	MUNICÍPIO JAGUARIBE-CE
DATA DA LICITAÇÃO:	01/10/2020
ENGENHEIRO CIVIL:	JÁRDSON MACÊDO DA SILVA - CREA/CE 328123
TABELA:	SEINFRA-CE 026.1 COM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SEINFRA

ENCARGOS SOCIAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL COM DESONERAÇÃO

GRUPO A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	HORISTA (%)
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00
A8	FGTS	8,00
TOTAL DO GRUPO A		16,80

GRUPO B	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	HORISTA (%)
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85
B2	FERIADOS	3,71
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92
B4	13º SALÁRIO	10,83
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
TOTAL DO GRUPO B		44,97

GRUPO C	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	HORISTA (%)
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47
TOTAL DO GRUPO C		15,41

GRUPO D	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	HORISTA (%)
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47
TOTAL DO GRUPO D		8,02

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D)		85,20
--------------------------------------	--	-------