

CARTA PROPOSTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital da **TOMADA DE PREÇOS N° 10.09.01/2020** cujo objeto é a **EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÉDRO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUISIO DIÓGENES, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE, conforme projeto em anexo, parte integrante deste processo**, pelo preço global **400.056,08 (QUATRICENTOS MIL, CINQUENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS)** com o prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias a contar da data da emissão da respectiva ordem de serviços.

Nesta oportunidade, temos a declara, sob as penas da Lei, quer tomamos pleno conhecimento dos serviços objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições prevista neste edital.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr. **Daniilo Moreira da Silva**, inscrito no **CPF sob o nº 331.171.758-90 e RG nº 3270296-98 SSP/CE**, como representante legal dessa empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência edilícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Jaguaribe Ceará, 01 de outubro de 2020

DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76
Daniilo Moreira da Silva
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF: 331.171.758-90

DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76
Paulo Afonso de Pinho Rego
Paulo Afonso de Pinho Rego
Engenheiro Civil
CREA 4060D-CE CPF: 053.639.263-34

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO AULÍSIO DIOGENES
 LOCAL: DISTRITO SEDE - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

DATA: 28/09/2020 BDI: 26,85%
 FONTE: SEINFRA VERSÃO: 026.1 COM DESCONTAÇÃO: 65,20% MODA: MES DATA REF.: 12/2018
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
1.1	OPMU 01	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	4,00	2.589,57	26,85%	3.297,55	13.190,20
2 SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	4.480,24	0,29	26,85%	0,29	1.293,47
2.2	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	272,92	26,85%	346,20	4.154,45
3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	4.460,24	1,82	26,85%	2,31	10.303,15
3.2	C2893	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	4.042,31	61,31	26,85%	77,77	314.370,45
3.3	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.292,62	19,82	26,85%	25,14	31.296,95
3.4	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	41,91	37,76	26,85%	47,80	2.007,49
3.5	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	41,91	338,80	26,85%	429,51	19.000,76
4 SERVIÇOS DIVERSOS									
4.1	P3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.480,24	0,97	26,85%	1,29	5.488,10

Quatrocentos Mil Cinqüenta e Seis reais e Oito centavos

VALOR ORÇAMENTO:	315.377,28
VALOR BDI TOTAL:	84.678,80
VALOR TOTAL:	400.056,08




D M DA SILVA SERVIÇOS E CONTRUÇÕES - ME
 CNPJ 23.834.621/0001-76
 DANILLO MOREIRA DA SILVA
 SÓCIO ADMINISTRATIVO
 CPF 539.171.758-90

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONTRUÇÕES - ME
 CNPJ 23.834.621/0001-76
 Paulo Antonio de Pinho Rego
 Engenheiro Civil
 CPF 639.263-34

Rua: Antônio Weima Fernandes Bezerra, 679 - Bairro Edmar Pereira - Jaguaribe - CE / CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76 Email: nservijbe@gmail.com

2

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

		OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO COM REFINAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BARRIO ALIADO DIÓSCORIS LOCAL: BARRIO ALIADO DIÓSCORIS - CE DISTRITO SEDE - MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE		DATA: 20/06/2020		BDI: 20,85%		REF:	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE		FONTE:		VERSÃO:		HORA:		MES:	
		COMPROVAÇÃO:		BRUNO		17/03/20			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS				Total parcela
			1	2	3	4	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	10.398,28	2.599,57	2.599,57	2.599,57	2.599,57	10.398,28
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.300,90	3.531,51	258,47	258,47	258,45	4.300,90
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	296.351,67	74.087,92	74.087,92	74.087,92	74.087,91	296.351,67
4	SERVIÇOS DIVERSOS	4.328,43	28,55	27,99	28,59	28,79	4.328,43
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	84.678,80	21.533,82	20.853,16	20.853,16	21.839,66	84.678,80
			400.056,08	101.752,82	199.249,94	296.947,06	400.056,08



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

D. M. DA SILVA SERVIÇOS E CONTRUÇÃOES - ME
 CNPJ: 23.834.621/0001-76
 DANILLO MOREIRA DA SILVA
 SÓCIO ADMINISTRATIVO
 CPF: 331.171.758-90

a: Antônio Weirna Fernandes Bezerra, 679 - Bairro Edmar Barr - pinheiro
 CEP: 63.175-000 - JAGUARIBARA-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76 Email: dms.vjibe@gmail.com

D. M. DA SILVA SERVIÇOS E CONTRUÇÃOES - ME
 CNPJ: 23.834.621/0001-76
 Paulo Antonio de Pinho Siqueira
 Engenheiro Civil
 CREA: 10380-D-CE CPF: 063.639.263-34

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUISIO DIOGENES	DATA:	28/09/2020	BDI: 26,55%	
	LOCAL:	DISTRITO SEDE - MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESENERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE	HORA:	85,29%	MES:	
				REF.:	12-2018	

1.1. CPMJ 01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18583 ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	HxMÊS	0,12193673	15760,90	1921,83
18590 FUNCIONÁRIO GERAL/MESTRE DE OBRA			0,12192018	5558,87	677,74
TOTAL MAO DE OBRA:					2599,57
VALOR:					2.599,57

2.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	66,52	0,07
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,54	0,00
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,36	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,07

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00390200	4,52	0,06
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00195100	21,45	0,01
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00155100	28,70	0,06
TOTAL MAO DE OBRA:					0,16
VALOR:					0,23

2.2. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	2,92450000	7,84	12,19
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,92650000	17,83	52,18
17543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,93650000	13,21	38,66
TOTAL MAO DE OBRA:					143,02


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,16583600	17,10	2,84
11945 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,16583600	23,14	3,84
12270 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,46325000	27,53	40,29
18395 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILUSTRAÇÕES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	0,97550000	79,99	17,44
TOTAL MATERIAL:					124,40

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	440,34	5,50
TOTAL SERVIÇO:					5,50
VALOR:					272,92

3.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	36,19	0,04
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	60,16	0,13
10610 COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	54,09	0,09
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,97	0,00
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	78,26	0,00
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	24,87	0,01
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	122,59	0,49
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	159,42	0,06
10725 COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	151,39	0,13
10730 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	4,18	0,01
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	199,34	0,51
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	83,79	0,18
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,66

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01250064	13,21	0,17
TOTAL MAO DE OBRA:					0,17
VALOR:					1,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUISIO DIOGÊNES	DATA:	28/09/2020	
	LOCAL:	DISTRITO SEDE - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE	FONTE:	VERSÃO:	BDI: 26,65%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE	SEINFRA:	HORA:	MES:
				REF.:	12/2018

3.2. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	74,33	0,74
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,74
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CAIÇOTEIRO	SEINFRA	H	0,14632500	17,83	2,61
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,39020000	13,21	5,15
TOTAL MAO DE OBRA:					7,76
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,14632500	46,03	6,73
12527 PARALELEPÍEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	31,21500000	1,25	39,02
TOTAL MATERIAL:					45,75
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
20171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	353,15	7,06
TOTAL SERVICOS:					7,06
VALOR:					61,31

3.3. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12301 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14632500	17,83	2,61
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,24587500	13,21	3,23
TOTAL MAO DE OBRA:					5,83
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544 FORMA METALICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	0,97550000	3,00	2,93
TOTAL MATERIAL:					2,99
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0586 CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,80	0,95
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01500000	34,15	0,51
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,70	0,14
C3268 CONCRETO P/MBR., FCK-10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S, TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	278,26	9,44
TOTAL SERVICOS:					11,06
VALOR:					19,82

3.4. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,85821500	13,21	37,76
TOTAL MAO DE OBRA:					37,76
VALOR:					37,76

3.5. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,79500000	13,21	128,86
TOTAL MAO DE OBRA:					128,86
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,75893900	51,00	38,71
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,94213790	76,75	72,31
10605 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	214,67030000	0,40	86,72
TOTAL MATERIAL:					209,74
VALOR:					338,60

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07316250	13,21	0,97
TOTAL MAO DE OBRA:					0,97
VALOR:					0,97


D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 23.834.621/0001-76
Paulo Afonso de Pinho Rego
 Engenheiro Civil
 CREA 40600-CE CPF 053.639.263-34


D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 23.834.621/0001-76
Daniilo Moreira da Silva
 ADMINISTRATIVO
 CPF: 071.171.758-90

 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	COMPOSIÇÃO DO BDI						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUISIO DIOGENES	DATA:	28/09/2020 BDI: 26,85%			
	LOCAL:	DISTRITO SEDE - MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE	FONTE:	VERSÃO:	NORR	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE	SEM-FRA	G26.1 COM DESONERAÇÃO	80,20%	-	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFÍCIOS		
S+G	Garantia/seguros	0,3200
L	LUCRO	6,6400
TOTAL		6,9600

DESPESAS INDIRECTAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,8000
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,0200
R	RISCOS	0,5000
TOTAL		5,3200

IMPOSTOS		
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	CRPB	4,5000
TOTAL		11,1500

BDI = 26,85%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$





[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


D. M. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 23.834.621/0001-76
Paulo Afonso de Pinho Rego
 Engenheiro Civil
 CREA 4060D-CE CPF-053.639.263-34

D. M. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 23.834.621/0001-76

DANILO MOREIRA DA SILVA
 SÓCIO ADMINISTRATIVO
 CPF: 331.171.758-90

 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUISIO DIOGENES	DATA :	28/09/2020	
	LOCAL:	DISTRITO SEDE - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE	FONTE	VER. S.ÃO	BDI : 26,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE	SPINFRA	026 1 (COM DESCONTAÇÃO)	HORA MES REF. 85,20% 12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,8000	0,8000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade E	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,6600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76
Paulo Afonso da Pinho Rego
Engenheiro Civil
CREA 40600-CE CPF: 053.639.263-34

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76
[Handwritten signature]
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF: 331.174.758-90

CARTA PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital da TOMADA DE PREÇOS N° 10.09.01/2020 cujo objeto é a EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUISIO DIÓGENES, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE, conforme projeto em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global 400.056,08 (QUATRICENTOS MIL, CINQUENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS) com o prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias a contar da data da emissão da respectiva ordem de serviços.

Nesta oportunidade, temos a declara, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos serviços objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições prevista neste edital.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr. **Danilo Moreira da Silva**, inscrito no CPF sob o nº 331.171.758-90 e RG nº 3270296-98 SSP/CE, como representante legal dessa empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta)** dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência edilícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Jaguaribe Ceará, 01 de outubro de 2020

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76

Danilo Moreira da Silva
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF 331 171 758-90

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76

Paulo Afonso de Pinho Rego
Paulo Afonso de Pinho Rego
Engenheiro Civil
CREA 4060D-CE CPF:053.639/283-34

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BARRIO ALUISIO DIOGENES	DATA:	28/09/2020	BDI:	26,85%
LOCAL:	DISTRITO SEDE - MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:		HORA:	85,20%
				MES:	12/2018

ITEM	CODIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITARIO	BDI (%)	PREÇO UNITARIO	PREÇO DO SERVIÇO
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
1.1	CPMJ.01	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	4,00	2.589,57	26,85%	3.297,55	13.190,20
2 SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	4.460,24	0,23	26,85%	0,29	1.293,47
2.2	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA - TIPO BANNER	M2	12,00	272,92	26,85%	346,20	4.154,40
3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	4.460,24	1,82	26,85%	2,31	10.303,15
3.2	C2893	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	4.042,31	61,31	26,85%	77,77	314.370,45
3.3	C0365	SEINFRA	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.242,52	19,92	26,85%	25,14	31.235,95
3.4	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	41,91	37,76	26,85%	47,90	2.007,49
3.5	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	41,91	338,50	26,85%	429,51	18.000,76
4 SERVIÇOS DIVERSOS									
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.460,24	0,97	26,85%	1,23	5.488,10

VALOR ORÇAMENTO:	315.377,28
VALOR BDI TOTAL:	84.678,80
VALOR TOTAL:	400.056,08

Quatrocentos Mil Cinquenta e Seis reais e Oito centavos



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

D.M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
 CNPJ 23.834.621/0001-76
 Danilo Moreira da Silva
 SÓCIO ADMINISTRATIVO
 CPF 521.174.758-90

D.M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
 CNPJ 23.834.621/0001-76
 Paulo Afonso da Silva Rego
 Engenheiro Civil
 CREA 40600-CE CPF 053.639.263-34

Rua: Antônio Weimar Fernandes Bezerra, 679 - Bairro Edmar Pereira - Jaguaribe - CE
 CEP: 63.475-600 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76 Email: nservjibe@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM ASPHALTO E BARRILAGEM COM REAJUSTAMENTO DE DIVERSAS PAVIMENTAÇÕES DO BARRIO ALVARO DIAS MENEZES	DATA:	28/06/2020	B.O.:	2019/00000000
	LOCAL:	DISTRITO SEDE - BAIRRO PINHEIRO DE JAGUARIBE - CE	VERSÃO:	001	HORA:	00:00
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE	FONTE:	RECURSOS PRÓPRIOS	COMPROVAÇÃO:	RECEITAS	RECEITAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS				Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	10.398,28	2.599,57	2.599,57	2.599,57	2.599,57	10.398,28
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.300,90	3.531,51	256,47	256,47	256,45	4.300,90
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	296.351,67	74.087,92	74.087,92	74.087,92	74.087,91	296.351,67
4	SERVIÇOS DIVERSOS	4.326,43					4.326,43
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	84.678,80	21.533,82	20.653,16	20.653,16	21.838,66	84.678,80
		400.056,08	101.752,82	199.348,94	296.947,06	400.056,08	400.056,08



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

D.M.O.A SILVA SERVIÇOS E CONTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 23.834.621/0001-76
 DANILIO MOREIRA DA SILVA
 SOCIO ADMINISTRATIVO
 CPF: 331.171.758-90

D.M.O.A SILVA SERVIÇOS E CONTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 23.834.621/0001-76
 Paulo Antonio da Fátima Bezerra
 Engenheiro Civil
 CREA: 40800-CE CPF: 050.639.263-34



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUISIO DIOGENES	DATA:	28/09/2020	BDI:	24,85%
LOCAL:	DISTRITO SEDE - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DEBONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE	HORA:	85,30%	MES:	
		REF.:			12/2016

1.1. CPMJ 01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	0,12198673	15760,90	1921,83
18590	ENCARREGADO GERAL/MES DE OBRA	SEINFRA	0,12192018	5558,87	677,74
TOTAL MAO DE OBRA:					2599,57
VALOR:					2.599,57

2.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	0,00100000	66,52	0,07
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	0,00200000	0,54	0,00
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	0,00200000	1,38	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,07
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	0,00390700	14,52	0,06
12382	NIVELADOR	SEINFRA	0,00195100	21,46	0,04
12111	TOPOGRAFO	SEINFRA	0,00155100	28,70	0,05
TOTAL MAO DE OBRA:					0,16
VALOR:					0,23

2.2. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	2,82550000	7,83	52,18
12391	PEDREIRO	SEINFRA	2,82650000	7,83	52,18
12543	SERVENTE	SEINFRA	2,92650000	13,21	38,66
TOTAL MAO DE OBRA:					143,02
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	0,16583500	17,10	2,84
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	0,16583500	23,14	3,84
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	1,46355000	27,53	40,28
18395	PLACA C/ APLICAÇÃO DE NÍVEIS E LAJES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	0,97350000	70,19	77,44
TOTAL MATERIAL:					124,40
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10830	CONCRETO CÍCLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	0,01250000	440,34	5,50
TOTAL SERVIÇO:					5,50
VALOR:					272,92

3.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHP)	SEINFRA	0,00112921	36,18	0,04
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	0,00220513	60,18	0,13
10610	COMPAC. PL DE CARNEIRO VIBRAI. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	0,00169231	54,09	0,09
10625	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	0,00038462	2,97	0,00
10642	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	0,00060000	78,28	0,00
10667	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	0,00038462	24,67	0,01
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHP)	SEINFRA	0,00400000	122,59	0,49
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	0,00035897	159,42	0,06
10723	COMPAC. PL DE CARNEIRO VIBRAI. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	0,00087179	151,39	0,13
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	0,00217949	4,16	0,01
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	0,00256410	199,34	0,51
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	0,00217949	83,79	0,18
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,65
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	0,01250661	13,21	0,17
TOTAL MAO DE OBRA:					0,17
VALOR:					1,82



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUISIO DIOGENES	DATA:	28/09/2020	BDI:	26,85%
LOCAL:	DISTRITO SEDE - MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE	POENTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM REGENERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE	HORA:	85,20%	MES:	
		REF.:			12/2018
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

3.2. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	74,33	0,74
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,74
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETIRO	SEINFRA	H	0,14632500	17,83	2,61
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,39020000	13,21	5,15
TOTAL MAO DE OBRA:					7,76
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,14632500	46,00	6,73
12527 PARALELEPÍEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	31,21500000	1,25	39,02
TOTAL MATERIAL:					45,75
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,07000000	350,15	7,06
TOTAL SERVIÇO:					7,06
VALOR:					61,31

Comissão de Licitação Permanente
3091
FIS
C.P.L.
Prefeitura Municipal de Jaguaribe

3.3. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14632500	17,83	2,61
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,24387500	13,21	3,22
TOTAL MAO DE OBRA:					5,83
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544 FORMA METALICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	0,07550000	3,09	2,93
TOTAL MATERIAL:					2,93
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0585 CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,80	0,95
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A-CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01500000	34,15	0,51
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,70	0,14
C1268 CONCRETO P/VIAS, ECR - 10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S-TRANSP)	SEINFRA	M3	0,03400000	278,25	9,44
TOTAL SERVIÇO:					11,06
VALOR:					19,82

3.4. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,85821500	13,21	37,76
TOTAL MAO DE OBRA:					37,76
VALOR:					37,76

3.5. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,75500000	13,21	128,86
TOTAL MAO DE OBRA:					128,86
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,75893900	51,00	38,71
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,94213790	76,75	72,31
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	214,61000000	0,46	98,72
TOTAL MATERIAL:					209,74
VALOR:					338,60

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07315250	13,21	0,97
TOTAL MAO DE OBRA:					0,97
VALOR:					0,97

D M S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME
CPF: 23.834.621/0001-76
Paulo Afonso da Pinho Rego
Engenheiro Civil
CREA 4060D-CE CPF-053.639.263-34

D M S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME
CPF: 23.834.621/0001-76
Danilo Moreira da Silva
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF: 331.171.758-90



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUISIO DIÓGENES	DATA:	28/09/2020			BDI:	26,85%		
LOCAL:	DISTRITO SEDE - MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE	SEINFRA:	UP2 110M DESONERAÇÃO	85,20%		12/2018			
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							

COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFÍCIOS		
S+G	Garantia/seguros	0,3200
L	LUCRO	6,6400
TOTAL		6,9600

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,8000
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,0200
R	RISCOS	0,5000
TOTAL		5,3200

I IMPOSTOS		
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	CRPB	4,5000
TOTAL		11,1500

BDI = 26,85%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



7

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
 CNPJ 23.834.621/0001-76
 Paulo Afonso de Pinho Rego
 Engenheiro Civil
 CREA 4060D-CE CPF: 053.639.263-34

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
 CNPJ 23.834.621/0001-76
 Danilo Moreira da Silva
 DANILO MOREIRA DA SILVA
 SÓCIO ADMINISTRATIVO
 CPF 331.171.758-90



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUISIO DIOGENES	DATA:	28/09/2020	BDI:	26,85%
LOCAL:	DISTRITO SEDE - MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE	SEINFRA	02ª FICOM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
TOTAL		16,8000	16,8000
B GRUPO B			
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxilio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		44,9700	16,8400
C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
TOTAL		15,4100	11,8600
D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
TOTAL		8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D



D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76
Paulo Afonso de Pinho Rego
Engenheiro Civil
CREA 40600-CE CPF 053.639.263-34

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF: 331.171.758-90